



PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº2017060601-SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO(CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO C – PADÃO
FNDE NA SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARETAMA-CE)



PROPOSTA DE PREÇOS

A Comissão Permanente de Licitação da **Prefeitura Municipal de Jaguaretama -Ce**

A empresa **VITÓRIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES(LOPES CALISTO E CALISTO LTDA)**, cadastrada no **CNPJ sob o n.º09.170.974/0001-98** por seu representante legal abaixo assinado, sob pena da lei.

(1) Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a lei nº 8.666/93, alterada e consolidada, e as condições desta **TOMADA DE PREÇOS N.º2017060601 –SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** .

(2) Que, até a presente data, não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório.

(3) Que nos valores apresentados abaixo, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a execução do objeto contratual, inclusive a margem de lucro.

Desta maneira assume o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para o fornecimento/execução dos serviços descritos no Edital e Anexos, caso seja proclamada vencedora.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO C PADRÃO FNDE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA-CE.

VALOR GLOBAL: R\$ 1.203.975,09(Um milhão e duzentos e setenta e cinco mil e nove centavos)

Proponente:VITÓRIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES(LOPES CALISTO E CALISTO LTDA)

Endereço:Rua João Ferreira, 940 –Centro


Cidade:Banabuiú-CE

CNPJ:09.170.974/0001-98

Validade da Proposta:60(sessenta)dias

Prazo de execução do objeto:8(oito) meses

Banabuiú,26 de Junho de 2017



Renato Roger Lopes Calisto
Sócio Gerente –CPF.730922823-53
CREA.14692D



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-CE
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO C PADRÃO FNDE
 LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA-CE
 T.P.: 2017060601-SECRETARIA EDUCAÇÃO
 DATA: 26/06/2017

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO				30.323,61
1.2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	M2	10,00	263,87	2.638,70
1.3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	860,89	860,89
1.4	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	1,00	1.420,25	1.420,25
1.5	ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPOSITO	UN	1,00	193,64	193,64
1.6	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	40,00	572,56	22.902,40
2	MOVIMENTO DE TERRA				
2.1	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	225,60	63,24	14.266,94
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	137,64	23,98	3.300,61
2.3	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	121,30	14,76	1.790,39
2.4	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	74,88	47,15	3.530,59
3	INFRA-ESTRUTURA-FUNDAÇÕES				
3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES				
3.1.1	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5cm	M2	22,70	25,22	572,49
3.1.2	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	53,10	26,67	1.416,18
3.1.3	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	315,90	6,40	2.021,76
3.1.4	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	9,80	316,56	3.102,29
3.1.5	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	9,80	77,70	761,46
3.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES-VIGAS BALDAMES				
3.2.1	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	M2	35,28	25,22	889,76
3.2.2	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	351,00	26,67	9.361,17
3.2.3	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	731,20	6,40	4.679,68
3.2.4	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	310,00	6,35	1.968,50
3.2.5	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	20,00	316,56	6.331,20
3.2.6	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	20,00	82,51	1.650,20
4	SUPERESTRUTURA				
4.1	CONCRETO ARMADO -PILARES				
4.1.1	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 04 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	m2	246,10	46,54	11.453,49
4.1.2	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	880,00	6,40	5.632,00
4.1.3	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	353,30	6,35	2.243,46
4.1.4	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	12,30	316,56	3.893,69
4.1.5	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	12,30	141,71	1.743,03
4.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS				
4.2.1	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 04 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	m2	460,40	46,54	21.427,02
4.2.2	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	1.070,20	6,40	6.849,28
4.2.3	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	377,50	6,35	2.397,13
4.2.4	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	28,30	316,56	8.958,65
4.2.5	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	28,30	137,33	3.886,44
4.3	CONCRETO ARMADO - LAJES				
4.3.1	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 04 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	m2	498,00	46,54	23.176,92

Vitoria Engenharia e Construções
 Renato Roger Lopes Calisto
 Eng.º Civil - CREA 14692 D/CE



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-CE
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO C PADRÃO FNDE
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARETAMA-CE
T.P.: 2017060601-SECRETARIA EDUCAÇÃO
DATA: 26/06/2017

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.3.2	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	1.381,30	6,40	8.840,32
4.3.3	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	886,20	6,35	5.627,37
4.3.4	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	39,00	316,56	12.345,84
4.3.5	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	39,00	141,71	5.526,69
4.4	CONCRETO ARMADO - VERGAS				1.661,59
4	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	1,71	971,69	1.661,59
5	PAREDES E PAINÉIS				52.236,61
5.1	ELEMENTOS VAZADOS				3.251,28
5.1.1	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO). 7X50X50CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	20,30	86,19	1.749,66
5.1.2	COBOGO ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	25,85	58,09	1.501,63
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO				48.985,33
5.2.1	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP =10cm (1:2:8)	M2	860,64	36,98	31.826,47
5.2.2	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	72,18	64,91	4.685,20
5.2.3	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADACOM COLHER AF_03/2016	M	277,12	3,84	1.064,14
5.2.4	DIVISORIA EM MARMORE BRANCO POLIDO. ESPESSURA 3 CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA). ARREIMATE COM CIMENTO BRANCO. EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	34,15	334,10	11.409,52
6	ESQUADRIAS				60.708,46
6.1	PORTAS DE MADEIRA				17.080,41
6.1.1	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA 0,80x2,10M COM CHAPA METÁLICA H=50CM, BARRA DE APOIO PNE E VISOR DE VIDRO 20x110CM, PM1, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UN	9,00	507,54	4.567,90
6.1.2	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA 0,80x2,10M COM CHAPA METÁLICA, BARRA DE APOIO PNE, PM2, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UN	6,00	507,54	3.045,27
6.1.3	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA 0,80x2,10M COM VENEZIANA DE MADEIRA 60x50CM, PM3 INCLUSO ADUELA 1A. ALIZAR E DOBRADIÇA COM ANEIS. CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UN	2,00	613,14	1.226,29
6.1.4	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA 0,80x2,10M, PM4, INCLUSO ADUELA 1A. ALIZAR E DOBRADIÇA COM ANEIS. CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UN	9,00	427,43	3.846,83
6.1.5	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA 0,60x2,10M, PM5, INCLUSO ADUELA 1A. ALIZAR E DOBRADIÇA COM ANEIS. CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UN	1,00	403,35	403,35
6.1.6	PORTA DE ABRIR - BOX EM MADEIRA LAMINADO 0,60x1,60M, PM6, INCLUSO MARCO, DOBRADIÇAS E TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UN	5,00	390,85	1.954,27
6.1.7	PORTA DE ABRIR - BOX EM MADEIRA LAMINADO 0,60x1,00M, PM7, INCLUSO MARCO, DOBRADIÇAS E TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UN	6,00	339,42	2.036,51
6.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS				2.194,72
6.2.1	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	20,00	91,55	1.831,00
6.2.2	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2015	UN	6,00	60,62	363,72
6.3	PORTAS EM ALUMÍNIO				5.773,32

Vitoria Engenharia e Construções
 Renato Roger Lopes Calisto
 Engº. Civil - CREA 14692 D/CE



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-CE
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO C PADRÃO FNDE
 LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARETAMA-CE
 T.P.: 2017060601-SECRETARIA EDUCAÇÃO
 DATA: 26/06/2017

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.3.1	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COMM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	M2	3,36	688,94	2.314,84
6.3.2	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COMM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	M2	3,36	688,94	2.314,84
6.3.3	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COMM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	M2	1,26	688,94	868,06
6.3.4	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COMM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	M2	0,40	688,94	275,58
6.4	JANELAS DE ALUMÍNIO				22.567,44
6.4.1	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO, SERIE 25, SEM BANDEIRA, COM 4 FOLHAS PARA VIDRO (DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS) 1,60 X 1,10 M (INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR)	M2	13,32	329,18	4.384,69
6.4.2	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO, SERIE 25, SEM BANDEIRA, COM 4 FOLHAS PARA VIDRO (DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS) 1,60 X 1,10 M (INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR)	M2	2,16	329,18	711,03
6.4.3	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO, SERIE 25, SEM BANDEIRA, COM 4 FOLHAS PARA VIDRO (DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS) 1,60 X 1,10 M (INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR)	M2	15,84	329,18	5.214,23
6.4.4	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO, SERIE 25, SEM BANDEIRA, COM 4 FOLHAS PARA VIDRO (DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS) 1,60 X 1,10 M (INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR)	M2	2,16	329,18	711,03
6.4.5	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO, SERIE 25, SEM BANDEIRA, COM 4 FOLHAS PARA VIDRO (DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS) 1,60 X 1,10 M (INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR)	M2	34,56	329,18	11.376,49
6.4.6	ALAMBRADO C/TELA DE NYLON FIO ESP =3MM E MALHA DE (5 X 5)CM	M2	4,50	37,77	169,97
6.5	VIDROS				13.092,58
6.5.1	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	3,84	178,18	684,21
6.5.2	VIDRO CRISTAL LISO 6mm BRONZE ENGAVETADO COM MASSA	M2	65,88	153,21	10.093,47
6.5.3	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	M2	6,04	383,26	2.314,89
7	COBERTURA				102.577,33
7.1	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	M2	803,15	97,69	78.459,72
7.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016	M2	803,15	25,56	20.528,51
7.3	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSOTRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016	M	220,46	16,28	3.589,09
8	IMPERMEABILIZAÇÃO				15.733,44
8.1	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUASDEMAOS.	M2	148,52	8,19	1.216,38
8.2	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR METRO.	M	317,66	45,70	14.517,06
9	REVESTIMENTO				140.543,06

Vitória Engenharia e Construções
 Renato Roger Lopes Calisto
 Engº. Civil - CREA 14692 D/CE



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-CE
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO C PADRÃO FNDE
 LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARETAMA-CE
 T.P.: 2017060601-SECRETARIA EDUCAÇÃO
 DATA: 26/06/2017

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COMPREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	956,40	5,16	4.935,02
9.2	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:4 P/ TETO	M2	810,87	7,60	6.162,61
9.3	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	M2	921,96	23,01	21.214,30
9.4	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	M2	956,40	25,34	24.235,18
9.5	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO	M2	810,87	21,15	17.149,90
9.6	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	701,95	65,18	45.753,10
9.7	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	M2	220,01	72,97	16.054,13
9.8	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	220,01	6,95	1.529,07
9.9	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	701,95	5,00	3.509,75
10	PAVIMENTAÇÃO				76.696,42
10.1	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=8CM	M2	410,81	48,81	20.051,64
10.2	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	406,17	78,99	32.083,37
10.3	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	148,89	62,44	9.296,69
10.4	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	27,44	66,04	1.812,14
10.5	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2 CM COM JUNTAS PLÁSTICAS DE DILATAÇÃO, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	189,45	45,43	8.606,71
10.6	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	21,42	106,15	2.273,73
10.7	LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1.4+100KG CIMENTO	M2	3,87	79,15	306,31
10.8	GRELHA DE AÇO INOXIDÁVEL LARGURA 0.40m PARA SANITÁRIOS	M	5,87	232,77	1.366,36
10.9	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (1.00x0.25x0.15m)	M	33,60	26,77	899,47
11	RODAPÉS E PEITORIS				13.318,23
11.1	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=15cm, E=2cm	M	19,20	66,31	1.273,15
11.2	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L= 17cm, E=2cm	M	4,07	66,31	269,88
11.3	PEITORIL EM GRANITO CINZA, L= 17cm ESPESSURA VARIÁVEL E PINGADEIRA	M	61,20	48,36	2.959,63
11.4	PEITORIL (CHAPIM) EM CONCRETO PRÉMOLDADO, LARGURA=30cm ESPESSURA 5cm E PINGADEIRA	M	167,60	22,19	3.719,04
11.5	PEITORIL (CHAPIM) EM CONCRETO PRÉMOLDADO, LARGURA=45cm ESPESSURA 5cm E PINGADEIRA-PORTICO	M	14,60	22,19	323,97
11.6	RODA MEIO EM MADEIRA (LARGURA=10cm)	M	169,60	28,14	4.772,54
12	PINTURA				32.787,35
12.1	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS COM MASSA ACRÍLICA - 02 DEMÃOS	M2	815,01	12,15	9.902,37
12.2	EMASSAMENTO DE LAJES INTERNAS E EXTERNAS COM MASSA DE PVA - 02 DEMÃOS	M2	422,22	9,86	4.163,09

Vitoria Engenharia e Construções
 Renato Roger Lopes Calisto
 Eng.º Civil - CREA 14692 D/CE



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-CE
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO C PADRÃO FNDE
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA-CE
T.P.: 2017060601-SECRETARIA EDUCAÇÃO
DATA: 26/06/2017

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
12.3	PINTURA EM LATEX ACRÍLICO 02 DEMÃOS SOBRE PAREDES INTERNAS, EXTERNAS E MURO	M2	815,01	13,78	11.230,84
12.4	PINTURA EM LATEX PVA 02 DEMÃOS SOBRE LAJES INTERNAS E EXTERNAS	M2	422,22	13,78	5.818,19
12.5	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO 02 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	97,09	17,23	1.672,86
1	INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICA				80.412,14
13.1.	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO				4.698,55
13.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE BAIXA TENSÃO, DE EMBUTIR, COMPLETO, COM 06 DISJUNTORES TRIPOLARES, SENDO 1 RESERVA, COM BARRAMENTO PARA AS FASES, NEUTRO E PARA PROTEÇÃO, DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO DE 200A E DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS, METÁLICO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI COR BEGE, C/ PORTA, TRINCO E ACESSÓRIOS (QGD - CONFORME PROJETO)	UN	1,00	411,63	411,63
13.1.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COMPLETO, COM 08 CIRCUITOS (08 DISJUNTORES MONOPOLARES, SENDO 2 RESERVAS), COM BARRAMENTO PARA AS FASES, NEUTRO E PARA PROTEÇÃO, DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO DE 30A E 01 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL, METÁLICO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI COR BEGE, C/ PORTA, TRINCO E ACESSÓRIOS (QD-1 - CONFORME PROJETO)	UN	1,00	687,18	687,18
13.1.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COMPLETO, COM 11 CIRCUITOS (11 DISJUNTORES MONOPOLARES, SENDO 2 RESERVAS), COM BARRAMENTO PARA AS FASES, NEUTRO E PARA PROTEÇÃO, DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO DE 50A E 01 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL, METÁLICO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI COR BEGE, C/ PORTA, TRINCO E ACESSÓRIOS (QD-2 - CONFORME PROJETO)	UN	1,00	690,96	690,96
13.1.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COMPLETO, COM 12 CIRCUITOS (12 DISJUNTORES MONOPOLARES, SENDO 2 RESERVAS), COM BARRAMENTO PARA AS FASES, NEUTRO E PARA PROTEÇÃO, DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO DE 50A E 01 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL, METÁLICO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI COR BEGE, C/ PORTA, TRINCO E ACESSÓRIOS (QD-3 - CONFORME PROJETO)	UN	1,00	753,21	753,21
13.1.5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COMPLETO, COM 24 CIRCUITOS (21 DISJUNTORES MONOPOLARES, SENDO 1 RESERVA E 01 DISJUNTOR TRIFÁSICO), COM BARRAMENTO PARA AS FASES, NEUTRO E PARA PROTEÇÃO, DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO DE 100A E 1 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL, METÁLICO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI COR BEGE, C/ PORTA, TRINCO E ACESSÓRIOS (QD-4 - CONFORME PROJETO)	UN	1,00	1.078,29	1.078,29
13.1.6	QUADRO DE COMANDO DE MOTOR, DE EMBUTIR, COMPLETO P/02 MOTORES DE 3/4 CV (1 DE RESERVA), CONTROLE AUTOMÁTICO DE NÍVEL DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E INFERIOR, COM CONTADORES BASES FUSÍVEIS COMPLETAS COM FUSÍVEL, RELÉ TÉRMICO DE SOBRECARGA, RELÉ DE FALTA DE FASE, CHAVES, LÂMPADAS, COM PORTA E TRINCO E ACESSÓRIOS (QCM - CONFORME PROJETO)	UN	1,00	1.077,29	1.077,29
13.2	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS				6.369,61
13.2.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	408,00	5,00	2.040,00

Vitória Engenharia e Construções
 Renato Roger Lopes Calisto
 Eng.º Civil - CREA 14692 D/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-CE
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO C PADRÃO FNDE
 LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA-CE
 T.P.: 2017060601-SECRETARIA EDUCAÇÃO
 DATA: 26/06/2017

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
13.2.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	336,00	6,44	2.163,84
13.2.3	ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 1.1/4", TIPO KANALEX OU SIMILAR	m	9,00	7,00	63,02
13.2.4	ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 1.1/2", TIPO KANALEX OU SIMILAR	m	54,00	7,00	378,00
13.2.5	ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 2", TIPO KANALEX OU SIMILAR	m	18,00	8,92	160,48
13.2.6	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO (DN2") INCLUSIVE CURVAS	m	6,00	7,24	43,46
13.2.7	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP = 5cm	M2	1,00	121,13	121,13
13.2.8	CAIXA EM ALVENARIA TIPO - CB-1	M2	1,00	121,13	121,13
13.2.9	CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM EM ALVENARIA COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO TIPO LEVE	un	6,00	213,09	1.278,54
13.3	CABOS E FIOS (CONDUTORES)				19.074,70
13.3.1	FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2	M	2.820,00	3,60	10.152,00
13.3.2	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2	M	400,00	4,48	1.792,00
13.3.3	FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2	M	390,00	5,13	2.000,70
13.3.4	FIO ISOLADO PVC P/750V 10MM2	M	170,00	7,80	1.326,00
13.3.5	CABO ISOLADO PVC 750V 35MM2	M	200,00	19,02	3.804,00
13.4	ILUMINAÇÃO E TOMADAS				27.540,66
13.4.1	TOMADA UNIVERSAL, CIRCULAR, 2P+T, 15A/250V, COR PRETA, COMPLETA	UN	134,00	47,56	6.373,04
13.4.2	TOMADA UNIVERSAL, CIRCULAR, 3P, 20A/250V, COR PRETA, COMPLETA	UN	8,00	47,56	380,48
13.4.3	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	35,00	10,71	374,85
13.4.4	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	3,00	16,39	49,17
13.4.5	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	24,96	49,92
13.4.6	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V	UN	10,00	14,08	140,80
13.4.7	LUMINÁRIAS 2X32W COMPLETA	UN	57,00	90,28	5.145,96
13.4.8	LUMINÁRIAS 2X16 W COMPLETA	UN	13,00	68,85	895,05
13.4.9	LUMINARIA DE PISO	un	17,00	401,44	6.824,48
13.4.10	PROJETOR DE ALUMINIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCELULA ATE 400W	UN	10,00	444,79	4.447,90
13.4.11	LUMINÁRIAS 2X32 COM ALAETAS	UN	4,00	54,25	217,00
13.4.12	ARANDELAS 60W	UN	21,00	58,71	1.232,91
13.4.13	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4"	UN	192,00	4,62	887,04
13.4.14	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4"	UN	113,00	4,62	522,06
13.5	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA				22.728,62
13.5.1	EQUIPAMENTOS PASSIVOS				1.892,47
13.5.1.1	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA "5" FURUKAWA	UN	1,00	430,34	430,34
13.5.1.2	SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS - FORNECIMENTO	un	2,00	598,15	1.196,30
13.5.1.3	BLOCO 110 PARA RACK 19" 100 PARES	un	1,00	73,99	73,99
13.5.1.4	GUIA DE CABOS FRONTAL, FECHADO	un	4,00	17,44	69,76
13.5.1.5	GUIA DE CABOS TRASEIRO	un	4,00	17,44	69,76
13.5.1.6	GUIA DE CABOS VERTICAL, FECHADO	un	2,00	17,44	34,88
13.5.1.7	GUIA DE CABOS SUPERIOR, FECHADO	un	1,00	17,44	17,44

Vitória Engenharia e Construções
 Renato Roger Lopes Calisto
 Engº Civil - CREA 14692/D/CE



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-CE
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO C PADRÃO FNDE
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA-CE
T.P.: 2017060601-SECRETARIA EDUCAÇÃO
DATA: 26/06/2017

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
13.5.2	CABOS EM PAR TRANÇADOS				12.048,90
13.5.2.1	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	480,00	8,26	3.964,80
13.5.2.2	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 5 - UTP (100 MBPS)	M	900,00	7,82	7.038,00
13.5.2.3	CABO TELEFONICO CCI-50 5 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	50,00	3,21	160,50
13.5.2.4	CABO COAXIAL	M	120,00	7,38	885,60
13.5.3	CABOS DE CONEXÃO				1.644,24
13.5.3.1	CABOS DE CONEXÕES - PATCH CORD ULTRA FLEXÍVEL COM RJ 45 NAS 2 PONTAS - 1,50 METROS	UN	24,00	11,22	269,16
13.5.3.2	CABOS DE CONEXÕES - PATCH CORD 110 / RJ-45 1 PAR - 1,50M	UN	15,00	11,22	168,23
13.5.3.3	CABOS DE CONEXÕES - PATCH CORD ULTRA FLEXÍVEL COM RJ 45 EM 1 PONTA - 1,50 METROS	UN	24,00	11,22	269,16
13.5.3.4	CABOS DE CONEXÕES - PATCH CORD ULTRA FLEXÍVEL COM RJ 45 NAS 2 PONTAS - 3,0 METROS	UN	24,00	39,07	937,68
13.5.4	TOMADAS				733,08
13.5.4.1	TOMADA P/ CONEXÃO DE REDE C/ CONECTOR RJ 45 C/ ESPELHO EM CAIXA 4 x 4 (INSTALADA)	UN	33,00	20,84	687,72
13.5.4.2	CONECTOR DE TV TIPO F (COAXIAL)	un	3,00	15,12	45,36
13.5.5	CAIXAS E ACESÓRIOS				1.889,65
13.5.5.1	CAIXA SUBTERRÂNEA EM ALVENARIA, TIPO R1,60X35X50CM, COM TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, CONFORME DETALHE DE PROJETO	un	4,00	319,07	1.276,28
13.5.5.2	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 20X20 COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO	un	2,00	85,38	170,76
13.5.5.3	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 15 X15 X 10 CM	UN	22,00	18,45	405,99
13.5.5.4	CAIXA DE PASSAGEM N2 PADRÃO TELEBRÁS, 20 X 20 X 12M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	un	1,00	36,62	36,62
13.5.6	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS				4.520,28
13.5.6.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	120,00	6,47	776,40
13.5.6.2	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1") APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2016	m	72,00	11,47	825,84
13.5.6.3	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)mm	M	45,00	62,36	2.806,20
13.5.6.4	CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF. MOPA OU SIMILAR)	un	2,00	15,18	30,36
13.5.6.5	CURVA VERTICAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF. MOPA OU SIMILAR)	un	1,00	29,46	29,46
13.5.6.6	TÊ HORIZONTAL 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	un	1,00	27,41	27,41
13.5.6.7	TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA 100x50mm	UN	2,00	5,96	11,91
13.5.6.8	FLANGE DE LIGAÇÃO 100X50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	un	1,00	12,70	12,70
14	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA				49.206,75
14.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO				33.381,61
14.1.1	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	1,00	39,11	39,11
14.1.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	5,00	47,85	239,25

Vitória Engenharia e Construções
 Renato Roger Lopes Calisto
 Eng.º Civil - CREA 14692 D/CE



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-CE
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO C PADRÃO FNDE
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA-CE
T.P.: 2017060601-SECRETARIA EDUCAÇÃO
DATA: 26/06/2017

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
14.1.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	UN	1,00	103,41	103,41
14.1.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 65mm (2 1/2")	UN	1,00	227,96	227,96
14.1.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	13,00	72,58	943,54
14.1.6	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	8,00	68,96	551,68
14.1.7	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 32MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	105,66	105,66
14.1.8	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	300,00	13,38	4 014,00
14.1.9	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL CONEXÕES D= 32mm(1")	M	48,00	19,38	930,24
14.1.10	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	M	30,00	23,17	695,10
14.1.11	TUBO PVC PBA JEI. CLASSE 15. DN 50 MM. PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5647)	M	54,00	7,82	422,15
14.1.12	TUBO PVC PBA. CLASSE 15. JE. DN 50/DE 60 MM. REDE ÁGUA (NBR 5647)	M	12,00	8,13	97,56
14.1.13	TUBO PVC PBA JEI. CLASSE 15. DN 75 MM. PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5647)	M	78,00	15,70	1 224,29
14.1.14	VALVULA DESCARGA 1 1/2" COM REGISTRO. ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00	214,29	2 357,19
14.1.15	RESERVATÓRIO PRÉ MOLDADO ELEVADO CILINDRICO D=2,50M. CAP =25,0M3. H=10,0M COMPLETO	UN	1,00	17 622,20	17 622,20
14.1.16	TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 25MM (1")	UN	1,00	61,45	61,45
14.1.17	TUBO PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 40 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	M	11,00	12,87	141,57
14.1.18	CAIXA EM ALVENARIA 30X30X30 CM PARA REGISTRO	UN	1,00	252,75	252,75
14.1.19	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,17M. DIM. INT. = 1,00 X 1,00 X 1,60M	un	1,00	1 568,73	1 568,73
14.1.20	CONJUNTO MOTO BOMBA CENTRIFUGA CV 3/4, VAZÃO DE 5,0 M3/H E HMAN = 15MCA - MODELO THEBE TH-16 OU EQUIVALENTE	un	2,00	891,89	1 783,78
14.2	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO				1.236,96
14.2.1	TUBO FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	M	12,00	54,87	658,44
14.2.2	TUBO FERRO GALVANIZADO 1 1/4"	M	18,00	32,14	578,52
14.3	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS				14.588,17
14.3.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC				10.269,25
14.3.1.1	EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFORADO - DN 100	M	84,00	22,53	1 892,52
14.3.1.2	TUBO PVC ESGOTO SERIE R JEI DN 100	M	234,00	19,59	4 583,12
14.3.1.3	TUBO PVC ESGOTO SERIE R JEI DN 150	M	60,00	35,13	2 107,56
14.3.1.4	TUBO PVC ESGOTO SERIE R JEI DN 150	M	48,00	35,13	1 686,05
14.3.2	ACESSÓRIOS				4.318,92
14.3.2.1	RALO HEMISFÉRICO EM P³ P³, TIPO ABACAXI Ø 100MM	un	20,00	26,72	534,40
14.3.2.2	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM. REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM. COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	6,00	114,70	688,20
14.3.2.3	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	UN	6,00	20,40	122,40

Vitória Engenharia e Construções

Renato Roger Lopes Calisto
 Eng.º Civil - CREA 14692 D/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-CE
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO C PADRÃO FNDE
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA-CE
T.P.: 2017060601-SECRETARIA EDUCAÇÃO
DATA: 26/06/2017

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
14.3.2.4	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00	270,42	1.081,68
14.3.2.5	GRELHA DE FERRO FUNDIDO 40x40cm, TIPO LEVE, PARA CAIXA DE RAI/OBRITA	un	4,00	117,07	468,28
14.3.2.6	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	1,00	62,34	62,34
14.3.2.7	CAIXA DE BRITA 40x40cm	UN	2,00	295,43	590,86
14.3.2.8	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, FUNDO EM CONCRETO, 110x110cm	UN	2,00	20,40	40,80
14.3.2.9	CALHA DE PISO NORMAL DN 200 EM PVC TIGRE OU SIMILAR	m	12,00	60,83	729,96
15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA				19.909,17
15.1	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	6,00	14,22	85,32
15.2	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	9,00	33,70	303,30
15.3	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	6,58	26,32
15.4	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO C/ ANEIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 50MM	un	4,00	5,41	21,64
15.5	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75MM	un	6,00	6,48	38,88
15.6	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	192,00	14,03	2.693,76
15.7	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	96,00	11,23	1.078,08
15.8	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	102,00	6,99	712,98
15.9	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	48,00	11,13	534,24
15.10	TUBO PVC, PBV, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR5688)	M	12,00	30,85	370,17
15.11	CAIXA SIFONADA DE SABÃO EM PVC	UN	1,00	7,76	7,76
15.12	CAIXA DE GORDURA SIFONADA EM PVC	UN	1,00	7,76	7,76
15.13	CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	7,00	331,78	2.322,46
15.14	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL, EM ALVENARIA DE TIJOLO, MEDINDO 1100X1100X1200MM, COM TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO	UN	2,00	560,73	1.121,46
15.15	POÇO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 160CM, EXCLUINDO TAMPÃO FERRO FUNDIDO	UN	4,00	1.076,03	4.304,12
15.16	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	UN	1,00	1.276,31	1.276,31
15.17	FILTRO ANAERÓBICO 2,30 x 2,30m	UN	1,00	2.502,31	2.502,31
15.18	FOSSA SÉPTICA 2,30 x 2,30m	UN	1,00	2.502,31	2.502,31
16	LOUÇAS E METAIS				29.468,43
16.1	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	2,00	690,30	1.380,60

Vitória Engenharia e Construções
Renato Roger Lopes Calisto
Eng.º Civil - CREA 14692 D/CE



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-CE
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO C PADRÃO FNDE
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARETAMA-CE
T.P.: 2017060601-SECRETARIA EDUCAÇÃO
DATA: 26/06/2017

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
16.2	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	3.00	457,13	1.371,39
16.3	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, LINHA INFANTIL 08254, CELITE OU SIMILAR, INCLUSIVE ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL, CONJUNTO DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO COM ACABAMENTO CROMADO E ENGATE PLÁSTICO	un	9.00	349,49	3.145,41
16.4	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 * E ACABAMENTO METALICO CROMADO	UN	11.00	194,26	2.136,86
16.5	PAPELEIRA EM AÇO INOX, DOCOL, LINHA SQUARE OU SIMILAR	un	14.00	266,53	3.731,42
16.6	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA DREAM, REF. 1984.C87.ACT.CR, DA DECA OU SIMILAR	un	3.00	589,89	1.769,67
16.7	LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-RAVENA REF L-91) SEM COLUNA, C/ SIFÃO PLÁSTICO, VALVULA PLÁSTICA, ENGATE PVC E TORNEIRA PLÁSTICA OU SIMILARES	un	4.00	168,59	674,36
16.8	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	17.00	100,60	1.710,20
16.9	TORNEIRA CROMADA DE MESA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	17.00	60,32	1.025,44
16.10	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA (15X15)cm S/ALÇA	UN	2.00	45,62	91,24
16.11	DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA	un	15.00	39,08	586,20
16.12	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES EM AÇO INOX L=80CM, Ø=1 1/2"	un	2.00	86,69	173,38
15.13	BANHEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES LARGURA DO FUNDO 37CM, LARGURA SUPERIOR 60CM, ALTURA 35CM E COMPRIMENTO DE 1.70M	un	2.00	298,69	597,38
16.14	TORNEIRA ELÉTRICA VERSÁTIL, LORENZETTI OU SIMILAR	un	2.00	101,04	202,08
16.15	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8.00	59,18	473,44
16.16	FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE BÓIA DECA, ACABAMENTO BRUTO, DN 2"	un	9.00	100,45	904,05
16.17	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	2.00	540,65	1.081,30
16.18	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	3.00	68,74	206,22
16.19	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	11.00	68,74	756,14
16.20	CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 50 X 40 X 30CM, COM FUNDO EMBORRACHADO, PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA, C/ VALVULA CROMADA (DECA REF 1623), SIFÃO CROMADO (DECA REF C1680) OU SIMILARES	un	2.00	911,36	1.822,72
16.21	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	11.00	215,43	2.369,73
16.22	TORNEIRA CROMADA DE MESA, BICA MÓVEL, PARA PIA DE COZINHA, REF 1167 C50, MODELO PRATA, DECA OU SIMILAR	un	11.00	259,12	2.850,32
16.23	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, LORENZETTI, LINHA LORENQUADRA SWAN, REF 1194 C44 OU SIMILAR	un	1.00	408,88	408,88
17	BANCADAS				11.255,18
17.1	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM, CONFORME PROJETO	m2	32,81	195,03	6.398,93

Vitória Engenharia e Construções
 Renato Roger Lopes Calisto
 Engº Civil - CREA 14892 D/CE



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-CE
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO C PADRÃO FNDE
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA-CE
T.P.: 2017060601-SECRETARIA EDUCAÇÃO
DATA: 26/06/2017

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
17.2	PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM. CONFORME PROJETO	m2	22.20	195.03	4.329.67
17.3	BANCO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM. CONFORME PROJETO	m2	2.70	195.03	526.58
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS(SPDA)				19.000,01
18a	CAPTAÇÃO				19.000,01
18b	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR	M	3.00	43.74	131.22
18.1.2	VERGALHÃO CA - 25 # 10mm2	M	50.00	2.62	131.00
18.1.3	CONECTOR MINI-GAR EM BRONZE ESTANHADO TEL-583	un	12.00	5.22	62.64
18.1.4	ISOLADOR SIMPLES COM CHAPA DE ENCOSTO H=100 MM	UN	5.00	51.91	259.55
18.1.5	ISOLADOR SIMPLES PARA QUINAS 90° COM CHAPA DE ENCOSTO H=100 MM	UN	1.00	51.91	51.91
18.1.6	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO	un	1.00	211.41	211.41
18.1.7	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3.0M COM CONECTOR	UN	16.00	39.04	624.64
18.1.8	CORDOALHA DE COBRE NU. INCLUSIVE ISOLADORES - 16.00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	15.00	25.57	383.55
18.1.9	CORDOALHA DE COBRE NU. INCLUSIVE ISOLADORES - 35.00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	118.00	34.81	4.107.58
18.1.10	CORDOALHA DE COBRE NU. INCLUSIVE ISOLADORES - 50.00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	260.00	41.86	10.883.60
18.1.11	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 300MM	un	9.00	209.63	1.886.67
18.1.12	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	16.00	16.64	266.24
19	INSTALAÇÃO DE GÁS-GLP				3.432,01
19.1	CENTRAL DE GLP BOTOÕES P45	CJ	2.00	1.246,69	2.493,38
19.2	TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES	m	24.00	12,16	291,82
19.3	FITA ADESIVA ANTICORROSIVA	M	24.00	4,65	111,58
19.4	VALVULA ESFERA CORPO EM LATAO DN ROSCA BRONZE 3/4"	UN	4.00	48,32	193,28
19.5	REGISTRO 1º ESTÁGIO C/ MANÔMETRO	UN	1.00	39,76	39,76
19.6	REGISTRO 2º ESTÁGIO C/ MANÔMETRO	UN	2.00	39,76	79,52
19.7	REGISTRO PARA GAS 3/8" EM LIGA DE LATAO ROSQUEADO	UN	2.00	39,76	79,52
19.8	MANÔMETRO NPT 1/4. 0 A 300 PSI	UN	1.00	143,16	143,16
20	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO -EXTINTORES				4.088,37
20.1	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4.00	214,53	858,12
20.2	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1.00	714,72	714,72
20.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	9.00	249,02	2.241,18
20.4	MARCAÇÃO NO PISO - 1 X 1M PARA HIDRANTE	UN	3.00	11,04	33,12
20.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 12 - (316X158) SAIDA DE EMERGÊNCIA	Un	2.00	21,93	43,86
20.6	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 13 - (316X158) SAIDA DE EMERGÊNCIA	Un	3.00	21,93	65,79
20.7	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAÍDA"	Un	1.00	21,93	21,93
20.8	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 23 - (300X300) EXTINTOR DE INCÊNDIO	Un	5.00	21,93	109,65
21	AREA EXTERNAS				68.719,48
21.1	MURO				32.029,80

Vitória Engenharia e Construções
 Renato Roger Lopes Calisto
 Eng.º Civil - CREA 14692/D/CE



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-CE
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO C PADRÃO FNDE
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARETAMA-CE
T.P.: 2017060601-SECRETARIA EDUCAÇÃO
DATA: 26/06/2017



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
21.1.1	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP =10cm (1.2.8)	M2	253,00	36,98	9.355,94
21.1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COMPREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	506,00	5,69	2.879,14
21.1.4	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	M2	506,00	25,34	12.822,04
21.1.4	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	M2	506,00	13,78	6.972,68
21.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA				13.024,16
21.2.1	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=8CM	M2	124,48	48,81	6.075,87
21.2.2	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO DE 6 FACES e = 6,0 cm	M2	125,48	35,33	4.433,21
21.2.3	BLOCOS DE ARGAMASSA PREFABRICADOS 50 x 50cm	M2	46,74	53,81	2.515,08
21.3	ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO				23.665,52
21.3.1	PORTÃO DE CORRER 1,20X2,15M EM GRADIL METÁLICO BELGO OU SIMILAR, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	m2	2,58	675,93	1.743,90
21.3.2	PORTÃO DE CORRER EM GRADIL TIPO BELGO OU EQUIVALENTE 1,20X1,75M COM TRILHO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	m2	2,10	675,93	1.419,45
21.3.3	PORTÃO DE CORRER EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE	m2	6,88	675,93	4.650,40
21.3.4	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	53,74	233,70	12.559,04
21.3.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	182,12	18,08	3.292,73
22	SERVIÇOS DIVERSOS				5.727,96
22.1	MASTROS PARA BANDEIRAS EM TUBO FERRO GALVANIZADO TELESCÓPICO (ALT=7M (3MX2" + 4MX1 1/2"))	UN	3,00	1.909,32	5.727,96
23	SERVIÇOS FINAIS				1.699,32
23.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	816,98	2,08	1.699,32
					0,00
CUSTO DIRETO				R\$	999.149,45
BDI(20,50%)				R\$	204.825,64
CUSTO TOTAL				R\$	1.203.975,09

UM MILHÃO E DUZENTOS E TRÊS MIL E NOVICENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E NOVE CENTAVOS

Vitória Engenharia e Construções
 Renato Rogel Lopes Calisto
 Eng.º Civil - CREA 14892 D/CE



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-CE
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO C PADRÃO FNDE
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA-CE
T.P.: 2017052601-SECRETARIA EDUCAÇÃO
DATA: 26/06/2017

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	30.323,61	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2	MOVIMENTO DE TERRA	22.888,53	60,00%	40,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3	INFRA-ESTRUTURA-FUNDAÇÕES	32.754,69	20,00%	40,00%	40,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4	SUPERESTRUTURA	125.662,91	6.550,94	13.101,88	13.101,88	20,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
5	PAREDES E PAINÉIS	52.236,61	0,00	40,00%	40,00%	25.132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	125.662,91
6	ESQUADRIAS	60.708,46	0,00	20.894,64	20.894,64	10.447,32	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
7	COBERTURA	102.577,33	0,00	0,00	0,00	40,00%	40,00%	20,00%	0,00	0,00	100,00%
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	15.733,44	0,00	0,00	50,00%	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
9	REVESTIMENTO	140.543,06	0,00	28.108,61	42.162,92	42.162,92	28.108,61	0,00	0,00	0,00	140.543,06
10	PAVIMENTAÇÃO	76.696,42	0,00	15.339,28	23.008,93	23.008,93	15.339,28	0,00	0,00	0,00	100,00%
11	RODAPÉS E PEITORIS	13.318,23	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	40,00%	20,00%	0,00	100,00%
12	PINTURA	32.787,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.327,29	5.327,29	2.663,65	0,00	13.318,23
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELÉTRONICA	80.412,14	10,00%	16.082,43	16.082,43	24.123,64	8.041,21	8.041,21	0,00	0,00	80.412,14
14	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	49.206,75	0,00	10,00%	20,00%	20,00%	30,00%	20,00%	0,00	0,00	100,00%
15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	19.909,17	0,00	1.990,92	3.981,83	3.981,83	5.972,75	3.981,83	0,00	0,00	19.909,17




Vitoria Engenharia e Construções
 Renato Rosta Lopes Calisto
 Engº Civil - CREA 14692 D/CE

RUA JOÃO FERREIRA, 940 -CENTRO- BANABUIÚ -CEARA- RUA ELIENISE BARBOSA GOMES, 351-PLANALTO UNIVERSITÁRIO-QUIXADÁ-CEARÁ - FONE:(88)34121161 - (88)9-98350021 - CNPJ:09.170.974/0001-98 - CGF:06.400.271-3 - EMAIL:vitoriaengenharia@bol.com.br

COMISS O PERMANENTE DE LICITA O TOMADA DE PRE OS N.  2017060601-EDUC ATA DA SESS O DE RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DA FASE DE HABILITA O E DE PROPOSTAS DE PRE OS. Aos 26 (vinte e seis) dias do m s de Junho do ano de 2017,  s 10h00m, reuniu-se a Comiss o de Licita o, constitu da Francisco Jean Barreto de Oliveira - Presidente, Marcelo Junior de Sousa - Secret rio, Joaquina Rosa da Silva Campos - Membro, para julgamento da TOMADA DE PRE OS n.  2017060601-EDUC, cujo objeto   a CONSTRU O DE 01(UMA) CRECHE PROINF NCIA TIPO C - Padr o FNDE, conforme especifica es no projeto b sico. Oficializada a abertura da sess o, o Sr. Presidente deu bom dia a todos os presentes e iniciou os trabalhos solicitando os envelopes de "Documentos de Habilita o" e "Proposta de Pre os" dos licitantes presentes. Ap s o recebimento, constatou-se a presen a dos seguinte licitantes: **01.** ELETROCAMPO SERVI OS E CONSTRU OES LTDA inscrita no CNPJ N  63.551.378/0001-01, representada por Francisco Estenio Saraiva Maia inscrito no CPF N  740.940.508-25 e **02.** LOPES CALISTO E CALISTO LTDA inscrita no CNPJ N  09.170.974/0001-98, representada por Renato Roger Lopes Calisto inscrito no CPF N  730.922.823-53. Ato cont nuo o Sr. Presidente iniciou a abertura do envelope de habilita o das licitantes presentes, passando para que fossem rubricados pelos licitantes e pela comiss o. Em seguida a comiss o passou a an lises dos documentos juntamente com engenheiro da Prefeitura Municipal de Jaguar tama Sr. Thiago Douglas da Costa inscrito CREA-RN n  211501802-8 para an lises das certid es de acervo t cnico, ap s toda an lise chegando ao seguinte resultado empresas habilitadas: 01. ELETROCAMPO SERVI OS E CONSTRU OES LTDA e LOPES CALISTO E CALISTO LTDA; por cumprir com todas as exig ncias contidas no edital de convoca o. Anunciado o resultado, o Sr. Presidente, cumprindo a Lei Federal n. 8.666/93 e suas altera es posteriores, em seu art. 109, I, "a", deu a palavra a para os licitantes se pronunciarem sobre o julgamento da habilita o, quando ent o, os representantes das licitantes concordaram com o mencionado resultado, e renunciaram ao direito de impetrar qualquer recurso administrativo. Continuando os trabalhos, o Sr. Presidente comunicou que procederia a abertura dos envelopes de proposta de pre os. O Presidente efetuou a abertura dos envelopes de Proposta de Pre os dos licitantes habilitado, tendo a comiss o juntamente com engenheiro da Prefeitura Municipal de Jaguar tama - Cear  para devida an lise das propostas, ap s an lises constatou que propostas estava classificadas e em conformidade com o edital, iniciou a leitura, em voz alta, dos pre os apresentados, obtendo-se assim o seguinte resultado: conforme apura o do mapa comparativo de pre os, restou vencedora a licitante: LOPES CALISTO E CALISTO LTDA com valor total R\$ 1.203.975,09 (Um milh o, duzentos e tr s mil, novecentos setenta cinco reais e nove centavos). Anunciado o resultado, o Sr. Presidente, cumprindo a Lei Federal n. 8.666/93 e suas altera es posteriores, agora em seu art. 109, I, "b", deu a palavra a para os licitantes se pronunciarem sobre o julgamento das propostas de pre os, quando ent o, os representantes das licitantes concordaram com o mencionado resultado, e renunciou ao direito de impetrar qualquer recurso administrativo. Dando seguimento o Sr. Presidente constatando que nada mais havia a ser


www.jaguetama.ce.gov.br


Rua Trist o Gon alves, 185 | Jaguar tama-CE
CEP: 63480-000 | Tel.: (88) 3576-1305





acrescentado, declarou encerrada a sessão, sendo então lavrada a presente ata, por mim Francisco Jean Barreto de Oliveira, que vai assinada por todos os presentes. Jaguarétama-CE, 26 de Junho de 2017.

Comissão de Licitação


Francisco Jean Barreto de Oliveira
Presidente da C.P.L



Marcelo Junior de Sousa
Secretário da C.P.L


Joaquina Rosa da Silva Campos
Membro da C.P.L


Thiago Douglas da Costa
Eng. Prefeitura Municipal de Jaguarétama
CREA-RN nº 211501802-8

Licitantes


ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 63.551.378/0001-01
FRANCISCO ESTENIO SARAIVA MAIA
CPF: 740.940.508-25


LOPES CALISTO E CALISTO LTDA
CNPJ: 09.170.974/0001-98
RENATO ROGER LOPES CALISTO
CPF: 730.922.823-53



Ceará
Governo Municipal de Jaguarietama

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS - menor valor
Licitação : tomada de preços nº 2017060601-EDUC

Pag.: 1

Seq	Código Proponente	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Unidade Margem	Vi. total
00001	SJ-99-025890	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFÂNCIA TIPO C PADRÃO FNDE			UNIDADE	
	LOPES CALISTO E CALISTO LTDA		1,0000	1.203.975,09	0	1.203.975,09
	ELETROCAMPO SERVICOS E REPRESENTACOES LT		1,0000	1.209.317,60	0	1.209.317,60



Ceará
Governo Municipal de Jaguaratama

RESUMO DE PROPOSTAS VENCEDORAS - menor valor
Licitação : tomada de preços nº 2017060601-EDUC

Pag.: 2

Proponente

Seq	Descrição	Unidade	Marca	Quant.	VI. unitário	VI. total	Situação
LOPES CALISTO E CALISTO LTDA							
- DOTAÇÃO : 1.032 - 4.4.90.51.00 - 4.4.90.51.99							
00001	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFÂNCIA TIPO C PADRÃO FNDE	UNIDADE		1,0000	1.203.975,09	1.203.975,09	Vencedor
Total da dotação :						1.203.975,09	
Total do proponente :						1.203.975,09	
Total geral :						1.203.975,09	



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Pelo presente termo, a Comissão de Licitação do Município de JAGUARETAMA, através da(o) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO torna público para conhecimento dos interessados, o julgamento das propostas de que trata o processo licitatório nº 2017060601-EDUC que teve como objetivo a seleção da melhor proposta para Construção de 01(uma) Creche Proinfância tipo C - Padrão FNDE.. Foi em toda sua tramitação atendida a legislação pertinente.

Desse modo, satisfazendo à lei e ao mérito, HOMOLOGO o processo licitatório nº 2017060601-EDUC e ADJUDICO à(s) proponente(s) LOPES CALISTO E CALISTO LTDA, com o valor total de R\$ 1.203.975,09(Um Milhão, Duzentos e Três Mil, Novecentos e Setenta e Cinco Reais e Nove Centavos)., vencedora(s) desse certame nos termos da Ata de Sessão de Julgamento, o seu objeto.

Publique-se. Ao departamento competente para as providências de costume.

JAGUARETAMA - CE, 28 de Junho de 2017

JOSE JORGE RODRIGUES DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Educação

JOSÉ GERALDO DOS SANTOS

Prefeito Municipal de Ipaumirim – Ceará

Publicado por:

José Roberto Candido Peixoto Correia

Código Identificador:8AFF2575**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM
PORTARIA Nº 196/2017, DE 01 DE JUNHO DE 2017**

O Sr. JOSÉ GERALDO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Ipaumirim, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 43, inciso I, alínea "a", da Lei Orgânica do Município de Ipaumirim,

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR, a Sra. NATALI PEREIRA DOS SANTOS, inscrita no RG nº 2007338663-9 – SSPDS/CE e no CPF nº 061.578.393-76, do cargo comissionado de Assistente Administrativo de Centro de Saúde – Símbolo CCI, pertencente à Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a Lei Municipal nº 236/2014, de 10 de setembro de 2014.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se o presente ato.

Paço da Prefeitura Municipal de Ipaumirim, Estado do Ceará, ao primeiro dia do mês de junho de 2017.

JOSÉ GERALDO DOS SANTOS

Prefeito Municipal de Ipaumirim – Ceará

Publicado por:

José Roberto Candido Peixoto Correia

Código Identificador:77239B62**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM
PORTARIA Nº 203/2017, DE 07 DE JUNHO DE 2017**

O Sr. JOSÉ GERALDO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Ipaumirim, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 43, inciso I, alínea "a", da Lei Orgânica do Município de Ipaumirim,

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR, o Sr. FRANCISCO LAURENTINO RIBEIRO, inscrito no RG nº 2008321192-0 – SSPDS/CE e no CPF nº 212.368.443-00, do cargo comissionado de Diretor do Departamento do Trânsito – Símbolo CCD, pertencente à Secretaria Municipal de Administração, de acordo com a Lei Municipal nº 236/2014, de 10 de setembro de 2014.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se o presente ato.

Paço da Prefeitura Municipal de Ipaumirim, Estado do Ceará, aos 07 dias do mês de junho de 2017.

JOSÉ GERALDO DOS SANTOS

Prefeito Municipal de Ipaumirim – Ceará

Publicado por:

José Roberto Candido Peixoto Correia

Código Identificador:31AEE6F7**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA****SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**

Aviso de Homologação e Adjudicação. Modalidade: **TOMADA DE PREÇOS nº 2017060601-EDUC.** Objeto: Construção de 01 (uma) Creche Proinfância tipo C - Padrão FNDE.. Vencedores: **JOSE CALISTO E CALISTO LTDA**, com o valor total de R\$ 1.203.975,09 (Um Milhão, Duzentos e Três Mil, Novecentos e Setenta e Cinco Reais e Nove Centavos).. Conforme mapa comparativo anexado aos autos. Homologo a Licitação na forma da Lei nº 8.666/93 - JOSE JORGE RODRIGUES DE OLIVEIRA. 28 de Junho de 2017.

JAGUARETAMA - CE, 28 de Junho de 2017

FRANCISCO JEAN BARRETO DE OLIVEIRA

Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:

Marcelo Júnior de Sousa

Código Identificador:9AF5B099**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM****GABINETE****PORTARIA Nº. 2306002/17-GP DE 23 DE JUNHO DE 2017**

Dispõe sobre a DESIGNAÇÃO de servidor para o cargo que indica e dá outras providências:

ANIZIÁRIO JORGE COSTA, Prefeito Municipal de Jardim – Estado do Ceará, em pleno exercício do cargo, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a necessidade de designar servidor para responder pelo Almoхарifado da Secretaria Municipal de Educação;

RESOLVE:

Designar, o Sr. **CICERO DE SOUSA GALVÃO JÚNIOR**, portador do CPF nº 605.879.043-30, para responder pelo **Almoхарifado da Secretaria Municipal de Educação**, sem ônus ao erário e sem prejuízo das suas funções originais.

**REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE E
CUMPRE-SE.**

Paço da Prefeitura Municipal de Jardim-CE, 23 de junho de 2017.

ANIZIÁRIO JORGE COSTA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Rodolfo Jorge de Sousa

Código Identificador:74DC7F6E**GABINETE****PORTARIA Nº. 2306003/17-GP DE 23 DE JUNHO DE 2017**

Dispõe sobre a EXONERAÇÃO de servidor, e dá outras providências:

ANIZIÁRIO JORGE COSTA, Prefeito Municipal de Jardim – Estado do Ceará, em pleno exercício do cargo, no uso de suas atribuições legais, que confere o Art. 76, Inciso XI, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO o requerimento de aposentadoria da Servidora abaixo identificada,

RESOLVE:

Art. 1º. EXONERAR, por motivo de aposentadoria, a Sra. **RAIMUNDA SOARES DE MELO**, portador do RG Nº 78119284