



PROPOSTA DE PREÇOS

PEDRA BRANCA – CEARÁ, 31 DE JULHO DE 2019.

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-CE

Ref.: TP Nº: 2019070401 - SAUD/2019: Objeto: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DE JAGUARETAMA, CONFORME PROJETO BÁSICO.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para execução dos serviços objeto do **REF. EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2019070401 – SAUD/2019**, pelo preço global de R\$ 175.794,62 (CENTO E SETENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS).

O prazo de vigência do contrato será até 24/02/2020 a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado na forma da Lei Federal nº 8.666/93, alterada e consolidada.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Antonio Diego Pereira de Medeiros, Carteira de Identidade nº20030190932255 e do CPF nº 027.060.273-98.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta e de **60 (Sessenta) dias**. O prazo de execução da obra será de 150 (CENTO E CINQUENTA) dias a contar do recebimento da **ORDEM DE SERVIÇO** pela CONTRATADA, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações;

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual.

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 0758-7

C/C: 122.693-2

MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

Atenciosamente,




MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI -ME

CNPJ.: 07.615.710.0001-75

ANTONIO DIEGO PEREIRA DE MEDEIROS


SOCIO ADMINISTRADOR

Medeiros Construções e Serviços Eireli
CNPJ 07.615.710/0001-75
Rua. Celeste Maria de Jesus 171
Bairro Chico Leandro Sala 01
Pedra Branca CE




ENG. CIVIL TEÓFILO CÉSAR DE LACERDA

RNP 060754359-0



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MISSÃO DE LICITAÇÃO
2.489



OBRA: PROJETO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO
 LOCAL: RUA HILDEBRANDO PINHEIRO, SIN
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ-TAMÁ

DATA: 31/07/2019 BDI: 26,39%
 FONTE: SBC 2019/07 - Fortaleza COM 118,19% 07/2019
 SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO 99,20% 12/2016
 SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 99,81% 03/2017
 SICRO NOVO 2019/01 COM DESONERAÇÃO 85,20% 07/2019
 SINAPI 2018/04 COM DESONERAÇÃO 85,20% 48,69% 05/2019
 COMPOSIÇÕES PROPRAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	121,17	31,98	153,15	918,90
2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	150,00	4,07	1,07	5,14	771,00
MOVIMENTO DE TERRA									
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 09/2016	SINAPI	M3	7,08	40,99	10,82	51,81	366,81
2.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE. MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	41,32	53,62	14,15	67,77	2.800,26
2.3	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	5,52	26,96	7,11	34,07	222,14
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS									
3.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	7,08	293,65	74,86	368,51	2.598,25
3.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TÍTULO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	4,73	399,90	97,62	497,52	2.211,37
3.3	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMADURA EM FERRO	SEINFRA	M3	1,18	411,62	108,69	520,31	613,90
3.4	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	13,30	44,28	11,69	55,97	744,40
3.5	C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA. ESP = 10mm UTIL. 3X	SEINFRA	M2	91,18	82,41	21,67	103,78	9.462,66
3.6	C0217	ARMADURA CA.60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	48,78	6,03	1,58	7,62	371,70
3.7	C0216	ARMADURA CA.50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	587,35	6,10	1,61	7,71	4.528,47
3.8	C0843	CONCRETO P/VIÉR., FCK 25 MPa COM ACREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	4,72	277,77	73,30	351,07	1.657,05
3.9	C420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	SEINFRA	M2	156,30	69,12	18,24	87,36	13.654,37
PAINEIS E PAREDES									
4.1	C0073	ALVENARIA DE TÍTULO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP =10mm (1,28)	SEINFRA	M2	376,01	36,41	9,61	46,02	17.297,96
IMPERMEABILIZAÇÃO									
5.1	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	11,81	18,17	4,80	22,97	271,28
COBERTURA									
6.1	C4511	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNICO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES, FOLIAES DE FÓRRO	SEINFRA	M2	198,30	48,42	12,26	60,67	9.170,12
6.2	C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL, e = 0,7mm	SEINFRA	M2	147,00	37,78	9,97	47,75	7.019,25
6.3	0001-0544	CALHAÇANALETA DE CONCRETO SIMPLES TIPO MEIA CANA, D = 60 CM, PARA AGUA PLUVIAL	SINAPI	M	15,00	33,92	8,93	42,75	641,25
6.4	C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	M	30,00	25,68	6,77	32,45	972,90
6.5	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	11,20	65,95	17,57	84,13	942,28
REVESTIMENTOS									
7.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEAR TRAAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	750,02	4,00	1,06	5,06	3.795,10
7.2	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEAR, TRAAÇO 1:3	SEINFRA	M2	144,30	20,77	5,48	26,25	3.787,28
7.3	C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	605,72	14,75	3,89	18,64	11.290,62
7.4	87274	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF. 09/2014	SINAPI	M2	144,30	48,30	12,22	60,52	8.444,44
7.5	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEAR TRAAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	186,30	7,90	2,08	9,98	1.859,87

Medeiros Construções e Serviços
 CNPJ 07.615.710/0001-75
 Rua. Celeste Maria de Jesus 171
 Bairro (Luz) Leandro Sala 01
 Pedra Branca CE

EMPRESA LICITADA
 RUA...
 CEP...

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



7.6	C2116	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇÃO 1:3 ESP=5 mm F/ TETO	SEINFRA	M2	159,30	17,23	4,56	21,78	3.447,77
8	PISO								17.957,76
8.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13 SINPA C/REPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	7,80	340,33	89,81	430,14	3.355,09
8.2	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 AF_06/2014	SINAPI	M2	137,63	65,57	17,30	82,87	11.405,40
8.3	88650	RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM AF_06/2014	SINAPI	M	115,40	11,76	3,10	14,86	1.714,84
8.4	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADE IN LOCO, FITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO AF_07/2016	SINAPI	M2	19,73	43,81	11,56	55,37	1.092,45
9	ESQUADRIAS								17.610,94
9.1	CA428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 X 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	15,00	512,40	135,22	647,62	9.714,30
9.2	C1971	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1,90X2,10m) E=10mm	SEINFRA	CJ	1,00	2.529,28	687,48	3.196,76	3.196,76
9.3	94582	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA AF_07/2016	SINAPI	M2	19,56	190,11	90,17	240,28	4.699,88
10	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA								10.455,59
10.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	12,00	140,14	36,98	177,12	2.125,44
10.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	10,00	130,05	34,32	164,37	1.643,70
10.3	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	SINAPI	UN	2,00	271,47	71,64	343,11	686,22
10.4	95471	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSEITO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2016	SINAPI	UN	2,00	467,62	123,40	591,02	1.182,04
10.5	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 36,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	SINAPI	UN	4,00	209,22	55,21	264,43	1.057,72
10.6	00797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	8,48	2,24	10,72	21,44
10.7	95546	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO AF_10/2016	SINAPI	UN	4,00	49,57	13,08	62,65	250,60
10.8	00036205	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	SINAPI	UN	4,00	151,66	40,02	191,67	766,68
10.9	88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	SINAPI	UN	1,00	505,71	133,46	639,17	639,17
10.10	CA162	FOSSA SÉPTICA E SUIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	SEINFRA	UN	1,00	1.647,69	434,83	2.082,52	2.082,52
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA								7.346,76
11.1	93146	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRODUTO, CABO RASCO QUEBRA E CHUMBAMENTO, JEOLILINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA AF_01/2016	SINAPI	UN	20,00	116,39	30,72	147,11	2.942,20
11.2	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO) 2P+1T 0 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	SINAPI	UN	9,00	21,50	5,67	27,17	244,59
11.3	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRODUTO, CABO RASCO, QUEBRA E CHUMBAMENTO AF_01/2016	SINAPI	UN	25,00	99,75	26,32	126,07	3.277,82
11.4	COMP-981129	LUMINÁRIA BÁSICA C/01 LÂMPADA LED 3U DE 9 A 20W (UN)	PRÓPRIA	UN	20,00	34,90	9,21	44,11	882,20
12	PINTURA								13.174,10
12.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_06/2014	SINAPI	M2	505,72	1,42	0,37	1,79	1.094,24
12.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	549,83	12,55	3,31	15,86	8.720,30
12.3	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO AF_06/2014	SINAPI	M2	156,30	1,64	0,43	2,07	323,54
12.4	C1280	ESMÁLTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	60,40	13,60	3,59	17,19	886,38
12.5	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_06/2014	SINAPI	M2	702,90	1,42	0,37	1,79	1.258,01
12.6	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES AF_06/2014	SINAPI	M2	55,99	13,05	3,44	16,49	921,63
13	SERVIÇOS FINAIS								177,54
13.1	C1623	LIMPEZA DE BASE OU LASTRO	SEINFRA	M2	137,63	1,02	0,27	1,29	177,54

VALOR ORÇAMENTO	139.094,73
VALOR BDI TOTAL	38.899,89
VALOR TOTAL	175.794,62

Medeiros Construções e Serviços Eirelli
 CNPJ 07.615.710/0001-75
 Rua. Celeste Maria de Jesus 171
 Bairro. Chico Leandro Sala 01
 Pedra Branca CE

[Handwritten signatures and stamps]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	PROJETO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO	DATA:	31/07/2019	BDI:	26,39%
LOCAL:	RUA HILDEBRANDO PINHEIRO, S/N	VERSÃO	2019/07 - Fortaleza COM	HORA	118,19%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA	SBC	026.1 COM DESONERAÇÃO	MES	-
		SEINFRA	2016/11 COM DESONERAÇÃO	REF.	07/2019
		SICRO	2019/01 COM DESONERAÇÃO		03/2017
		SICRO	2019/04 COM DESONERAÇÃO		07/2019
		SINAPI	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		05/2019

COMISSÃO DE
Fis
2.149
RUBRICAS
M - JAGUARETAMA

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,53991586	7,13
TOTAL MAO DE OBRA:					10,98
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	SEINFRA	M2	0,78535709	33,16
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,76995793	21,46
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	3,46481068	16,44
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,11549369	11,26
TOTAL MATERIAL:					100,82
VALOR SEM ENCARGOS:					111,80
VALOR ENCARGOS (85.20%):					9,37
VALOR COM ENCARGOS:					121,17
VALOR BDI (28.39%):					31,98
VALOR COM BDI:					153,15

1.2. C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,10015926	9,63
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,10015926	7,13
TOTAL MAO DE OBRA:					1,67
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,03081823	16,44
10101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	KG	0,01540912	11,25
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,00924547	11,26
12429	TABUA DE VIOLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,00693410	25,54
TOTAL MATERIAL:					0,96
VALOR SEM ENCARGOS:					2,63
VALOR ENCARGOS (85.20%):					1,44
VALOR COM ENCARGOS:					4,07
VALOR BDI (28.39%):					1,07
VALOR COM BDI:					5,14

2.1. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 (M3)

SE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,04531890	9,63
TOTAL SERVIÇO:					29,33
VALOR SEM ENCARGOS:					29,33
VALOR ENCARGOS (85.20%):					11,66
VALOR COM ENCARGOS:					40,99
VALOR BDI (28.39%):					10,82
VALOR COM BDI:					51,81

2.2. C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,02695241	100,10
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,02695241	30,62
TOTAL EQUIPAMENTO:					3,59
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80857225	7,13
TOTAL MAO DE OBRA:					5,77
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,84707569	46,00
TOTAL MATERIAL:					38,97
VALOR SEM ENCARGOS:					48,27
VALOR ENCARGOS (85.20%):					5,35
VALOR COM ENCARGOS:					53,62

Medeiros Construções e Serviços
 CNPJ 07.915.710/0001-73
 Rua. Celeste Maria de Jesus 17
 Bairro Celso Leandro Saia 01
 Pedra Branca CE

[Handwritten signatures and initials]

VALOR BDI (26.39%):	14,16
VALOR COM BDI:	67,77

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
2.193
Rubrica
PM - JAGUARIBATAIA

2.3. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,04037805	7,13
					14,56
TOTAL MAO DE OBRA:					14,56
VALOR SEM ENCARGOS:					14,56
VALOR ENCARGOS (85.20%):					12,40
VALOR COM ENCARGOS:					26,96
VALOR BDI (26.39%):					7,11
VALOR COM BDI:					34,07

3.1. C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	84,31431608	0,46
					38,78
TOTAL MATERIAL:					38,78
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,92994379	7,13
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	4,61996253	9,63
					44,48
TOTAL MAO DE OBRA:					93,91
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,846896313	68,85
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,28089372	51,00
					14,33
TOTAL MATERIAL:					70,85
VALOR SEM ENCARGOS:					203,64
VALOR ENCARGOS (85.20%):					80,01
VALOR COM ENCARGOS:					283,65
VALOR BDI (26.39%):					74,86
VALOR COM BDI:					358,51

3.2. C4592 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	6,54495338	9,63
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,08394954	7,13
					50,53
TOTAL MAO DE OBRA:					113,54
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	180,94871091	0,42
					76,00
TOTAL MATERIAL:					76,00
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,23099836	301,25
					69,59
TOTAL SERVICOS:					69,59
VALOR SEM ENCARGOS:					259,13
VALOR ENCARGOS (85.20%):					110,77
VALOR COM ENCARGOS:					369,90
VALOR BDI (26.39%):					97,62
VALOR COM BDI:					467,52

3.3. C0089 - ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARMADURA EM FERRO (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,30990775	9,63
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,69999250	7,13
					54,92
TOTAL MAO DE OBRA:					77,16
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,47609054	55,00
I0163	ACO CA-50	SEINFRA	KG	13,85998850	4,44
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,47354954	76,75
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	283,74472363	0,46
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20250980	69,75
					14,13
TOTAL MATERIAL:					268,71
VALOR SEM ENCARGOS:					345,87
VALOR ENCARGOS (85.20%):					85,75
VALOR COM ENCARGOS:					411,62
VALOR BDI (26.39%):					108,63
VALOR COM BDI:					520,25

Medeiros Construções e Serviços Eirelli
CNPJ 07.615.710/0001-75
Rua. Celeste Maria de Jesus 171
Bairro São Leopoldo Sala 61
Pedra Branca CE

[Handwritten signatures and initials]

3.4. C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00104439	7,84	7,85
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00104439	9,63	9,64
TOTAL MAO DE OBRA:						17,49
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	M	0,30801366	8,30	2,56
11728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	SEINFRA	KG	0,11550615	11,26	1,30
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,33551700	4,74	1,02
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,77003415	8,07	6,21
TOTAL MATERIAL:						11,89
VALOR SEM ENCARGOS:						29,38
VALOR ENCARGOS (85.20%):						14,90
VALOR COM ENCARGOS:						44,28
VALOR BDI (26.39%):						11,69
VALOR COM BDI:						55,97

3.5. C2827 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,03955218	7,84	8,15
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,03955218	9,63	10,01
TOTAL MAO DE OBRA:						18,16
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,33111862	16,51	5,47
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,54007731	16,44	25,32
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	1,17815915	4,74	5,58
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,23206185	8,07	9,94
12408	PREGO 1 1/2" x 14	SEINFRA	KG	0,19250967	11,26	2,17
TOTAL MATERIAL:						48,48
VALOR SEM ENCARGOS:						66,64
VALOR ENCARGOS (85.20%):						15,47
VALOR COM ENCARGOS:						82,11
VALOR BDI (26.39%):						21,67
VALOR COM BDI:						103,78

3.6. C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,05390468	7,84	0,42
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,05390468	9,63	0,52
TOTAL MAO DE OBRA:						0,94
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,01540134	11,50	0,18
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,88557693	4,64	4,11
TOTAL MATERIAL:						4,29
VALOR SEM ENCARGOS:						5,23
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,80
VALOR COM ENCARGOS:						6,03
VALOR BDI (26.39%):						1,59
VALOR COM BDI:						7,62

3.7. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06158514	7,84	0,48
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06158514	9,63	0,59
TOTAL MAO DE OBRA:						1,07
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,01539628	11,50	0,18
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	0,88528641	4,44	3,93
TOTAL MATERIAL:						4,11
VALOR SEM ENCARGOS:						5,18
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,92
VALOR COM ENCARGOS:						6,10
VALOR BDI (26.39%):						1,61
VALOR COM BDI:						7,71

Medeiros Construções e Serviços Eirelli
 CNPJ 07.615.710/0001-75
 Rua Celaste Maria de Jesus 111
 Bairro Chico Leandro São
 Pedro Branca CE

[Handwritten signatures and initials]

3.8. C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

MATERIAL	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	269,73416074	0,46	123,62
TOTAL MATERIAL:					123,62
MAO DE OBRA	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	62807153	7,13	32,95
TOTAL MAO DE OBRA:					32,95
MATERIAL	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,66752333	34,04
TOTAL MATERIAL:					34,04
EQUIPAMENTO	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,54978851	6,70
TOTAL EQUIPAMENTO:					6,70
MATERIAL	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,48219748	37,05
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,16093250	11,23
TOTAL MATERIAL:					48,28
VALOR SEM ENCARGOS:					245,59
VALOR ENCARGOS (85.20%):					32,18
VALOR COM ENCARGOS:					277,77
VALOR BDI (26.39%):					73,30
VALOR COM BDI:					351,07

4.420 - LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m (M2)

MAO DE OBRA	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,26952480	2,59
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,26952480	1,92
TOTAL MAO DE OBRA:					4,51
MATERIAL	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,56985242	2,64
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,00109209	16,46
11728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	SEINFRA	KG	0,02310213	0,26
11846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	0,74696871	3,54
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,50054604	4,04
18267	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	SEINFRA	M2	0,77007084	21,64
TOTAL MATERIAL:					48,58
SERVICO	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,02310213	6,71
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,02310213	2,43
TOTAL SERVIÇO:					9,14
VALOR SEM ENCARGOS:					62,23
VALOR ENCARGOS (85.20%):					6,89
VALOR COM ENCARGOS:					69,12
VALOR BDI (26.39%):					18,24
VALOR COM BDI:					87,36

4.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

MAO DE OBRA	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,76891359	7,41
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,86230322	6,15
TOTAL MAO DE OBRA:					13,56
MATERIAL	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01154871	0,59
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,67841162	1,85
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,67841162	0,77
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	19,24783967	8,08
TOTAL MATERIAL:					11,29
VALOR SEM ENCARGOS:					24,85
VALOR ENCARGOS (85.20%):					11,56
VALOR COM ENCARGOS:					36,41
VALOR BDI (26.39%):					9,61
VALOR COM BDI:					46,02

Medeiros Construções e Serviços Eireli
 CNPJ 07.615.710/0001-75
 Rua Celeste Maria de Jesus 171
 Bairro São Leopoldo Sala 01
 Reda Branca CE

5.1. C2843 - IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,15395714	7,84	1,21
TOTAL MAO DE OBRA:						1,21
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11090	EMULSÃO ASFALTICA	SEINFRA	KG	0,53957141	10,35	15,93
TOTAL MATERIAL:						15,93
VALOR SEM ENCARGOS:						17,14
VALOR ENCARGOS (85.20%):						1,03
VALOR COM ENCARGOS:						18,17
VALOR BDI (26.39%):						4,80
VALOR COM BDI:						22,97

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fis 2196
Rubrica
PM - JAGUARIATINA

6.1. C4511 - ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,69307715	7,84	5,43
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,69307715	9,63	6,67
TOTAL MAO DE OBRA:						12,10
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11495	MADEIRA (PEROBA)	SEINFRA	M3	0,00785487	2922,83	22,96
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,09241029	11,26	1,04
TOTAL MATERIAL:						24,00
VALOR SEM ENCARGOS:						36,10
VALOR ENCARGOS (85.20%):						10,32
VALOR COM ENCARGOS:						46,42
VALOR BDI (26.39%):						12,25
VALOR COM BDI:						58,67

6.2. C4554 - TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,23101381	9,63	2,22
12543	SERVEENTE	SEINFRA	H	0,23101381	7,13	1,65
TOTAL MAO DE OBRA:						3,87
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11215	GANCHO COM PORCA E ARRUELA	SEINFRA	UN	2,31013817	1,82	4,20
11920	TALA DE AJUSTE	SEINFRA	UN	2,31013817	0,27	0,62
18434	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	SEINFRA	M2	0,77004606	33,48	25,78
TOTAL MATERIAL:						30,60
VALOR SEM ENCARGOS:						34,47
VALOR ENCARGOS (85.20%):						3,31
VALOR COM ENCARGOS:						37,78
VALOR BDI (26.39%):						9,97
VALOR COM BDI:						47,75

6.3. 00010544 - CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D = 60 CM, PARA AGUA PLUVIAL (M)

VALOR SEM ENCARGOS:	33,82
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	33,82
VALOR BDI (26.39%):	8,93
VALOR COM BDI:	42,75

6.4. C2249 - RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm (M)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,38505887	7,84	3,02
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,38505887	9,63	3,71
TOTAL MAO DE OBRA:						6,73
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10538	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.33M	SEINFRA	M	0,79322126	15,88	12,60
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,05390824	11,26	0,51
TOTAL MATERIAL:						13,21
VALOR SEM ENCARGOS:						19,94
VALOR ENCARGOS (85.20%):						5,72
VALOR COM ENCARGOS:						25,66
VALOR BDI (26.39%):						6,77
VALOR COM BDI:						32,43

Medeiros Construções e Serviços Eng...
CNPJ 07 615 710/0001-75
Rua. Celeste Maria de Jesus 171
Bairro São Leandro Sala 01
Póvoa Branca CE

[Handwritten signatures and initials]

6.5. C0773 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,01540026	12,18	0,19
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,19
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,61601044	9,83	5,83
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,53900914	9,83	5,19
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,23100391	9,83	2,22
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,84700439	7,13	6,04
TOTAL MAO DE OBRA:						19,38
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,01540026	11,50	0,18
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03080053	55,00	1,69
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,03951762	4,44	4,62
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,77001305	16,51	12,71
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	13,36742653	0,46	6,15
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,06930117	69,75	4,83
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,01540026	11,26	0,17
TOTAL MATERIAL:						30,35
VALOR SEM ENCARGOS:						49,92
VALOR ENCARGOS (85.20%):						16,64
VALOR COM ENCARGOS:						66,56
VALOR BDI (26.39%):						17,57
VALOR COM BDI:						84,13

7.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,87167180	0,46	0,86
TOTAL MATERIAL:						0,88
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,11553529	7,13	0,82
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,07702353	9,83	0,74
TOTAL MAO DE OBRA:						1,56
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00469943	51,00	0,24
TOTAL MATERIAL:						0,24
VALOR SEM ENCARGOS:						2,66
VALOR ENCARGOS (85.20%):						1,34
VALOR COM ENCARGOS:						4,00
VALOR BDI (26.39%):						1,06
VALOR COM BDI:						5,06

C1220 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,46195858	9,83	4,45
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,61594478	7,13	4,39
TOTAL MAO DE OBRA:						8,84
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01870932	51,00	0,95
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,48372901	0,46	3,44
TOTAL MATERIAL:						4,39
VALOR SEM ENCARGOS:						13,23
VALOR ENCARGOS (85.20%):						7,54
VALOR COM ENCARGOS:						20,77
VALOR BDI (26.39%):						5,48
VALOR COM BDI:						26,25

edeiros Construções e Serviços
 CNPJ 07 615 710/0001-75
 Rua. Celeste Maria de Jesus 171
 Bairro Chico Leandro Saia 01
 Pedra Branca CE

fe *Handwritten signature*

7.3. C2121 - REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,38506984	9,83	3,71
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,52369499	7,13	3,74
TOTAL MAO DE OBRA:						7,45
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00469785	51,00	0,24
10442	CAL VIRGEM EM PO	SEINFRA	KG	0,85485505	0,83	0,73



TOTAL MATERIAL:	0,97
VALOR SEM ENCARGOS:	8,42
VALOR ENCARGOS (85.20%):	6,33
VALOR COM ENCARGOS:	14,75
VALOR BDI (26.39%):	3,89
VALOR COM BDI:	18,64

7.4. 87274 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014 (M2)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	0,83915062	26,90	22,57
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC 1 PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	4,72695856	0,53	2,51
00034357	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	SINAPI	KG	0,16936986	3,37	0,57
TOTAL MATERIAL:						25,65

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78528122	12,99	10,20
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38493148	9,63	3,71
TOTAL SERVICOS:						13,91
VALOR SEM ENCARGOS:						39,56
VALOR ENCARGOS (85.20%):						6,74
VALOR COM ENCARGOS:						46,30
VALOR BDI (26.39%):						12,22
VALOR COM BDI:						58,52

C0778 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,19243964	9,63	1,85
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,23862515	7,13	1,70
TOTAL MAO DE OBRA:						3,55

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00554226	51,00	0,28
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,24769492	0,46	1,03
TOTAL MATERIAL:						1,31
VALOR SEM ENCARGOS:						4,86
VALOR ENCARGOS (85.20%):						3,04
VALOR COM ENCARGOS:						7,90
VALOR BDI (26.39%):						2,08
VALOR COM BDI:						9,98

7.6. C2116 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,46171083	9,63	4,45
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,58483370	7,13	4,17
TOTAL MAO DE OBRA:						8,62

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00469406	51,00	0,24
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,93881201	1,10	1,03
TOTAL MATERIAL:						1,27
VALOR SEM ENCARGOS:						9,89
VALOR ENCARGOS (85.20%):						7,34
VALOR COM ENCARGOS:						17,23
VALOR BDI (26.39%):						4,55
VALOR COM BDI:						21,78

8.1. C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,53999967	9,63	14,83
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	4,61996901	7,13	32,95
TOTAL MAO DE OBRA:						47,78

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,76999484	285,28	219,68
TOTAL SERVICOS:						219,68
VALOR SEM ENCARGOS:						267,41
VALOR ENCARGOS (85.20%):						72,89
VALOR COM ENCARGOS:						340,33

Medeiros Construções e Serviços Etc.
 CNPJ 07 615 710/0001-75
 Rua Celeste Maria de Jesus 171
 Bairro Chico Leandro Sala 01
 Pedra Branca CE

[Handwritten signatures and initials]

VALOR BDI (26.39%):	89,81
VALOR COM BDI:	430,14

8.2. 87257 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001292 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	SINAPI	M2	0,82357207	67,06	55,23
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	6,63475884	0,53	3,52
00034357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	SINAPI	KG	0,10775709	3,37	0,36
TOTAL MATERIAL:					59,11

SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23860499	12,99	3,10
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13084790	9,63	1,26
TOTAL SERVIÇO:					4,36
VALOR SEM ENCARGOS:					63,47
VALOR ENCARGOS (85.20%):					2,10
VALOR COM ENCARGOS:					65,57
VALOR BDI (26.39%):					17,30
VALOR COM BDI:					82,87

8.3. 88650 - RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 (M)

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001292 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	SINAPI	M2	0,14448805	67,06	9,69
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	0,46343132	0,53	0,25
00034357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	SINAPI	KG	0,06455760	3,37	0,22
TOTAL MATERIAL:					10,16

SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06532614	12,99	0,85
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02382482	9,63	0,23
TOTAL SERVIÇO:					1,08
VALOR SEM ENCARGOS:					11,24
VALOR ENCARGOS (85.20%):					0,52
VALOR COM ENCARGOS:					11,76
VALOR BDI (26.39%):					3,10
VALOR COM BDI:					14,86

8.4. 94992 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM. ARMADO. AF_07/2016 (M2)

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003777 LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA	SINAPI	M2	0,86800601	1,02	0,89
00004517 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,34627899	1,70	0,59
00007156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	0,86369676	20,34	17,57
TOTAL MATERIAL:					19,05

SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10419151	11,68	1,22
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17060012	11,73	2,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27471467	9,63	2,65
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,05602025	272,59	15,27
TOTAL SERVIÇO:					21,14
VALOR SEM ENCARGOS:					40,19
VALOR ENCARGOS (85.20%):					3,62
VALOR COM ENCARGOS:					43,81
VALOR BDI (26.39%):					11,56
VALOR COM BDI:					55,37

9.1. C4428 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	0,77000533	286,86	220,88
C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	1,54001066	24,97	38,45
C4427 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	0,77000533	252,85	194,70
TOTAL SERVIÇO:					454,03
VALOR SEM ENCARGOS:					454,03
VALOR ENCARGOS (85.20%):					58,37
VALOR COM ENCARGOS:					512,40

Medeiros Construções e Serviços Eireli
 CNPJ 07.619.710/0001-75
 Rua Celeste Maria de Jesus 171
 Bairro Chico, Leandro Sala 01
 Pedra Branca CE

fe

[Handwritten Signature]

VALOR BDI (26.39%):	135,22
VALOR COM BDI:	647,62

9.2. C1971 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm (CJ)

MATERIAL	FORTE	UNID	FLS	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10299	BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADICA (1201)	SEINFRA	UN	2,00200193	6,17	12,35
10494	CAPUCHINHO (1037)	SEINFRA	UN	1,00100097	3,10	3,10
10856	CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504)	SEINFRA	UN	1,00100097	16,05	16,07
11034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	SEINFRA	UN	2,00200193	22,36	44,76
11036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	SEINFRA	UN	2,00200193	19,15	38,34
11152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	SEINFRA	UN	1,00100097	76,40	76,48
11525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	SEINFRA	UN	2,00200193	604,34	1209,89
11743	PUXADOR CONCHA (1606)	SEINFRA	UN	2,00200193	12,03	24,08
12160	TRINCO INFERIOR (1502)	SEINFRA	UN	2,00200193	27,34	54,73
12258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	3,78378365	277,36	1049,47
TOTAL MATERIAL:						2529,27
VALOR SEM ENCARGOS:						2.529,27
VALOR ENCARGOS:						0,01
VALOR COM ENCARGOS:						2.529,28
VALOR BDI (26.39%):						667,48
VALOR COM BDI:						3.196,76

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
2500
Rubrica
JAGUI...

9.3. 94582 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00034362	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 120 CM (A X L), 2 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	UN	0,53432242	313,15	167,32
TOTAL MATERIAL:					167,32	
SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,83458007	11,73	9,79
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41729504	9,63	4,02
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SINAPI	M3	0,00682925	354,53	2,46
TOTAL SERVIÇO:					18,27	
VALOR SEM ENCARGOS:					183,59	
VALOR ENCARGOS (85.20%):					6,52	
VALOR COM ENCARGOS:					190,11	
VALOR BDI (26.39%):					50,17	
VALOR COM BDI:					240,28	

10.1. C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,30995530	7,84	18,11
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,30995530	9,63	22,24
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,92496276	7,13	13,73
TOTAL MAO DE OBRA:					54,08	
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00269495	55,00	0,15
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,92496276	1,10	2,12
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,92496276	0,46	0,89
10884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	1,53997020	0,80	1,23
10885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	3,07994040	1,60	4,93
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	0,76998510	3,58	2,76
11412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	1,53997020	1,27	1,96
11426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	0,76998510	2,28	1,76
11973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	SEINFRA	UN	0,76998510	2,49	1,92
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	SEINFRA	M	0,92398212	2,33	2,15
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	3,84992550	5,23	20,14
TOTAL MATERIAL:					40,01	
VALOR SEM ENCARGOS:					94,09	
VALOR ENCARGOS (85.20%):					46,05	
VALOR COM ENCARGOS:					140,14	
VALOR BDI (26.39%):					36,98	
VALOR COM BDI:					177,12	

deiros Construções e Serviços Eirelii
CNPJ 07 615 710/0001-75
Rua Celeste Maria de Jesus 171
Bairro Chico Leandro Sala 01
Pedra Branca CE

(Handwritten signatures and initials)

10.2. C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,34004016	7,84	18,11
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,31004016	9,63	22,24
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,92503347	7,13	13,73
					TOTAL MAO DE OBRA:	54,08

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 FIS. 2.50
 RUBRICA 4012100416

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M³	0,04308005	55,00	0,17
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,31004016	1,10	2,54
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,31004016	0,46	1,06
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	0,77001339	5,80	4,47
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	1,54002677	1,40	2,16
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	0,77001339	1,90	1,46
12012	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 100MM (4")	SEINFRA	UN	0,77001339	10,45	8,05
12013	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	0,77001339	2,91	2,24
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,25410442	8,54	2,17
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,15502008	3,08	3,56
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,38500669	5,24	2,02

TOTAL MATERIAL:	29,90
VALOR SEM ENCARGOS:	83,98
VALOR ENCARGOS (85.20%):	46,87
VALOR COM ENCARGOS:	130,85
VALOR BDI (26.39%):	34,32
VALOR COM BDI:	164,37

10.3. 86888 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	1,53993279	15,69	24,16
00006138	VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	SINAPI	UN	0,76996639	1,48	1,14
00010422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA	SINAPI	UN	0,76996639	293,29	225,82
					TOTAL MATERIAL:	251,12

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60057379	11,78	7,07
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33878522	9,63	3,26
					TOTAL SERVICIO:	10,33

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037329	REJUNTE EPOXI BRANCO	SINAPI	KG	0,11310806	46,96	5,31
					TOTAL MATERIAL:	5,31

VALOR SEM ENCARGOS:	266,76
VALOR ENCARGOS (85.20%):	4,71
VALOR COM ENCARGOS:	271,47
VALOR BDI (26.39%):	71,64
VALOR COM BDI:	343,11

10.4. 95471 - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2016 (UNI)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	1,53996107	15,69	24,16
00006138	VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	SINAPI	UN	0,76998053	1,48	1,14
00036520	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, SEM ASSENTO	SINAPI	UN	0,76998053	548,03	421,97
00037329	REJUNTE EPOXI BRANCO	SINAPI	KG	0,11311014	46,96	5,31
					TOTAL MATERIAL:	452,58

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60058482	11,78	7,07
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33879143	9,63	3,26
					TOTAL SERVICIO:	10,33

VALOR SEM ENCARGOS:	462,91
VALOR ENCARGOS (85.20%):	4,71
VALOR COM ENCARGOS:	467,62
VALOR BDI (26.39%):	123,40
VALOR COM BDI:	591,02

deiros Construções e Serviços Eirelli
 CNPJ 07.615.710/0001-75
 Rua Celeste Maria de Jesus 171
 Bairro Chão Leandro Sala 01
 Parnaíba CE

[Handwritten signatures and initials]

10.5. 86939 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 (UNI)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	0,77001219	4,39	3,36
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	0,77001219	8,26	6,36
86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	0,77001219	5,41	4,17
86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	0,77001219	203,39	156,61
86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	0,77001219	40,55	31,22
TOTAL SERVIÇO:						201,74
VALOR SEM ENCARGOS:						201,74
VALOR ENCARGOS (85.20%):						7,48
VALOR COM ENCARGOS:						209,22
VALOR BDI (26.39%):						55,21
VALOR COM BDI:						264,43

10.6. C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19224632	1,85
TOTAL MAO DE OBRA:					1,85
MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10796	CHUVEIRO PLASTICO	SEINFRA	UN	0,76898527	5,00
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,26914484	0,05
TOTAL MATERIAL:					5,05
VALOR SEM ENCARGOS:					6,90
VALOR ENCARGOS (85.20%):					1,58
VALOR COM ENCARGOS:					8,48
VALOR BDI (26.39%):					2,24
VALOR COM BDI:					10,72

10.7. 95546 - KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 (UN)

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039398	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS	SINAPI	UN	0,76996012	35,11
TOTAL MATERIAL:					35,11
SERVIÇO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016	SINAPI	UN	4,61976074	9,84
TOTAL SERVIÇO:					9,84
VALOR SEM ENCARGOS:					44,95
VALOR ENCARGOS (85.20%):					4,62
VALOR COM ENCARGOS:					49,57
VALOR BDI (26.39%):					13,08
VALOR COM BDI:					62,65

1. 00036205 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM (UN)

leiros Construções e Serviços Eirelli
 CNPJ 07.615.710/0001-75
 Rua Celeste Maria de Jesus 171
 Bairro Chico Leandro Sala 01
 Parnaíba - CE

VALOR SEM ENCARGOS:	151,85
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	151,85
VALOR BDI (26.39%):	40,02
VALOR COM BDI:	191,87

10.9. 88503 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS (UN)

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000067	ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDAÇÃO, 1/2", PARA CAIXA D'ÁGUA	SINAPI	UN	0,76998511	5,98
0000068	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'ÁGUA	SINAPI	UN	1,53997021	20,51
0000087	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'ÁGUA	SINAPI	UN	0,76998511	9,42
0000119	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	SINAPI	UN	0,30799404	1,23
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,23099553	0,61
00003536	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	0,76998511	1,17
00007140	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	0,76998511	2,21
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR 5648)	SINAPI	M	1,15497787	2,98
00009869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, ÁGUA FRIA (NBR 5648)	SINAPI	M	1,53997021	8,92
00011675	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	SINAPI	UN	0,76998511	17,21
00011829	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'ÁGUA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METÁLICAS E BALAO PLÁSTICO	SINAPI	UN	0,76998511	9,18

00034636	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	0,76998511	313,25	241,20
TOTAL MATERIAL:						320,82
SERVICO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,92888532	9,80	58,10
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,92888532	11,78	69,84
TOTAL SERVIÇO:						127,94
VALOR SEM ENCARGOS:						448,56
VALOR ENCARGOS (85.20%):						57,15
VALOR COM ENCARGOS:						505,71
VALOR BDI (26.39%):						133,46
VALOR COM BDI:						639,17

10.10. C4162 - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M (UN)

MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	6,92884575	9,63	66,72
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,84991430	7,13	27,46
TOTAL MAO DE OBRA:						94,18
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,08392813	51,00	4,28
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	56,13175056	0,46	25,82
17964	ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=1,20M, h=0,50M	SEINFRA	UN	4,61989716	113,36	523,71
17965	TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO P/ FOSSA E SUMIDOURO DE D=1,20M, E=0,10M	SEINFRA	UN	1,53996572	187,00	287,97
17966	LAJE DE FUNDO P/ FOSSA DE D=1,20M, E=0,10M	SEINFRA	UN	0,76998286	168,23	129,53
TOTAL MATERIAL:						971,31
SERVICO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C2593	TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=100MM (4')	SEINFRA	M	3,07593144	20,10	61,91
C2781	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m	SEINFRA	M3	6,19066220	24,96	154,52
C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	0,17709606	72,52	12,84
C2862	LASTRO DE BRITA	SEINFRA	M3	0,17709606	102,53	18,16
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	4,25030539	12,13	51,56
TOTAL SERVIÇO:						298,99
VALOR SEM ENCARGOS:						1.364,48
VALOR ENCARGOS (85.20%):						283,21
VALOR COM ENCARGOS:						1.647,69
VALOR BDI (26.39%):						434,83
VALOR COM BDI:						2.082,52

11.1. 93146 - PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) AF_01/2016 (UN)

SERVICO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	1,69384167	2,88	4,88
90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	SINAPI	UN	0,76992803	1,93	1,49
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	1,69384167	6,21	10,52
91842	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	1,53885606	3,11	4,79
91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	1,69384167	4,20	7,11
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	9,70109320	1,42	13,78
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	9,70109320	2,12	20,57
91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	0,28872301	5,75	1,66
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	0,76992803	7,14	5,50
92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	0,76992803	31,21	24,03
TOTAL SERVIÇO:						94,33
VALOR SEM ENCARGOS:						94,33
VALOR ENCARGOS (85.20%):						22,06
VALOR COM ENCARGOS:						116,39
VALOR BDI (26.39%):						30,72
VALOR COM BDI:						147,11

deiros Construções e Serviços Elétricos
 CNPJ 07.315.710/0001-75
 Rua Celeste Maria de Jesus 171
 Bairro São Leonardo Sala 01
 Pedra Branca CE

11.2. 91992 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	0,77005729	5,17	3,98
91990	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	0,77005720	17,27	13,30
TOTAL SERVIÇO:					17,28
VALOR SEM ENCARGOS:					17,28
VALOR ENCARGOS (85.20%):					4,22
VALOR COM ENCARGOS:					21,50
VALOR BDI (26.39%):					5,67
VALOR COM BDI:					27,17

11.3. 93142 - PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 (UN)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	1,69386193	2,88	4,88
90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	SINAPI	0,76993724	1,93	1,49
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	1,69386193	6,21	10,52
91842	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	1,53987448	3,11	4,79
91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	1,69386193	4,20	7,11
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	9,70120922	2,12	20,57
91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	0,28872846	5,75	1,66
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	0,76993724	7,14	5,50
92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	0,76993724	30,26	23,30
TOTAL SERVIÇO:					79,82
VALOR SEM ENCARGOS:					79,82
VALOR ENCARGOS (85.20%):					19,93
VALOR COM ENCARGOS:					99,75
VALOR BDI (26.39%):					26,32
VALOR COM BDI:					126,07

11.4. COMP-981129 - LUMINÁRIA BÁSICA C/01 LÂMPADA LED 3U DE 9 A 20W (UN) (UN)

GERAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-502902	PLAFON COM SOQUETE PORCELANA E27	PRÓPRIA	0,76990965	5,00	3,85
INS-403332	LÂMPADA LED 3U DE 9 A 20W	PRÓPRIA	0,76990965	15,00	11,55
TOTAL GERAL:					15,40

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	0,38495483	7,84	3,02
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	0,76990965	9,76	7,51
TOTAL MÃO DE OBRA:					10,53
VALOR SEM ENCARGOS:					25,93
VALOR ENCARGOS (85.20%):					8,97
VALOR COM ENCARGOS:					34,90
VALOR BDI (26.39%):					9,21
VALOR COM BDI:					44,11

12.1. 88485 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006085	SELADOR ACRÍLICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	SINAPI	0,12173351	6,27	0,76
TOTAL MATERIAL:					0,76

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	0,02967255	11,70	0,35
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	0,01065188	9,63	0,10
TOTAL SERVIÇO:					0,45
VALOR SEM ENCARGOS:					1,21
VALOR ENCARGOS (85.20%):					0,21
VALOR COM ENCARGOS:					1,42
VALOR BDI (26.39%):					0,37
VALOR COM BDI:					1,79

edeiros Construções e Serviços
 CNPJ 07.615.710/0001-75
 Rua Celeste Maria de Jesus 171
 Bairro São Manoel Saia 01
 Foz de Iguaçu - Paraná CE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

12.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MÃO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10015	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,26945774	7,84	2,11
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30795170	9,64	2,97
TOTAL MÃO DE OBRA:						5,08
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,18248981	0,55	0,11
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA		0,09238551	12,08	1,12
12096	TINTA LATEX	SEINFRA		0,13087947	14,06	1,92
TOTAL MATERIAL:						3,15
VALOR SEM ENCARGOS:						8,23
VALOR ENCARGOS (85.20%):						4,32
VALOR COM ENCARGOS:						12,55
VALOR BDI (26.39%):						3,31
VALOR COM BDI:						15,86

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE 2014
FIS
2505
Rubrica
PM - JAG

12.3. 88484 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006085	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	SINAPI	L	0,12254680	6,27	0,77
TOTAL MATERIAL:						0,77
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03906179	11,70	0,46
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01455244	9,63	0,14
TOTAL SERVICOS:						0,60
VALOR SEM ENCARGOS:						1,37
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,27
VALOR COM ENCARGOS:						1,64
VALOR BDI (26.39%):						0,43
VALOR COM BDI:						2,07

12.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MÃO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,26938557	7,84	2,11
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30784637	9,64	2,97
TOTAL MÃO DE OBRA:						5,08
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03078463	12,78	0,39
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,12313854	21,46	2,64
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,10005007	9,88	0,99
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,30784637	0,55	0,17
TOTAL MATERIAL:						4,19
VALOR SEM ENCARGOS:						9,27
VALOR ENCARGOS (85.20%):						4,33
VALOR COM ENCARGOS:						13,60
VALOR BDI (26.39%):						3,59
VALOR COM BDI:						17,19

12.5. 88485 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006085	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	SINAPI	L	0,12173351	6,27	0,76
TOTAL MATERIAL:						0,76
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02967255	11,70	0,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01065168	9,63	0,10
TOTAL SERVICOS:						0,45
VALOR SEM ENCARGOS:						1,21
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,21
VALOR COM ENCARGOS:						1,42
VALOR BDI (26.39%):						0,37
VALOR COM BDI:						1,79

Medeiros Construções e Serviços Eirelli
CNPJ 07.615.710/0001-75
Rua Celeste Maria de Jesus 171
Bairro Chico Leandro Sala 01
Faria Branca CE

[Handwritten signatures]

12.6. 88431 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038877	MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	SINAPI	KG	1,49088291	5,52	8,23

[Handwritten signature]

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25911034	11,70	2,73
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05846992	9,63	0,56
TOTAL MATERIAL:						8,29
TOTAL SERVIÇO:						3,29
VALOR SEM ENCARGOS:						11,52
VALOR ENCARGOS (85,20%):						1,53
VALOR COM ENCARGOS:						13,05
VALOR BDI (26,39%):						3,44
VALOR COM BDI:						16,49

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 2.506
 Rubrica
 PM-JAGUARIBAMA

13.1. C1623 - LIMPEZA DE BASE OU LASTRO (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,07721686	7,13	0,55
TOTAL MAO DE OBRA:						0,55
VALOR SEM ENCARGOS:						0,55
VALOR ENCARGOS (85,20%):						0,47
VALOR COM ENCARGOS:						1,02
VALOR BDI (26,39%):						0,27
VALOR COM BDI:						1,29

Medeiros Construções e Serviços Eirelli
 CNPJ 07.616.710/0001-75
 Rua Celeste Maria de Jesus 171
 Bairro São Leandro Sala 01
 Roda Branca CE


[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COMPOSIÇÃO DO BDI

	OBRA:	PROJETO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO	DATA :	31/07/2019	BDI :	26,39%	
	LOCAL:	RUA HILDEBRANDO PINHEIRO, S/N	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA	SBC	2019/07 - Fortaleza COM	118,10%		07/2019
			SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%		03/2018
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%		07/2019
			SICRO	2019/01 COM DESONERAÇÃO			07/2019
			SINAPI	2019/04 COM DESONERAÇÃO	85,00%	48,69%	06/2019
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			



COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,8000
L	Lucro	6,5000
TOTAL		7,3000

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,0000
DF	Despesas financeiras	0,5900
R	Riscos	0,9700
TOTAL		4,5600

Impostos		
	PIS	0,8600
	ISS	3,0000
	COFINS	3,0000
	CPRB	4,5000
TOTAL		11,3600

BDI = 26,39%


$$(1+AC)*(1+DF)*(1+(S+R+G))*(1+L)/(1-I)-1$$


Eirelli Construções e Serviços Eirelli
 CNPJ 07.815.710/0001-75
 Rua Celeste Maria de Jesus 171
 Bairro Chico Leandro Sala 01
 Santa Branca CE

[Handwritten Signature]
 EIRELLI

[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA:	PROJETO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	DATA:	31/07/2019	BDI:	26,45%
	LOCAL:	RUA HILDEBRANDO PINHEIRO, S/N	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	REL:
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA	SBC	2019/07 - Fortaleza COM	118,19%	07/2019
			SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	65,23%	12/2018
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	89,61%	03/2017
			SICRO	2019/01 COM DESONERAÇÃO		07/2019
			SINAPI	2019/04 COM DESONERAÇÃO	89,20%	05/2019
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,0000	20,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	36,8000	36,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7000
B4	13º Salário	10,9700	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0500
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6600	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0800
B9	Férias Gozadas	11,2600	8,5600
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	47,3300	18,2900

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,0700	5,3700
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1700	0,1300
C3	Férias Indenizadas	3,1700	2,4100
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,0100	3,8100
C5	Indenização Adicional	0,5900	0,4500
	TOTAL	16,0100	12,1700

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,4200	6,7300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,6300	0,4800
	TOTAL	18,0500	7,2100

Horista = 118,19%
Mensalista = 74,47%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	1,0000	1,0000
	TOTAL	17,8000	17,8000

B GRUPO B

Medeiros Construções e Serviços Eirelli
 CNPJ 07 615 710/0001-75
 Rua Ceilândia Maria de Jesus 171
 Bairro Chico Leandro Sala 01
 Pôrto Branco CE



B1	Repouso Semanal Remunerado	17,7800	0,0000
B2	Feridos	3,4100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,8900	0,6900
B4	13º Salário	10,7100	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7100	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,4100	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	7,8900	6,1400
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
TOTAL		43,0300	15,8900

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,0600	3,9400
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1200	0,0900
C3	Férias Indenizadas	5,6800	4,4200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,9900	3,8900
C5	Indenização Adicional	0,4300	0,3300
TOTAL		16,2800	12,6700

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,6600	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4300	0,3300
TOTAL		8,0900	3,1600

Horista = 85,20%
Mensalista = 49,52%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
E	* GRUPO E		
E	Total dos Encargos Sociais Complementares	0,0000	0,0000
TOTAL		0,0000	0,0000

A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
TOTAL		16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8800	0,0000
B2	Feridos	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,6900
B4	13º Salário	11,0100	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0600	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6700	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	11,8000	8,9300
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
TOTAL		47,9500	18,6800

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,1200	5,3900
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,4000	0,3000
C3	Férias Indenizadas	2,4000	1,8200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8300	3,6600
C5	Indenização Adicional	0,6000	0,4500
TOTAL		15,3500	11,6200

Medeiros Construções e Serviços Eireli
CNPJ 07.610.710/0001-75
Rua. Caleste Maria de Jesus 171
Bairro Chico Leandro Sala 01
Pedra Branca CE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,0600	3,1400
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,6400	0,4800
TOTAL		8,7000	3,6200



Horista = 88,81%
Mensalista = 50,72%

A + B + C + D + E

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A GRUPO A			
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
TOTAL		16,8000	16,8000

B GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
TOTAL		44,9700	16,8400

C GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
TOTAL		15,4100	11,8600

D GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
TOTAL		8,0200	3,1900

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

Medeiros Construções e Serviços Ltda.
CNPJ 07.535.710/0001-75
Rua Celeste Maria de Jesus 171
Bairro Chico Leandro Sala 01
Ponte Branca CE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]