



PROPOSTA DE PREÇOS

PEDRA BRANCA – CEARÁ, 03 DE DEZEMBRO DE 2019.

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-CE

Ref.: TP Nº: 2019111302 - ESPO/2019: Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para execução dos serviços objeto do **REF. EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2019111302 – ESPO/2019**, pelo preço global de R\$ 82.643,16 (OITENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS).

O prazo de vigência do contrato será até 30/04/2020 a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado na forma da Lei Federal nº 8.666/93, alterada e consolidada.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Antonio Diego Pereira de Medeiros, Carteira de Identidade nº20030190932255 e do CPF nº 027.060.273-98.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta e de **60 (Sessenta) dias**. O prazo de execução da obra será de 02 (DOIS) MESES a contar do recebimento da ORDEM DE SERVIÇO pela CONTRATADA, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações;

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual.


DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL


AGENCIA: 0758-7

C/C: 122.693-2

MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

Atenciosamente,

Medeiros Construções e
Serviços Eireli
Rua Cel. Celeste Maria de Jesus, 171
Pedra Branca - Ceará - CEP: 63.630-000

MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ.: 07.615.710.0001-75
ANTONIO DIEGO PEREIRA DE MEDEIROS
SOCIO ADMINISTRADOR

Teófilo César de Lacerda
Engenheiro Civil
RNP - 060754359-0

ENG. CIVIL TEÓFILO CÉSAR DE LACERDA
RNP 060754359-0

Mirândia Mendes Fernandes
Engenheira Eletricista
CREA-CE 40988

MIRLÂNDIA MENDES FERNANDES,
ENGENHEIRA ELETRICISTA
CREA – CE 40988

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: IMPLANTACÃO DA ILUMINAÇÃO DE UM ESTÁDIO DE FUTEBOL

LOCAL: JAGUARETAMA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

DATA: 03/12/2019 BDI: 26,85%

FONTE	VERBAO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
SINAPI	2019/08 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	10/2019

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
SERVICOS PRELIMINARES								
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	154,23	41,41	1.173,84
2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
2.1 ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES								
2.1.1	C1189	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	236,80	18,79	5,05	5.645,31
2.2 QUADROS / CAIXAS								
2.2.1	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	1.151,11	309,07	1.460,18
2.2.2	C2075	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ.SOBREPOR ATÉ 24 DIVISÕES 450X315X135mm. C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	347,86	93,40	441,26
2.2.3	C0325	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M	SEINFRA	UN	3,00	210,55	56,53	801,24
2.3 FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS								
2.3.1	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	11,40	7,64	2,05	110,47
2.3.2	C0547	CABO EM PVC 1000V 10MM2	SEINFRA	M	484,40	10,06	2,70	6.180,94
2.3.3	C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2	SEINFRA	M	28,00	13,68	3,67	485,80
2.4 BASES, CHAVES E DISJUNTORES								
2.4.1	C1127	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	SEINFRA	UN	2,00	81,20	21,80	206,00
2.4.2	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	4,00	19,25	5,17	97,68
2.4.3	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	6,00	19,25	5,17	146,52
2.4.4	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	4,00	116,72	31,34	592,24
2.5 LUMINÁRIAS EXTERNAS EM POSTES DE CONCRETO								
2.5.1	CPMJ.001	POSTE DE CONCRETO DE 20m DE ALTURA, COM 4 REFLETORES DE VAPOR METÁLICO (POTÊNCIA DE 1.000w CADA), INCLUSO TRANSPORTE E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	6,00	7.888,11	2.120,64	100.187,50
2.5.2	CPMJ.002	REFLETOR DE VAPOR METÁLICO (POTÊNCIA DE 1.000w), INCLUSO INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	2,00	1.069,46	287,15	2.713,27
						VALOR TOTAL		1.042,44








PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE UM ESTÁDIO DE FUTEBOL
LOCAL: JAGUARETAMA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

DATA : 03/12/2019 **BDI :** 26,85%
VERSÃO **HORA** **MES** **DATA REF.**
FONTE **SEINFRA** **026.1 COM DESONERAÇÃO** **85,20%** **12/2018**
SINAPI **2019/09 COM DESONERAÇÃO** **85,20%** **48,69%** **10/2019**
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
2.6		POSTES P/ ENERGIA E COMUNICAÇÃO							2.475,96
2.6.1	C2016	POSTE P/EDIFICAÇÕES POTÊNCIA INSTALADA DE 25,01 À 30 KW	SEINFRA	UN	1,00	1.951,88	524,08	2.475,96	2.475,96
VALOR ORÇAMENTO: 65.149,91 VALOR BDI TOTAL: 17.493,25 VALOR TOTAL: 82.643,16									

Oitenta e Dois Mil Seiscentos e Quarenta e Três reais e Dezesséis centavos

Mirândia Mendes Fernandes
 Engenheira Eletricista
 CREA-CE 40903


 Engenheira Eletricista
 CREA-CE 40903












CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA: IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE UM ESTÁDIO DE FUTEBOL
LOCAL: JAGUARETAMA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

DATA : 03/12/2019

FONTE **VERSÃO**
 SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO
 SINAPI 2019/09 COM DESONERAÇÃO
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	Total parcela
1	SERVICOS PRELIMINARES	1.173,84	100,00 %		100,00 %
			1.173,84		1.173,84
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	81.469,32	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			40.734,66	40.734,66	81.469,32
		82.643,16	41.908,50	40.734,66	82.643,16
			41.908,50	82.643,16	

[Faint signature and stamp]

[Faint stamp: Tercio César de Lencastre, Engenheiro Civil, RNP 000000000]


Mirlândia Mendes Fernandes
 Engenheira Eletricista
 CREA-CE 40983

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA: IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE UM ESTÁDIO DE FUTEBOL
LÓCAL: JAGUARETAMA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

DATA: 03/12/2019
FONTE: SEINFRA
VERSÃO: 026.1 COM DESONERAÇÃO
 SINAPI 2019/09 COM DESONERAÇÃO
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	6,99	13,98
TOTAL MAO DE OBRA:						13,98

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	32,50	33,15
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	21,03	21,03
I1891	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	16,11	72,50
I1725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	11,03	1,65
TOTAL MATERIAL:						128,33

VALOR SEM ENCARGOS:	142,31
VALOR ENCARGOS (85.20%):	11,92
VALOR COM ENCARGOS:	154,23
VALOR BDI (26.85%):	41,41
VALOR COM BDI:	195,64

2.1.1. C1189 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2") (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	7,68	2,84
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	9,56	3,54
TOTAL MAO DE OBRA:						6,38

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	SEINFRA	M	1,00000000	6,97	6,97
TOTAL MATERIAL:						6,97

VALOR SEM ENCARGOS:	13,35
VALOR ENCARGOS (85.20%):	5,44
VALOR COM ENCARGOS:	18,79
VALOR BDI (26.85%):	5,05
VALOR COM BDI:	23,84

2.2.1. C2090 - QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,80000000	7,68	36,88
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,80000000	9,56	45,90
TOTAL MAO DE OBRA:						82,78


MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0126	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	0,80	2,40
I0285	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	0,94	2,82
I0338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	2,00000000	11,33	22,66
I0355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	1,00000000	5,04	5,04
I0436	CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM	SEINFRA	UN	1,00000000	72,82	72,82
I0551	CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE	SEINFRA	UN	1,00000000	309,40	309,40
I0841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	2,30	2,30

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA: IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE UM ESTÁDIO DE FUTEBOL
LOCAL: JAGUARETAMA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

DATA: 03/12/2019
VERSÃO:
 SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO
 SINAPI 2019/09 COM DESONERAÇÃO
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
I1071	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	M	1,500,000		
I1243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	UN	1,000,000	51,79	51,79
I1720	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (8MX300KG), RESISTÊNCIA NOMIAL 300KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 708KG	UN	1,000,000	525,28	525,28
TOTAL MATERIAL:					997,80

VALOR SEM ENCARGOS:	1.080,58
VALOR ENCARGOS (85.20%):	70,53
VALOR COM ENCARGOS:	1.151,11
VALOR BDI (26.85%):	309,07
VALOR COM BDI:	1.460,18

2.2.2. C2075 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ.SOBREPOR ATÉ 24 DIVISÕES 450X315X135mm, C/BARRAMENTO (UN)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,000,000	7,68	23,05
I2312	ELETRICISTA	H	3,000,000	9,56	28,69
TOTAL MAO DE OBRA:					51,74

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,000,000	29,99	29,99
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,000,000	29,50	29,50
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,000,000	24,38	24,38
I1757	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 450X315X135MM	UN	1,000,000	168,17	168,17

TOTAL MATERIAL:		252,04
VALOR SEM ENCARGOS:	303,78	
VALOR ENCARGOS (85.20%):	44,08	
VALOR COM ENCARGOS:	347,86	
VALOR BDI (26.85%):	93,40	
VALOR COM BDI:	441,26	

2.2.3. C0325 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M (UN)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,500,000	7,68	26,89
I2312	ELETRICISTA	H	1,500,000	9,56	14,34
TOTAL MAO DE OBRA:					41,23

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I0338	CABO COBRE NU 25MM2	M	3,000,000	11,33	33,99
I0421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	UN	1,000,000	46,09	46,09
I0841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1,000,000	2,30	2,30
I1243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	UN	1,000,000	51,79	51,79

TOTAL MATERIAL:		134,17
VALOR SEM ENCARGOS:	175,40	
VALOR ENCARGOS (85.20%):	35,15	
VALOR COM ENCARGOS:	210,55	
VALOR BDI (26.85%):	56,53	
VALOR COM BDI:	267,08	

Handwritten signatures and initials.

Handwritten signatures and initials.


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA: IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE UM ESTÁDIO DE FUTEBOL
LOCAL: JAGUARETAMA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

DATA: 03/12/2019

FORTE **VERSÃO**
 SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO
 SINAPI 2019/09 COM DESONERAÇÃO
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



2.3.1. C0556 - CABO EM PVC 1000V 6MM2 (M)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	7,68	1,00
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	9,56	1,24
TOTAL MAO DE OBRA:						2,24

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10375	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	1,02000000	3,42	3,49
TOTAL MATERIAL:						3,49

VALOR SEM ENCARGOS:	5,73
VALOR ENCARGOS (85.20%):	1,91
VALOR COM ENCARGOS:	7,64
VALOR BDI (26.85%):	2,05
VALOR COM BDI:	9,69

2.3.2. C0547 - CABO EM PVC 1000V 10MM2 (M)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	7,68	1,08
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	9,56	1,34
TOTAL MAO DE OBRA:						2,42

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10366	CABO EM PVC 1000V 10MM2	SEINFRA	M	1,02000000	5,48	5,59
TOTAL MATERIAL:						5,59

VALOR SEM ENCARGOS:	8,01
VALOR ENCARGOS (85.20%):	2,05
VALOR COM ENCARGOS:	10,06
VALOR BDI (26.85%):	2,70
VALOR COM BDI:	12,76

2.3.3. C0550 - CABO EM PVC 1000V 16MM2 (M)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16000000	7,68	1,23
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16000000	9,56	1,53
TOTAL MAO DE OBRA:						2,76

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10369	CABO EM PVC 1000V 16MM2	SEINFRA	M	1,02000000	8,40	8,57
TOTAL MATERIAL:						8,57

VALOR SEM ENCARGOS:	11,33
VALOR ENCARGOS (85.20%):	2,35
VALOR COM ENCARGOS:	13,68
VALOR BDI (26.85%):	3,67
VALOR COM BDI:	17,35

Rm *Am*

2.4.1. C1127 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A (UN)

Am *Am*

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA: IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE UM ESTÁDIO DE FUTEBOL
LOCAL: JAGUARETAMA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

DATA: 03/12/2019

FONTE: SEINFRA
VERSÃO: 026.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI: 2019/09 COM DESONERAÇÃO
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	7,68	6,92
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	9,56	8,61
TOTAL MAO DE OBRA:						15,53

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11013	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	SEINFRA	UN	1,00000000	52,45	52,45
TOTAL MATERIAL:						52,45

VALOR SEM ENCARGOS:	67,98
VALOR ENCARGOS (85.20%):	13,22
VALOR COM ENCARGOS:	81,20
VALOR BDI (26.85%):	21,80
VALOR COM BDI:	103,00

1.2. C1092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	7,68	2,31
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	9,56	2,87
TOTAL MAO DE OBRA:						5,18

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	9,67	9,67
TOTAL MATERIAL:						9,67

VALOR SEM ENCARGOS:	14,85
VALOR ENCARGOS (85.20%):	4,40
VALOR COM ENCARGOS:	19,25
VALOR BDI (26.85%):	5,17
VALOR COM BDI:	24,42

2.4.3. C1096 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	7,68	2,31
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	9,56	2,87
TOTAL MAO DE OBRA:						5,18


MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10984	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	SEINFRA	UN	1,00000000	9,67	9,67
TOTAL MATERIAL:						9,67

VALOR SEM ENCARGOS:	14,85
VALOR ENCARGOS (85.20%):	4,40
VALOR COM ENCARGOS:	19,25
VALOR BDI (26.85%):	5,17
VALOR COM BDI:	24,42

2.4.4. C4562 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE UM ESTÁDIO DE FUTEBOL	DATA:	03/12/2019		
	LOCAL:	JAGUARETAMA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018
			SINAPI	2019/09 COM DESONERAÇÃO	85,90%	12/2019
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

18442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	116,72	116,72
TOTAL MATERIAL:						116,72
VALOR SEM ENCARGOS:						116,72
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						116,72
VALOR BDI (26.85%):						31,34
VALOR COM BDI:						148,06

2.5.1. CPMJ 001 - POSTE DE CONCRETO DE 20m DE ALTURA, COM 4 REFLETORES DE VAPOR METÁLICO (POTÊNCIA DE 1.000w CADA), INCLUSO TRANSPORTE E INSTALAÇÃO (UN)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	9,60000000	104,83	1006,37
TOTAL EQUIPAMENTO:					1006,37	

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,88000000	6,99	20,13
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,20000000	7,68	24,59
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	9,20000000	9,56	87,97
TOTAL MAO DE OBRA:					132,69	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
16518	POSTE CONCRETO ARMADO CIRCULAR, H = 22 m	SEINFRA	UN	1,00000000	4511,08	4511,08
11068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	SEINFRA	M	20,00000000	6,97	139,40
10358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	69,00000000	2,93	202,17
19485	PROJETOR EM ALUMÍNIO, LONGO ALCANCE, P/LÂMPADA DE 500W ATÉ 1.000W	SEINFRA	UN	1,00000000	161,70	161,70
11777	REATOR AFP P/ LÂMP. V. METÁLICO 1000W	SEINFRA	UN	1,00000000	371,92	371,92
11483	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 1000W/220V	SEINFRA	UN	1,00000000	398,14	398,14
TOTAL MATERIAL:					5784,41	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	1,62000000	18,52	30,00
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,66000000	280,43	185,08
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,66000000	60,81	40,13
C0624	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00000000	223,02	223,02
TOTAL SERVICOS:					478,23	


TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12804	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (142 HP)	SEINFRA	H	4,60000000	11,82	54,37
TOTAL TRANSPORTE:					54,37	

VALOR SEM ENCARGOS:	7.456,07
VALOR ENCARGOS (85.20%):	442,04
VALOR COM ENCARGOS:	7.898,11
VALOR BDI (26.85%):	2.120,64
VALOR COM BDI:	10.018,75

2.5.2. CPMJ 002 - REFLETOR DE VAPOR METÁLICO (POTÊNCIA DE 1.000w), INCLUSO INSTALAÇÃO (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE UM ESTÁDIO DE FUTEBOL	DATA : 03/12/2019											
	LOCAL:	JAGUARETAMA	FONTE	VERSÃO	<table border="1" style="font-size: small;"> <tr> <td>HORA</td> <td>MES</td> <td>REF.</td> </tr> <tr> <td>85,20%</td> <td>12/2018</td> <td></td> </tr> <tr> <td>85,20%</td> <td>10/2019</td> <td></td> </tr> </table>	HORA	MES	REF.	85,20%	12/2018		85,20%	10/2019	
	HORA	MES	REF.											
85,20%	12/2018													
85,20%	10/2019													
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA	SINAPI	2019/09 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS											

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,25000000	7,68	17,29
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	9,56	14,34
TOTAL MAO DE OBRA:						31,63

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	27,00000000	79,11
19485	PROJETOR EM ALUMÍNIO, LONGO ALCANCE, P/LÂMPADA DE 500W ATÉ 1.000W	SEINFRA	UN	161,70	161,70
11777	REATOR AFP P/ LÂMP. V. METÁLICO 1000W	SEINFRA	UN	371,92	371,92
11483	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 1000W/220V	SEINFRA	UN	398,14	398,14
TOTAL MATERIAL:					1010,87
VALOR SEM ENCARGOS:					1.042,50
VALOR ENCARGOS (85.20%):					26,96
VALOR COM ENCARGOS:					1.069,46
VALOR BDI (26.85%):					287,15
VALOR COM BDI:					1.356,61

2.6.1. C2016 - POSTE P/EDIFICAÇÕES POTÊNCIA INSTALADA DE 25,01 À 30 KW (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	18,00000000	7,68	138,30
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	18,00000000	9,56	172,11
TOTAL MAO DE OBRA:						310,41

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10270	BRAQUETE COM 3 ISOLADORES	SEINFRA	UN	1,00000000	20,97
10271	BRAÇADEIRA C/ISOLADOR P/TELEFONE	SEINFRA	UN	1,00000000	6,71
10332	CABEÇOTE DE ALUMINIO P/TELEFONE	SEINFRA	UN	1,00000000	5,54
10353	CABO ISOLADO EM PVC 70MM2 - 750V	SEINFRA	M	20,00000000	605,60
10806	CINTA DE AÇO GALVANIZADO COM PARAFUSOS E PORCAS	SEINFRA	UN	2,00000000	38,02
10946	CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 2 1/2"	SEINFRA	UN	2,00000000	60,32
10949	CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	5,42
11077	ELETRODUTO FERRO CLASSE LI ESMALTADO 1 1/2"	SEINFRA	M	5,00000000	77,40
11083	ELETRODUTO FERRO CLASSE LI ESMALTADO 3/4"	SEINFRA	M	5,00000000	31,70
11720	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (8MX300KG), RESISTÊNCIA NOMIAL 300KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 708KG	SEINFRA	UN	1,00000000	525,28
TOTAL MATERIAL:					1376,96
VALOR SEM ENCARGOS:					1.687,37
VALOR ENCARGOS (85.20%):					264,51
VALOR COM ENCARGOS:					1.951,88
VALOR BDI (26.85%):					524,08
VALOR COM BDI:					2.475,96

[Handwritten signature]
 Nome do Responsável Técnico - Data 01
 06


[Handwritten signature]
 Engenheiro Civil
 RAB 40983

[Handwritten signature]
 Miriãndia Mendes Fernandes
 Engenheira Eletricista
 CREA-CE 40983



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE UM ESTÁDIO DE FUTEBOL	DATA : 03/12/2019
LOCAL:	JAGUARETAMA	FONTE VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA	SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI 2019/09 COM DESONERAÇÃO
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,10
	TOTAL	6,90

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,50
DF	Despesas financeiras	0,85
R	Riscos	0,97
	TOTAL	5,32

I	Impostos	%
	PIS	0,65
	ISS	3,00
	COFINS	3,00
	CPRB	4,50
	TOTAL	11,15

BDI = 26,85%


$$(1+AC)*(1+DF)*(1+(S+R+G))*(1+L)/(1-I)-1$$


Mirândia Mendes Fernandes
 Rua: Orlas, Monte de Jesus, 171
 Bairro: Orlas - Sala 01
 JAGUARETAMA - CE

Mirândia Mendes Fernandes
 Engenheira Eletricista
 RNP - 00754097-0

Mirândia Mendes Fernandes
 Engenheira Eletricista
 CREA-CE 40983

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA: IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE UM ESTÁDIO DE FUTEBOL	DATA : 03/12/2019	BDI : 26,85%
LOCAL: JAGUARETAMA	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA	FONTE: SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI 2019/09 COM DESONERAÇÃO	VERSÃO: 2019/09 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MENS
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

Medeiros Construções e Serviços
 R. João de Deus, 171
 Bairro Centro - J. de Deus - CE

Mirândia Mendes Fernandes
 Engenheira Eletricista
 CREA-CE 40983

Mirândia Mendes Fernandes
 Engenheira Eletricista
 CREA-CE 40983




COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N.º 2019111302-ESPO ATA DA SESSÃO DE RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS. Aos 03 (três) dias do mês de Dezembro do ano de 2019, às 09h00m, reuniu-se a Comissão de Licitação, constituída Francisco Jean Barreto de Oliveira - Presidente, Sebastião Alexandre Lucas de Araujo – Secretário, Joaquina Rosa da Silva Campos – Membro, para julgamento da TOMADA DE PREÇOS n.º **2019111302-ESPO**, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE JAGUARETAMA, conforme especificações no projeto básico. Oficializada a abertura da sessão, o Sr. Presidente deu bom dia a todos os presentes e iniciou os trabalhos solicitando os envelopes de “Documentos de Habilitação” e “Proposta de Preços” do licitante presente. Após o recebimento, constatou-se a presença do seguinte licitante: **01. MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME** inscrita no CNPJ n.º: 07.615.710/0001-75 representado pelo Sr. Paulo Vinicius Pereira de Medeiros inscrito no CPF n.º 958.663.543-15. Ato contínuo o Sr. Presidente iniciou a abertura do envelope de habilitação da licitante presente, passando para que fossem rubricado pelo licitante e pela comissão. Em seguida a comissão passou a análise do documento juntamente com engenheiro da Prefeitura Municipal de Jaguaretama Sr. Virgilio Peixoto Távora inscrito CREA-CE n.º 0616762798 para análises das certidões de acervo técnico com emissão de parecer técnico, após toda análises chegou-se ao seguinte resultado: **Empresa habilitada: MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME** por cumprir com todas as exigências contidas no edital de convocação. Anunciado o resultado, o Sr. Presidente, cumprindo a Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações posteriores, em seu art. 109, I, “a”, deu a palavra para o licitante se pronunciarem sobre o julgamento da habilitação, quando então, o representante da licitante concordou com o mencionado resultado, e renunciou ao direito de impetrar qualquer recurso administrativo, renuncia esta consignada em ata. continuando os trabalhos, o Sr. Presidente comunicou que procederia a abertura do envelope de proposta de preços da empresa habilitada. O Presidente efetuou a abertura do envelope de Proposta de Preços da licitante habilitada, tendo a comissão juntamente com engenheiro da Prefeitura Municipal de Jaguaretama – Ceará Sr. Virgilio Peixoto Távora inscrito CREA-CE n.º 0616762798, efetuado a devida análise da proposta levando-se em consideração os termos e anexos do edital. Após análises constatou que proposta estava classificada e em conformidade com o edital, iniciou a leitura, em voz alta, dos preços apresentados, obtendo-se assim o seguinte resultado: conforme apuração do mapa comparativo de preços, restou vencedora a licitante: **MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME** com valor total R\$ 82.643,16 (oitenta dois mil seiscientos e quarenta três reais e dezesseis centavos). Anunciado o resultado o Sr. Presidente, cumprindo a Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações posteriores, agora em seu art. 109, I, “b”, deu a palavra a para o licitante se pronunciarem sobre o julgamento

www.jaguaretama.ce.gov.br

Rua Tristão Gonçalves, 185 | Jaguaretama-CE

CEP: 63480-000 | Tel.: (88) 3576-1305



da proposta de preços, quando então, o representante da licitante concordou com o mencionado resultado, e renunciaram ao direito de impetrar qualquer recurso administrativo, renuncia esta consignada em ata. Dando seguimento o Presidente constatando que nada mais havia a declarar lavrou-se a presente ata que lida e achada em conformidade com os acontecimentos segue assinada pelo presidente e membros e pelo licitante presente, Jaguaratama - Ceará 03 de Dezembro de 2019.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Francisco Jean Barreto de Oliveira

FRANCISCO JEAN BARRETO DE
OLIVEIRA
Presidente da CPL

Sebastião Alexandre Lucas de Araújo

SEBASTIÃO ALEXANDRE LUCAS DE
ARAÚJO
Secretário da CPL

Joaquina Rosa da Silva Campos

JOAQUINA ROSA DA SILVA CAMPOS
Membro da CPL

LICITANTE

Paulo Vinicius Pereira de Medeiros

MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ nº 07.615.710/0001-75
Paulo Vinicius Pereira de Medeiros
CPF nº 958.663.543-15

www.jaguaratama.ce.gov.br

Rua Tristão Gonçalves, 185 | Jaguaratama-CE
CEP: 63480-000 | Tel.: (88) 3576-1305



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARETAMA
SECRETARIA DOS ESPORTES E JUVENTUDE



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Pelo presente termo, a Comissão de Licitação do Município de JAGUARETAMA, através da(o) SECRETARIA DOS ESPORTES E JUVENTUDE torna público para conhecimento dos interessados, o julgamento das propostas de que trata o processo licitatório nº 2019111302-ESPO que teve como objetivo a seleção da melhor proposta para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA LUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE JAGUARETAMA, CONFORME PROJETO BÁSICO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSO.. Foi em toda sua tramitação atendida a legislação pertinente.

Desse modo, satisfazendo à lei e ao mérito, HOMOLOGO o processo licitatório nº 2019111302-ESPO e ADJUDICO à(s) proponente(s) MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, com o valor total de R\$ 82.643,16(Oitenta e Dois Mil, Seiscentos e Quarenta e Três Reais e Dezesseis Centavos), vencedora(s) desse certame nos termos da Ata de Sessão de Julgamento, o seu objeto.

Publique-se. Ao departamento competente para as providências de costume.

JAGUARETAMA - CE, 04 de Dezembro de 2019


JAIRO BORGES DIGENES JUNIOR
Secret. Mun. dos Esportes e Juventude

ASSINA PELO (A) LOCATÁRIO (A): Tânia Maria Fontenelle Alves - Secretária da Educação.

ASSINA PELO LOCADOR (A): Carmem Silvia Bradão Lima.

Irauçuba/CE, 28 de novembro de 2019.

TÂNIA MARIA FONTENELLE ALVES
Secretária da Educação

Publicado por:
Maria Irlani Teixeira Sousa
Código Identificador:23DCED02

**SECRETARIA DE SAUDE
AVISO DE EDITAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA – AVISO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2019 - SECRETARIA DE SAÚDE. O Município de Irauçuba torna público o Edital de Chamamento Público nº 03/2019, que tem como objeto a SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL QUALIFICADA NA ÁREA DA SAÚDE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA – CE, PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO PARA GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO DE CASTRO MARINHO. RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO: **Dias 06/12/2019 a 20/12/2019, de 08h00min às 17h00min.** LOCAL DO RECEBIMENTO: Sala de Licitação da Prefeitura Municipal de Irauçuba, **Rua Walmar Braga, nº 507 Centro, (Por trás da Igreja Matriz).** A sessão para abertura do Envelope n.º 01 (Habilitação) e do Envelope n.º 02 (Proposta Técnica e Econômica) será realizada, no dia 23 de dezembro de 2019, às 10h00, na Sala de Licitação da Prefeitura Municipal de Irauçuba, **Rua Walmar Braga, nº 507 Centro, (Por trás da Igreja Matriz).** Informações (88) 3635-1234.

Irauçuba/CE, 02 de dezembro de 2019.

MARIA RAQUEL DUARTE MOTA
Secretária de Saúde.

MARIA RAQUEL DUARTE MOTA
Secretária da Saúde

Publicado por:
Maria Irlani Teixeira Sousa
Código Identificador:E893213D

**SECRETARIA DE SAUDE
EXTRATO DE CONTRATAÇÃO**

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 2019.11.28.01

OBJETO: Locação de um imóvel situado na Travessa Jorge Domingues, nº248 – Bairro Nossa Senhora de Fátima - Irauçuba/CE, destinado ao funcionamento da Base do SAMU, de responsabilidade da Secretaria da Saúde do Município de Irauçuba/CE.

CRÉDITO PELO QUAL OCORRERÁ A DESPESA: Secretaria da Saúde, com a Dotação Orçamentária de nº. 0506 10 302 0011 2023, elemento de despesa 3.3.90.36.00, recurso próprio, oriundo da (fonte 1211000000) e SUS (1214000000).

VALOR DO CONTRATO: R\$ 6.000,000 (seis mil reais).


PRAZO DE VIGÊNCIA: Da data de assinatura do contrato pelo período de 12 (doze) meses.

ASSINA PELO (A) LOCATÁRIO (A): Maria Raquel Daurte Mota - Secretária de Saúde.

ASSINA PELO LOCADOR (A): Welton da Silva Sousa

Irauçuba/CE, 29 de novembro de 2019.

MARIA RAQUEL DAURTE MOTA
Secretária de Saúde



**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA**

**SECRETARIA DOS ESPORTES E DA JUVENTUDE
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO.
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 2019111302-ESPO**

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Aviso de Homologação e Adjudicação. Modalidade: TOMADA DE PREÇOS nº 2019111302-ESPO. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE JAGUARETAMA, CONFORME PROJETO BÁSICO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.. Vencedor(es): MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, com o valor total de R\$ 82.643,16 (Oitenta e Dois Mil, Seiscentos e Quarenta e Três Reais e Dezesseis Centavos).. Conforme mapa comparativo anexado aos autos. Homologo a Licitação na forma da Lei nº 8.666/93 - JAIRO BORGES DIOGENES JUNIOR - Sec. dos Esportes e Juventude. 04 de Dezembro de 2019.

JAGUARETAMA - CE, 04 de Dezembro de 2019

FRANCISCO JEAN BARRETO DE OLIVEIRA
Comissão de Licitação
Presidente

Publicado por:
Lara Katrine Lemos Peixoto
Código Identificador:EDC4FA3E

**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM**

GABINETE

PORTARIA Nº 0412001/19-GP DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.

Dispõe sobre a NOMEAÇÃO INTERINA de membro da Comissão de Licitação, e dá outras providências:

ANIZIÁRIO JORGE COSTA, Prefeito Municipal de Jardim – Estado do Ceará, em pleno exercício do cargo, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a ausência do Sr. **ALEXSANDRO LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA,** membro da Comissão Permanente de Licitação,

RESOLVE:

Art. 1º NOMEAR INTERINAMENTE, a Sra. **RAQUEL JORGE DE FREITAS,** portadora do CPF nº 326.431.363-49, servidora pública municipal efetiva, como membro da Comissão de Licitação, para participar dos certames realizados neste dia 04 de Dezembro de 2019.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Jardim-CE, 04 de dezembro de 2019.

ANIZIÁRIO JORGE COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Franciele Landim de Araújo
Código Identificador:5DDA910B