

DECLARAÇÃO DE PROPOSTA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE CUMBE NO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA - CEARÁ, CONFORME PROJETO BÁSICO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 2020012401-SEIN.

JAGUARETAMA - CE, 12 de fevereiro de 2020.

Ao Município de Jaguaretama - CE.

DANTAS & OLIVEIRA

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2020012401-SEIN.

CNPJ: 10.684.414/0001-30

Prezados Senhores,

Pela presente submetemos à apreciação de V.S.ª a nossa proposta para contratação de empresa especializada para **AMPLIAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE CUMBE NO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA - CEARÁ, CONFORME PROJETO BÁSICO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS**, junto Sr. Secretário de Infraestrutura Urbanismo e Serviços Públicos de JAGUARETAMA, pelo valor de **R\$ 266.031,38 (duzentos e sessenta e seis mil e trinta e um reais e trinta e oito centavos)**, conforme planilha orçamentária anexa.



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL COM BDI 26,85%	EXTENSO
01	AMPLIAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE CUMBE NO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA - CEARÁ	R\$ 266.031,38	duzentos e sessenta e seis mil e trinta e um reais e trinta e oito centavos
VALOR GLOBAL COM BDI		R\$ 266.031,38	
duzentos e sessenta e seis mil e trinta e um reais e trinta e oito centavos			

DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME, inscrita no CNPJ/CPF nº 10.684.414/0001-30, com sede na SIT LAJES, nº S/N, LAJES, CEP: 63.490-000, JAGUARIBARA - CEARÁ, declara para os fins licitatórios:

- Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 8.666/93 com suas alterações e as cláusulas e condições do respectivo edital e seus anexos de que trata a presente proposta, que observamos integralmente.
- Declara que, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências necessárias para a execução dos serviços descritos no Edital e seus anexos, caso seja proclamada vencedora.
- Declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas neste edital e seus anexos.
- Declara que, caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o **Senhor Francisco Tarciso Dantas de Oliveira**, diretor/titular, portador da cédula de Identidade RG Nº **99002096403**, expedida em **20/07/1999**, pelo **Órgão Expedidor SSPCE**, e inscrito no **CPF sob o nº 260.229.073-49**, representante legal desta empresa.
- Declara que o preço total para a execução da obra está contido todas as despesas necessárias e naqueles que, porventura, vierem a ser ofertados por meio de lances verbais, tais como: materiais, equipamentos, mão de obra, carga, transporte, descarga, montagem, salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, custo horário de utilização de equipamentos, BDI, despesas administrativas, óleo diesel, deslocamentos de pessoal, taxas, tarifas, fretes, e molumentos, custos, EPI's, vigilância, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações, seguros em geral, margem de lucro, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortúnica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;
- Declara que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, do objeto do edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.
- Declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
- Declara que até na presente data, não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório.
- Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
- Informamos que o nosso BDI é de 26,85% (vinte e seis, vírgula oitenta e cinco por cento).
- Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação. Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma as presentes declarações, sob as penas da Lei.

RAZÃO SOCIAL: DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME

CNPJ: 10.684.414/0001-30

ENDEREÇO: SIT LAJES, nº S/N, LAJES, CEP: 63.490-000, JAGUARIBARA - CEARÁ - E-mail: ftdo42@hotmail.com

FONE: (85) 99953-6967

BANCO: CAIXA ECONÔMICA AGÊNCIA Nº: 0749 OP: 003 CONTA CORRENTE Nº: 00000683-9

Diretor/titular: Francisco Tarciso Dantas de Oliveira

CPF: 260.229.073-49 **RG:** 99002096403 SSPCE

ENDEREÇO: AV. SEBASTIÃO DANTAS, Nº 330, CENTRO, JAGUARIBARA, CEP: 63.490-000, CEARÁ.

Atenciosamente,

JAGUARETAMA - CEARÁ, 12 de fevereiro de 2020.

FRANCISCO TARCISO DANTAS DE OLIVEIRA

RESPONSÁVEL LEGAL

CPF: 260.229.073-49

CRA/CE - 10148

ID: 99002096403

DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME

CNPJ: 10.684.414/0001-30

Francisco Tarciso Dantas de Oliveira

Diretor/titular

CPF: 260.229.073-49

BENEDITO GOMES DE SOUSA

CPF: 200.066.591-87

ENGENHEIRO CIVIL

CREA Nº 130191301-4

Benedito Gomes de Sousa
Engenheiro Civil
CREA/MS 2.452/D
Visto nº 5.617/MT

SIT LAJES, Nº S/N - CEP: 63.490-000 - Jaguaribara - Ceará - Fone/Fax: (85) 99953.6967 - E-mail: ftdo42@hotmail.com

DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - CNPJ: 10.684.414/0001-30
 SIT LAJES, n° S/N - LAJES - CEP: 69490000 - JAGUARIBARA - CEARA/CE - FONE: (85) 9.9953-6967

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBJETO: AMPLIAÇÃO DA PASSAGEM MANTIDA DO CUMBE
 LOCAL: MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CEARA
 VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (sessenta) DIAS.
 PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO: CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS.

DATA: 12/02/2020
 VERSÃO: 06
 FONTE: SEMIFRA
 BDI: 10,00%
 HORA: 12:00h
 DIA: 12/02/20
 MES: 02/2020
 ANO: 2020

DANTAS & OLIVEIRA
 LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME
 CNPJ: 10.684.414/0001-30

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			EXTENSO	PREÇO TOTAL R\$	EXTENSO
						SEM BDI	BDI	COM BDI			
1 SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	3,92	R\$ 154,49	R\$ 41,48	R\$ 195,97	cento e noventa e cinco reais e noventa e sete centavos	R\$ 768,20	mil duzentos e trinta e oito reais e oitenta e oito centavos
1.2	73859/002	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	SINAPI	M2	120,00	R\$ 1,06	R\$ 0,28	R\$ 1,34	um real e trinta e quatro centavos	R\$ 160,80	cento e sessenta reais e oitenta centavos
1.3	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	520,00	R\$ 0,23	R\$ 0,06	R\$ 0,29	vinze e nove centavos de real	R\$ 150,80	cento e cinquenta reais e oitenta centavos
1.4	97822	DEMOIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	SINAPI	M3	3,60	R\$ 34,84	R\$ 9,95	R\$ 44,19	quarenta e quatro reais e deztove centavos	R\$ 159,08	cento e cinquenta e nove reais e oito centavos
2 MOVIMENTO DE TERRA											
2.1	72915	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATÉ 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADORA HIDRAULICA	SINAPI	M3	190,00	R\$ 9,73	R\$ 2,61	R\$ 12,34	doze reais e trinta e quatro centavos	R\$ 2.344,60	dois mil, trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta centavos
2.2	C3145	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	SEINFRA	M3	686,61	R\$ 3,08	R\$ 0,83	R\$ 3,92	três reais e noventa e dois centavos	R\$ 2.691,51	dois mil, seiscentos e noventa e um reais e cinquenta e um centavos
2.3	PM 017	ATERRO (M3)	PRÓPRIA	M3	488,61	R\$ 11,44	R\$ 3,07	R\$ 14,51	quatorze reais e cinquenta e um centavos	R\$ 7.205,81	sete mil, duzentos e cinco reais e oitenta e um centavos
2.4	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	SEINFRA	M3	488,61	R\$ 4,28	R\$ 1,15	R\$ 5,43	cinco reais e quarenta e três centavos	R\$ 2.656,59	dois mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e nove centavos
3 ESTRUTURA											
3.1	CP-2113	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)	PRÓPRIA	M3	476,00	R\$ 302,91	R\$ 81,33	R\$ 384,24	trezentos e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos	R\$ 182.898,24	cento e oitenta e dois mil, duzentos e trinta e oito reais e oitenta e dois centavos
3.2	PM - 009	PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 15CM, ARMADO.	PRÓPRIA	M2	529,96	R\$ 76,43	R\$ 20,52	R\$ 96,95	noventa e seis reais e noventa e cinco centavos	R\$ 51.379,62	cinquenta e um mil, trezentos e sessenta e nove reais e sessenta e dois centavos
3.3	C2764	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA)	SEINFRA	M3	75,00	R\$ 125,69	R\$ 33,75	R\$ 159,44	cento e cinquenta e nove reais e quarenta e quatro centavos	R\$ 11.956,00	onze mil, novecentos e cinquenta e oito reais
4 SERVIÇOS FINAIS											
										R\$ 3.618,13	três mil, seiscentos e deztoze reais e treze centavos



Item	Descrição	SEINFRA	M2	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
4.1	C1623 LIMPEZA DE BASE OU LASTRO											
4.2	0002148 TUBO AÇO CARBONO SEM COSTURA 2" E = 3,91 * MM, SCHEDULE 40, 5,43 * KG/M	SINAPI	M	42,00	R\$	51,40	R\$	13,80	R\$	65,20	um real e sessenta e seis centavos	R\$
											sessenta e cinco reais e vinte centavos	R\$
											dois mil e setecentos e trinta e oito centavos	R\$
VALOR TOTAL COM IBI												
												R\$ 286.031,38

duzentos e sessenta e seis mil e trinta e um reais e trinta e oito centavos

DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - CNPJ: 10.684.414/0001-30
 SIT LAJES, n° S/N - LAJES - CEP: 69490000 - JAGUARIBARA - CEARÁ/CE - FONE: (85) 9.9953-6967

[Handwritten Signature]
FRANCISCO TARCISO DANTAS DE OLIVEIRA
 RESPONSÁVEL LEGAL
 CPF: 260.229.073 - 49
 GRAÇE - 10148
 ID: 9902209F

[Handwritten Signature]
Benedito Gomes de Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA/MS 2.452/D
 Visto n° 5.817/MT

DANTAS & OLIVEIRA
 CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME
 CNPJ: 10.684.414/0001-30





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: AMPLIAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO CUMBE

LOCAL: SÍTIO CUMBE - MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA - CEARÁ.

OBJETO: AMPLIAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE CUMBE NO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA - CEARÁ, CONFORME PROJETO BÁSICO. PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 2020012401-SEIN.

VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (sessenta) DIAS.

PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO: CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS.

DATA: 12/02/2020 BDI: 26,85%

VENDEDOR: DANFAS & OLIVEIRA

SEINFRA 026: 1 COM DESONERAÇÃO 85,20% HORA MES DATA REF. 12/2018

SINAPI 2019/09 COM DESONERAÇÃO 85,20% 48,89% 10/2019

COMPOSIÇÃO PROPOSTA

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Total parcela
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,47	1.238,88	100,00	1.238,88									1.238,88
2	MOVIMENTO DE TERRA	5,62	14.938,51	100,00	14.938,51									14.938,51
3	ESTRUTURA	92,56	246.235,86	20,00	49.247,17	20,00	49.247,17	20,00	49.247,17	20,00	49.247,17	20,00	49.247,18	246.235,86
4	SERVIÇOS FINAIS	1,36	3.618,13											3.618,13
Total				24,59	65.424,56	18,51	49.247,17	18,51	49.247,17	18,51	49.247,17	19,97	52.865,31	266.031,38

FRANCISCO TARCISO DANFAS DE OLIVEIRA
 RESPONSÁVEL LEGAL
 CPF: 260.229.073 - 49
 CRAJCE 10146
 ID: 99002094

Benedicto Gomes de Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA/MS 2.452/D
 Visto nº 6.617/MT

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	AMPLIAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO CUMBE	DATA: 12/02/2020	BDI: 26,85%
LOCAL:	SITIO CUMBE - MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA - CEARÁ.	FONTE:	VERSÃO:
OBJETO:	AMPLIAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE CUMBE NO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA - CEARÁ, CONFORME PROJETO BÁSICO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 2020012401-SE/IN.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20%
VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (sessenta) DIAS.	SINAPI	2019/09 COM DESONERAÇÃO 45,20%
PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:	CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	




DANTAS & OLIVEIRA
 LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA-ME

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.238,88	0,47
2	MOVIMENTO DE TERRA	14.938,51	5,62
3	ESTRUTURA	246.235,86	92,56
4	SERVIÇOS FINAIS	3.618,13	1,36
VALOR ORÇAMENTO:		209.724,65	100,00
VALOR BDI TOTAL:		56.306,73	
VALOR TOTAL:		266.031,38	

Duzentos e Sessenta e Seis Mil Trinta e Um reais e Trinta e Oito centavos


FRANCISCO TARCISO DANTAS DE OLIVEIRA
 RESPONSÁVEL LEGAL
 CPF: 260.229.073 - 49
 CRA/CE - 10148
 ID: 99002C96***


Benedito Gomes de Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA/MS 2.452/D
 Visto nº 5.817/MT



DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - CNPJ: 10.684.414/0001730
 SIT LAJES, Nº S/N - LAJES - CEP: 69490000 - JAGUARIBARA - CEARÁ/CE - FONE: (85) 9.9953-6967



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	AMPLIAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO CUMBE		DATA:	12/02/2020	
LOCAL:	SITIO CUMBE - MUNICIPIO DE JAGUARIBARA - CEARÁ		BDI:	26,85%	
OBJETO:	AMPLIAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE CUMBE NO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA - CEARÁ, CONFORME PROJETO BÁSICO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 2020012401-SEIN. NÃO INFERIOR A 60 (sessenta) DIAS.		FORNTE	VERSÃO	REF.
VALIDADE DA PROPOSTA:	30		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	12/2018
PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:	CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS.		SINAPI	2019/09 COM DESONERAÇÃO	10/2019
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)						
MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	7,06	14,12
TOTAL MAO DE OBRA:						14,12
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	32,50	33,15
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	21,03	21,03
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	16,11	72,50
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	11,03	1,65
TOTAL MATERIAL:						128,33
VALOR SEM ENCARGOS:						142,45
VALOR ENCARGOS (85.20%):						12,04
VALOR COM ENCARGOS:						154,49
VALOR BDI (26.85%):						41,48
VALOR COM BDI:						195,97

1.2. 73859/002 - CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO (M2)						
SERVICO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	9,32	0,75
TOTAL SERVICO:						0,75
VALOR SEM ENCARGOS:						0,75
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,31
VALOR COM ENCARGOS:						1,06
VALOR BDI (26.85%):						0,28
VALOR COM BDI:						1,34

1.3. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)						
EQUIPAMENTO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	61,25	0,06
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,55	0,00
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,38	0,00
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,06
MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	7,76	0,03
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	11,47	0,02
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	15,34	0,03
TOTAL MAO DE OBRA:						0,08
VALOR SEM ENCARGOS:						0,14
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,09
VALOR COM ENCARGOS:						0,23
VALOR BDI (26.85%):						0,06
VALOR COM BDI:						0,29

Sítio Lajes S/Nº - CEP: 63.490-000 - Jaguaribara - Ceará - Fone/Fax: (85) 99953-6967 - E-mail: lida@zohotmail.com

(Handwritten marks and signatures)

1. 97622 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)

SERVIÇO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22500000	11,81	2,66
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,32480000	9,32	21,67
TOTAL SERVIÇO:					24,33	
VALOR SEM ENCARGOS:					24,33	
VALOR ENCARGOS (85.20%):					19,51	
VALOR COM ENCARGOS:					34,84	
VALOR BDI (26.85%):					9,35	
VALOR COM BDI:					44,19	

DANTAS & OLIVEIRA
 LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA-ME
 CNPJ: 10.684.414/0001-30



2.1. 72915 - ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATÉ 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA (M3)

SERVIÇO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12500000	9,32	1,17
90991	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	0,06250000	121,37	7,59
TOTAL SERVIÇO:					8,76	
VALOR SEM ENCARGOS:					8,76	
VALOR ENCARGOS (85.20%):					0,97	
VALOR COM ENCARGOS:					9,73	
VALOR BDI (26.85%):					2,61	
VALOR COM BDI:					12,34	

2.2. C3145 - COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N (M3)

EQUIPAMENTO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	29,88	0,00
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00271111	44,93	0,12
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00075556	2,98	0,00
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	67,91	0,00
10667	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00075556	18,16	0,01
10698	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00888889	116,30	1,03
10723	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00173333	144,37	0,25
10739	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00368889	4,19	0,02
10756	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00444444	191,39	0,85
10780	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00368889	78,67	0,29
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00368889	78,67	0,29
TOTAL EQUIPAMENTO:					2,57	
MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02222222	7,06	0,16
TOTAL MAO DE OBRA:					0,16	
VALOR SEM ENCARGOS:					2,73	
VALOR ENCARGOS (85.20%):					0,36	
VALOR COM ENCARGOS:					3,09	
VALOR BDI (26.85%):					0,83	
VALOR COM BDI:					3,92	

2.3. PM 017 - ATERRO (M3) (M3)

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,25000000	9,15	11,44
TOTAL MATERIAL:					11,44	
VALOR SEM ENCARGOS:					11,44	
VALOR ENCARGOS:					0,00	
VALOR COM ENCARGOS:					11,44	
VALOR BDI (26.85%):					3,07	
VALOR COM BDI:					14,51	

Sítio Lajes 5/Nº - CEP: 63.490-000 - Jaguaribara - Ceará - Fone/Fax: (35) 33753-0907 - E-mail: dco42@hclma

4. C2531 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,03700000	106,59	3,94
TOTAL EQUIPAMENTO:					3,94
VALOR SEM ENCARGOS:					3,94
VALOR ENCARGOS (85.20%):					0,34
VALOR COM ENCARGOS:					4,28
VALOR BDI (26.85%):					1,15
VALOR COM BDI:					5,43

DANTAS & OLIVEIRA
 LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA-ME
 CNPJ: 10.484.414/0001-30



3.1. CP-2113 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3) (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	9,53	47,66
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	7,00000000	7,06	49,43
TOTAL MAO DE OBRA:					97,09
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	65,51	72,06
TOTAL MATERIAL:					72,06
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3553 MUTIRÃO MISTO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,30000000	170,13	51,04
TOTAL SERVICO:					51,04
VALOR SEM ENCARGOS:					220,19
VALOR ENCARGOS (85.20%):					82,72
VALOR COM ENCARGOS:					302,91
VALOR BDI (26.85%):					81,33
VALOR COM BDI:					384,24

3.2. PM - 009 - PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 15CM, ARMADO. (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004517 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,20000000	1,69	0,34
00006189 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,12500000	11,96	1,50
00007156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	1,12240000	19,27	21,63
10828 CONCRETO USINADO FCK=25 MPA	SEINFRA	M3	0,14550000	259,70	37,79
TOTAL MATERIAL:					61,26
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27070000	11,81	3,20
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17990000	9,32	1,68
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45060000	11,71	5,28
TOTAL SERVICO:					10,16
VALOR SEM ENCARGOS:					71,42
VALOR ENCARGOS (85.20%):					5,01
VALOR COM ENCARGOS:					76,43
VALOR BDI (26.85%):					20,52
VALOR COM BDI:					96,95

3.3. C2764 - ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA) (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	9,53	9,53
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	7,06	17,65
TOTAL MAO DE OBRA:					27,18
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,15000000	65,51	75,34
TOTAL MATERIAL:					75,34



VALOR SEM ENCARGOS:	102,52
VALOR ENCARGOS (85.20%):	23,17
VALOR COM ENCARGOS:	125,69
VALOR BDI (26.85%):	33,75
VALOR COM BDI:	159,44

4.1. C1623 - LIMPEZA DE BASE OU LASTRO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	0,10000000	7,06	0,71
TOTAL MAO DE OBRA:					0,71
VALOR SEM ENCARGOS:					0,71
VALOR ENCARGOS (85.20%):					0,60
VALOR COM ENCARGOS:					1,31
VALOR BDI (26.85%):					0,35
VALOR COM BDI:					1,66

DANTAS & OLIVEIRA
 LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA-ME
 CNPJ: 10.684.414/0001-30

4.2. 00021148 - TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M (M)

VALOR SEM ENCARGOS:	51,40
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	51,40
VALOR BDI (26.85%):	13,80
VALOR COM BDI:	65,20

DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - CNPJ: 10.684.414/0001-30
 SIT LAJES, n° S/N - LAJES - CEP: 69490000 - JAGUARIBARA - CEARÁ/CE - FONE: (85) 9.9953-6967

Francisco Tarciso Dantas de Oliveira
FRANCISCO TARCISO DANTAS DE OLIVEIRA
 RESPONSÁVEL LEGAL
 CPF: 260.229.073 - 49
 CRA/CE - 10148
 ID: 99002C96***

Benedito Gomes de Sousa
Benedito Gomes de Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA/MS 2.452/D
 Visto n° 6.617/MT

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	AMPLIAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO CUMBE	DATA: 12/02/2020	BDI: 26,85%			
LOCAL:	SÍTIO CUMBE - MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA - CEARÁ.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
OBJETO:	AMPLIAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE CUMBE NO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA - CEARÁ, CONFORME PROJETO BÁSICO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 2020012401-SEIN.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (sessenta) DIAS.	SINAPI	2019/09 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	09/2019
PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:	CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

DANTAS & OLIVEIRA
 LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA-ME
 CNPJ: 10.684.414/0001-30




COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
	TOTAL	6,96
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	TOTAL	5,32
	Impostos	
I	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB	4,50
	TOTAL	11,15

BDI = 26,85%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


FRANCISCO TARCISO DANTAS DE OLIVEIRA
 RESPONSÁVEL LEGAL
 CPF: 260.229.073 - 49
 CRA/CE - 10148
 ID: 99002096477


Benedito Gomes de Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA/MS 2.452/D
 Visto nº 5.817/MT

Sítio Lajes S/Nº - CEP: 63.490-000 - Jaguaribara - Ceará - Fone/Fax: (85) 99953.6967- E-mail: ftdo42@hotmail.com

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	AMPLIAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO CUMBE	DATA: 12/02/2020	BDI: 26,85%		
LOCAL:	SITIO CUMBE - MUNICIPIO DE JAGUARETAMA - CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
OBJETO:	AMPLIAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE CUMBE NO MUNICIPIO DE JAGUARETAMA - CEARÁ, CONFORME PROJETO BÁSICO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 2020012401-SEIN.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018
VALIDADE DA PROPOSTA:	NÃO INFERIOR A 60 (sessenta) DIAS.	SINAPI	2019/09 COM DESONERAÇÃO	85,20%	
PRazo DE EXECUÇÃO DO OBJETO:	CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			



DANTAS & OLIVEIRA
 LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA-ME
 CNPJ: 10.684.414/0001-30

	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Ferriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Horista = 85,20%
 Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

FRANCISCO TARCISO DANTAS DE OLIVEIRA
 RESPONSÁVEL LEGAL
 CPF: 260.229.073 - 49
 CRA/CE - 10148
 ID: 99002C9F

Benedito Gomes de Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA/MS 2.452/D
 Visto nº 5.817/MT