


**CARTA PROPOSTA**

Ao Município de Jaguaribama-CE.  
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº. 2019121701-FUND.

Prezados Senhores,

Pela presente submetemos à apreciação de V.S. a nossa proposta para contratação de empresa especializada para **EXECUÇÃO DE OBRA PARA REFORMAS DAS E.M.E.F URÇULA FRANCISCA; MARIA DORACI; SÃO JOSÉ; JOSÉ TEIXEIRA E MARIA DO SOCORRO NO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA-CE**, conforme projeto básico, parte integrante deste processo, junto Sr. Gestor do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Básico-FUNDEB de Jaguaribama, pelo valor de **R\$ 203.794,70 (DUZENTOS E TRÊS MIL E SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS)**, conforme planilha orçamentária em anexa.

<u>LOTE</u>	<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>VALOR R\$</u>
01	REFORMA NA ESCOLA MARIA DO SOCORRO	203.794,70
02	REFORMA NA ESCOLA JOSÉ TEIXEIRA	-
03	REFORMA NA ESCOLA SÃO JOSÉ	-
04	REFORMA NA ESCOLA MARIA DORACI	-
05	REFORMA NA ESCOLA URÇULA FRANCISCA	-
	<b>TOTAL R\$</b>	<b>203.794,70</b>

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o (a) Sr. (a) **SYOMARA ALVES BARBOZA**, portador (a) da carteira de identidade Nº. **2909161-95** e CPF Nº. **817.428.603-97**, como representante legal desta empresa.

Informamos que o nosso **BDI** é de **29,79% (vinte e nove e setenta e nove)** por cento.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.


Declaramos nossa inteira submissão a todos os preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações e às cláusulas e condições do respectivo edital e seus anexos de que trata a presente proposta, que observamos integralmente.

Jaguaribama-Ce, 06 de janeiro de 2019.

Atenciosamente,



CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP  
CNPJ:03.147.269/0001-93  
CPF Nº:817.428.603-97  
Syomara Alves Barboza  
Titular/Administradora



CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP  
CNPJ:03.147.269/0001-93  
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO  
Engenheiro Civil-CREA 13638-D



**CONSTRUTORA  
EXITO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-CE  
 OBRA: REFORMA DA E.M.E.I.F. MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA  
 LOCAL: ALAGAMAR NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA-CE  
 BDI: 29,78%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
1		REFORMA DA E.M.E.I.F. MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA						0,00
2		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						7.202,48
2.1		ADMINISTRAÇÃO						0,00
2.2	COMP 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%		MÊS	4,00	1.387,33	413,29	1.800,62
3		SERVIÇOS INICIAIS						2.469,70
3.1		SERVIÇOS INICIAIS						0,00
3.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	4,00	148,61	44,27	192,88
3.3	C0043	ALOJAMENTO	SEINFRA	M2	6,00	218,07	64,96	283,03
4		REFORMA DA ESCOLA						0,00
5		SERVIÇOS PRELIMINARES						23.488,69
5.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	128,40	7,50	2,23	9,73
5.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	776,15	19,49	5,81	25,30
5.3	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	44,01	37,48	11,17	48,65
5.4	C2210	RETRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	29,67	11,99	3,57	15,56
6		MOVIMENTO DE TERRA						3.593,20
6.1	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	66,43	19,65	5,91	25,76
6.2	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	66,43	21,83	6,50	28,33
7		COBERTA						20.270,85
7.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	421,87	37,02	11,03	48,05
8		ESQUADRIAS						16.362,57
8.1	C1968	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	SEINFRA	M2	41,22	274,47	81,76	356,23
8.2	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	3,63	356,32	106,15	462,47
9		REVESTIMENTOS						9.392,87
9.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP = 5mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	128,40	5,09	1,52	6,61
9.2	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRACO 1:5	SEINFRA	M2	128,40	26,52	7,90	34,42
9.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PAREDE	SEINFRA	M2	44,01	65,38	19,48	84,86
9.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	44,01	6,83	2,03	8,86
10		PAVIMENTAÇÃO						64.187,41
10.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	46,57	426,55	127,07	553,62
10.2	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRACO 1:5 - ESP=3cm	SEINFRA	M2	12,87	17,24	5,14	22,38



**CONSTRUTORA EXITO ERELI - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PESSOA FILHO**  
 FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraerxito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBEICE



**CONSTRUTORA  
EXITO**

10.3	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	12,87	61,66	18,37	80,03	1.029,99
10.4	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	SEINFRA	M2	763,28	37,32	11,12	48,44	36.973,28
10.5	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	12,87	6,83	2,03	8,86	114,03
11	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>								
11.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	10,00	178,53	53,18	231,71	6.981,50
11.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	10,00	166,33	49,55	215,88	2.158,80
11.3	C0356	BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LOUÇAS, S/ACCESSÓRIOS (2,00x0,60m)	SEINFRA	UN	2,00	823,38	245,28	1.068,66	2.137,32
11.4	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	SEINFRA	UN	6,00	47,29	14,09	61,38	368,28
12	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>								
12.1	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	26,85	8,00	34,85	34,85
12.2	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	25,00	13,93	4,15	18,08	452,00
12.3	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	10,00	33,85	10,08	43,93	436,30
12.4	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	50,00	13,33	3,97	17,30	865,00
12.5	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	376,54	4,96	1,48	6,44	2.424,92
12.6	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	60,00	89,75	26,74	116,49	6.989,40
13	<b>PINTURA</b>								
13.1	C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	854,68	9,19	2,74	11,93	10.196,33
13.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	176,08	32,11	9,57	41,68	7.339,01
13.3	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	630,02	12,25	3,65	15,90	10.017,32
13.4	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	449,37	18,21	5,42	23,63	10.618,61
14	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>								
14.1	C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	SEINFRA	M2	56,88	6,35	1,89	8,24	468,69
								<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>157.013,42</b>
								<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>46.781,28</b>
								<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>203.794,70</b>

VALOR GLOBAL DE R\$ 203.794,70 (DUZENTOS E TRÊS MIL E SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS)  
JAGUARIBE, 06 DE JANEIRO DE 2020

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*  
CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP  
CNPJ: 03.147.269/0001-93  
CPF Nº: 817.428.603-97  
Syomara Alves Barboza  
Títular/Administradora


*(Handwritten signature)*  
CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP  
CNPJ: 03.147.269/0001-93  
JOSÉ LUIZ PINHEIRO FALCÃO  
Engenheiro Civil-CREA 13638/P



CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PESSOA FILHO  
FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE/CE




PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-CE  
 OBRA: REFORMA DA E.M.E.I.F MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA  
 LOCAL: ALAGAMAR NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA-CE  
 BDI: 29,79%




ORÇAMENTO RESUMO			
1	REFORMA DA E.M.E.I.F. MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA	0,00	0,00
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	7.202,48	3,53
2.1	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
3	SERVIÇOS INICIAIS	2.469,70	1,21
3.1	SERVIÇOS INICIAIS	0,00	0,00
4	REFORMA DA ESCOLA	0,00	0,00
5	SERVIÇOS PRELIMINARES	23.488,69	11,53
6	MOVIMENTO DE TERRA	3.593,20	1,76
7	COBERTA	20.270,85	9,95
8	ESQUADRIAS	16.362,57	8,03
9	REVESTIMENTOS	9.392,87	4,61
10	PAVIMENTAÇÃO	64.187,41	31,50
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	6.981,50	3,43
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11.205,47	5,50
13	PINTURA	38.171,27	18,73
14	SERVIÇOS FINAIS	468,69	0,23
		<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>157.013,42</b>
		<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>46.781,28</b>
		<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>203.794,70</b>

VALOR GLOBAL DE R\$ 203.794,70 (DUZENTOS E TRÊS MIL E SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS)

JAGUARIBE, 06 DE JANEIRO DE 2020

  
 CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP  
 CNPJ:03.147.269/0001-93  
 CPF Nº:817.428.603-97  
 Syomara Alves Barboza  
 Titular/Administradora

  
 CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP  
 CNPJ:03.147.269/0001-93  
 JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO  
 Engenheiro Civil-CREA 13638-D




**CONSTRUTORA  
EXITO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-CE  
OBRA: REFORMA DA E.M.E.I.F. MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA  
LOCAL: ALAGAMAR NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA-CE  
BDI: 29,79%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL PARCELA
1	REFORMA DA E.M.E.I.F. MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA	0,00					0,00
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	7.202,48	25,00 1.800,62	25,00 1.800,62	25,00 1.800,62	25,00 1.800,62	100,00 7.202,48
3	SERVIÇOS INICIAIS	2.469,70	100,00 2.469,70				100,00 2.469,70
4	REFORMA DA ESCOLA	0,00					0,00
5	SERVIÇOS PRELIMINARES	23.488,69	100,00 23.488,69				100,00 23.488,69
6	MOVIMENTO DE TERRA	3.593,20	100,00 3.593,20				100,00 3.593,20
7	COBERTA	20.270,85	50,00 10.135,43	50,00 10.135,42			100,00 20.270,85
8	ESQUADRIAS	16.362,57	25,00 4.090,64	25,00 4.090,64	50,00 8.181,28		100,00 16.362,57
9	REVESTIMENTOS	9.392,87	25,00 2.348,22	25,00 2.348,22	50,00 4.696,43		100,00 9.392,87
10	PAVIMENTAÇÃO	64.187,41		50,00 32.093,71	50,00 32.093,71	20,00 12.837,48	100,00 64.187,41
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	6.981,50		50,00 3.490,75	50,00 3.490,75		100,00 6.981,50
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11.205,47			50,00 5.602,74	50,00 5.602,73	100,00 11.205,47
13	PINTURA	38.171,27			50,00 19.085,64	50,00 19.085,63	100,00 38.171,27
14	SERVIÇOS FINAIS	468,69				100,00 468,69	100,00 468,69
		203.794,70	47.926,50 47.926,50	53.959,36 101.885,86	62.113,69 163.999,55	39.795,15 203.794,70	203.794,70

VALOR GLOBAL DE R\$ 203.794,70 (DUZENTOS E TRÊS MIL E SETECENTOS E TRÊS MIL E SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS)  
JAGUARIBE, 06 DE JANEIRO DE 2020

  
CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP  
CNPJ: 03.147.269/0001-93  
CPF Nº: 817.428.603-97  
Syomara Alves Barboza  
Titular/Administradora



CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PESSOA FILHO  
FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE/CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-CE  
 OBRA: REFORMA DA E.M.E.I.F MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA  
 LOCAL: ALAGAMAR NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA-CE  
 BDI: 29,79%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS						
<b>2.2. COMP 01 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59% (MÊS)</b>						
VALOR SEM ENCARGOS:						1.387,33
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						1.387,33
VALOR BDI (29.79%):						413,29
VALOR COM BDI:						1.800,62
<b>3.2. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)</b>						
<b>MAO DE OBRA</b>						
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	7,13	14,27
TOTAL MAO DE OBRA:						14,27
<b>MATERIAL</b>						
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	30,94	31,56
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	20,02	20,02
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	15,34	69,03
I1725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	10,51	1,58
TOTAL MATERIAL:						122,19
VALOR SEM ENCARGOS:						136,46
VALOR ENCARGOS (85.20%):						12,15
VALOR COM ENCARGOS:						148,61
VALOR BDI (29.79%):						44,27
VALOR COM BDI:						192,88
<b>3.3. C0043 - ALOJAMENTO (M2)</b>						
<b>MAO DE OBRA</b>						
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,05130000	9,63	19,75
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,51280000	9,63	4,94
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,56410000	7,13	18,29
TOTAL MAO DE OBRA:						42,98
<b>MATERIAL</b>						
I0197	BARROTE DE 2"x2"	SEINFRA	M	1,02560000	5,04	5,17
I0198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	1,70940000	17,50	29,91
I0400	CADEADO MEDIO	SEINFRA	UN	0,06840000	14,23	0,97
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	1,81200000	15,40	27,90
I0983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	UN	0,03420000	9,21	0,31
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	0,10260000	2,79	0,29
I1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	0,86500000	1,26	1,09
I2311	DOBRADIÇA DE FERRO 3 x 2 1/2" ( PADRÃO POPULAR )	SEINFRA	UN	0,27350000	13,40	3,66
I2331	FECHADURA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	0,06840000	32,66	2,23
I2340	FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2	SEINFRA	M	3,21000000	1,00	3,21
I2357	INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO	SEINFRA	UN	0,06840000	7,65	0,52
I2373	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W	SEINFRA	UN	0,10260000	1,89	0,19
I2408	PREGO 1 1/2" x 14	SEINFRA	KG	0,10260000	10,51	1,08
I2429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,20510000	23,83	4,89
I2433	TARGETA DE FERRO 2"	SEINFRA	UN	0,13680000	3,89	0,53
I2444	TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA)	SEINFRA	UN	0,10260000	14,08	1,44
TOTAL MATERIAL:						83,39
<b>SERVICO</b>						
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,01480000	272,11	4,03
C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4, ESP. = 1.5cm	SEINFRA	M2	1,38390000	21,06	29,14
TOTAL SERVICO:						33,17
VALOR SEM ENCARGOS:						159,54
VALOR ENCARGOS (85.20%):						58,53
VALOR COM ENCARGOS:						218,07
VALOR BDI (29.79%):						64,96
VALOR COM BDI:						283,03




5.1. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	9,63	0,48
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	7,13	3,57
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>4,05</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>4,05</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>3,45</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>7,50</b>
<b>VALOR BDI (29.79%):</b>						<b>2,23</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>9,73</b>

5.2. C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13000000	9,63	1,25
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	7,13	9,27
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>10,52</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>10,52</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>8,97</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>19,49</b>
<b>VALOR BDI (29.79%):</b>						<b>5,81</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>25,30</b>

5.3. C1074 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	9,63	2,41
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	7,13	17,83
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>20,24</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>20,24</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>17,24</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>37,48</b>
<b>VALOR BDI (29.79%):</b>						<b>11,17</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>48,65</b>

5.4. C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	9,63	0,77
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	7,13	5,71
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>6,48</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>6,48</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>5,51</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>11,99</b>
<b>VALOR BDI (29.79%):</b>						<b>3,57</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>15,56</b>

6.1. C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,24000000	33,86	8,13
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>8,13</b>
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	7,13	5,14
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>5,14</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>13,27</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>6,58</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>19,85</b>
<b>VALOR BDI (29.79%):</b>						<b>5,91</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>25,76</b>

6.2. C2533 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,18520000	108,62	20,12
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>20,12</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>20,12</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>1,71</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>21,83</b>
<b>VALOR BDI (29.79%):</b>						<b>6,50</b>

DE LICIT  
Rubrica  
JAGUARIBAITAN

						VALOR COM BDI:	28,38
<b>7.1. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)</b>							
<b>MAO DE OBRA</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	9,63	10,59	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	7,13	7,85	
						<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>18,44</b>
<b>MATERIAL</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>	
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,48	2,88	
						<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>2,88</b>
						<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>21,32</b>
						<b>VALOR ENCARGOS (85,20%):</b>	<b>15,70</b>
						<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>37,02</b>
						<b>VALOR BDI (29,79%):</b>	<b>11,03</b>
						<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>48,05</b>
<b>8.1. C1958 - PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS (M2)</b>							
<b>MAO DE OBRA</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	9,63	14,44	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	7,13	17,83	
						<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>32,27</b>
<b>MATERIAL</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>	
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00720000	51,32	0,37	
I0208	BATENTE DE FERRO	SEINFRA	M	2,50000000	16,70	41,75	
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,49000000	1,03	0,50	
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,03000000	0,43	0,87	
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,78000000	23,02	40,98	
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	0,59000000	48,98	28,90	
I1704	PORTA DE FERRO EM CHAPA DÚPLA N.14	SEINFRA	M2	1,00000000	101,32	101,32	
						<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>214,69</b>
						<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>246,96</b>
						<b>VALOR ENCARGOS (85,20%):</b>	<b>27,51</b>
						<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>274,47</b>
						<b>VALOR BDI (29,79%):</b>	<b>81,76</b>
						<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>356,23</b>
<b>8.2. C3659 - PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (M2)</b>							
<b>MAO DE OBRA</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>	
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	1,00000000	9,63	9,63	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	9,63	3,37	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	7,13	1,78	
						<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>14,78</b>
<b>MATERIAL</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>	
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00100000	51,32	0,05	
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	0,43	0,06	
I6727	PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)	SEINFRA	UN	1,00000000	328,84	328,84	
						<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>328,95</b>
						<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>343,73</b>
						<b>VALOR ENCARGOS (85,20%):</b>	<b>12,59</b>
						<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>356,32</b>
						<b>VALOR BDI (29,79%):</b>	<b>106,15</b>
						<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>462,47</b>
<b>9.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)</b>							
<b>MAO DE OBRA</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	9,63	0,96	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	7,13	1,07	
						<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>2,03</b>
<b>MATERIAL</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	47,58	0,29	
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,43	1,04	
						<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>1,33</b>

*[Handwritten signature]*  
Ecoprint



					VALOR SEM ENCARGOS:	3,86
					VALOR ENCARGOS (85.20%):	1,73
					VALOR COM ENCARGOS:	5,09
					VALOR BDI (29.79%):	1,52
					VALOR COM BDI:	6,61
<b>9.2. C3124 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 (M2)</b>						
<b>MAO DE OBRA</b>						
		<b>FONTES</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	9,63	5,78
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	7,13	4,28
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>10,06</b>
<b>SERVICO</b>						
		<b>FONTES</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
C0172	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02500000	254,75	6,37
					<b>TOTAL SERVICIO:</b>	<b>6,37</b>
					<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>16,43</b>
					<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	<b>10,09</b>
					<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>26,52</b>
					<b>VALOR BDI (29.79%):</b>	<b>7,90</b>
					<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>34,42</b>
<b>9.3. C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)</b>						
<b>MAO DE OBRA</b>						
		<b>FONTES</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	9,63	6,93
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	7,13	5,14
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>12,07</b>
<b>MATERIAL</b>						
		<b>FONTES</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
I6498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	28,92	31,81
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	6,00000000	1,87	11,22
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>43,03</b>
					<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>55,10</b>
					<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	<b>10,28</b>
					<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>65,38</b>
					<b>VALOR BDI (29.79%):</b>	<b>19,48</b>
					<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>84,86</b>
<b>9.4. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)</b>						
<b>MAO DE OBRA</b>						
		<b>FONTES</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	9,63	1,93
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	7,13	1,43
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>3,36</b>
<b>MATERIAL</b>						
		<b>FONTES</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
I0118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	2,67	0,62
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>0,62</b>
					<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>3,98</b>
					<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	<b>2,85</b>
					<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>6,83</b>
					<b>VALOR BDI (29.79%):</b>	<b>2,03</b>
					<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>8,86</b>
<b>10.1. C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)</b>						
<b>MAO DE OBRA</b>						
		<b>FONTES</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	9,63	19,25
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	7,13	42,80
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>62,05</b>
<b>SERVICO</b>						
		<b>FONTES</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
C0839	CONCRETO P/IBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	269,85	269,85
					<b>TOTAL SERVICIO:</b>	<b>269,85</b>
					<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>331,90</b>
					<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	<b>94,65</b>
					<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>426,55</b>
					<b>VALOR BDI (29.79%):</b>	<b>127,07</b>

						VALOR COM BDI:	553,62
10.2. C2180 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm (M2)							
<b>MAO DE OBRA</b>		<b> FONTE</b>	<b> UNID</b>	<b> COEFICIENTE</b>	<b> PREÇO UNITÁRIO</b>	<b> TOTAL</b>	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	9,63	2,41	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,55000000	7,13	3,92	
						<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>6,33</b>
<b>MATERIAL</b>		<b> FONTE</b>	<b> UNID</b>	<b> COEFICIENTE</b>	<b> PREÇO UNITÁRIO</b>	<b> TOTAL</b>	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	47,58	1,74	
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	8,76000000	0,43	3,77	
						<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>5,51</b>
						<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>11,84</b>
						<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	<b>5,40</b>
						<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>17,24</b>
						<b>VALOR BDI (29.79%):</b>	<b>5,14</b>
						<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>22,38</b>
10.3. C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)							
<b>MAO DE OBRA</b>		<b> FONTE</b>	<b> UNID</b>	<b> COEFICIENTE</b>	<b> PREÇO UNITÁRIO</b>	<b> TOTAL</b>	
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	9,63	5,78	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	7,13	4,28	
						<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>10,06</b>
<b>MATERIAL</b>		<b> FONTE</b>	<b> UNID</b>	<b> COEFICIENTE</b>	<b> PREÇO UNITÁRIO</b>	<b> TOTAL</b>	
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	28,92	31,81	
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	6,00000000	1,87	11,22	
						<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>43,03</b>
						<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>53,09</b>
						<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	<b>8,57</b>
						<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>61,66</b>
						<b>VALOR BDI (29.79%):</b>	<b>18,37</b>
						<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>80,03</b>
10.4. C4801 - PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm (M2)							
<b>MAO DE OBRA</b>		<b> FONTE</b>	<b> UNID</b>	<b> COEFICIENTE</b>	<b> PREÇO UNITÁRIO</b>	<b> TOTAL</b>	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	9,63	9,63	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,15000000	7,13	8,20	
						<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>17,83</b>
<b>MATERIAL</b>		<b> FONTE</b>	<b> UNID</b>	<b> COEFICIENTE</b>	<b> PREÇO UNITÁRIO</b>	<b> TOTAL</b>	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	47,58	1,16	
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,31000000	0,43	3,14	
						<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>4,30</b>
						<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>22,13</b>
						<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	<b>15,19</b>
						<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>37,32</b>
						<b>VALOR BDI (29.79%):</b>	<b>11,12</b>
						<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>48,44</b>
10.5. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)							
<b>MAO DE OBRA</b>		<b> FONTE</b>	<b> UNID</b>	<b> COEFICIENTE</b>	<b> PREÇO UNITÁRIO</b>	<b> TOTAL</b>	
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	9,63	1,93	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	7,13	1,43	
						<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>3,36</b>
<b>MATERIAL</b>		<b> FONTE</b>	<b> UNID</b>	<b> COEFICIENTE</b>	<b> PREÇO UNITÁRIO</b>	<b> TOTAL</b>	
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	2,67	0,62	
						<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>0,62</b>
						<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>3,98</b>
						<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	<b>2,85</b>
						<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>6,83</b>
						<b>VALOR BDI (29.79%):</b>	<b>2,03</b>
						<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>8,86</b>
11.1. C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)							

DE LICITAÇÃO  
RUBRICA  
JAGUARIBATEMI

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	7,84	23,52
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	9,63	28,88
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	7,13	17,83
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>70,23</b>
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	51,32	0,18
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	1,03	2,58
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	0,43	1,08
I0884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,75	1,50
I0885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	1,49	5,96
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	3,34	3,34
I1412	LÚVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,18	2,36
I1426	LÚVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,13	2,13
I1973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,32	2,32
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,20000000	2,17	2,60
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	5,00000000	4,88	24,40
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>48,45</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>118,68</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>59,85</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>178,53</b>
<b>VALOR BDI (29.79%):</b>						<b>53,18</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>231,71</b>

### 11.2. C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	7,84	23,52
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	9,63	28,88
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	7,13	17,83
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>70,23</b>
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	51,32	0,21
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	1,03	3,09
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	0,43	1,29
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	5,41	5,41
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,31	2,62
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,77	1,77
I2012	TE PVC RIGIDO, PARA ESGOTO - 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	9,75	9,75
I2013	TE PVC RIGIDO, PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	2,72	2,72
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	7,97	2,63
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	2,87	4,31
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	4,89	2,45
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>36,25</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>106,48</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>59,85</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>166,33</b>
<b>VALOR BDI (29.79%):</b>						<b>49,55</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>215,88</b>

### 11.3. C0356 - BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (2,00x0,60)m (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	9,63	14,44
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	7,13	14,27
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>28,71</b>
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0184	BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m	SEINFRA	M2	1,68000000	313,49	526,66
I0916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	SEINFRA	UN	3,00000000	79,31	237,93
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,90000000	4,91	4,42
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>769,01</b>
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00300000	338,17	1,01
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>						<b>1,01</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>798,73</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>24,65</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>823,38</b>



1




Rubrica  
1245,28  
1.668,66  
JAGUARETAMA


						VALOR BDI (29.79%):	1245,28
						VALOR COM BDI:	1.668,66
<b>11.4. C2505 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL (UN)</b>							
<b>MAO DE OBRA</b>							
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	7,84	5,10	
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	9,63	6,26	
						<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>11,36</b>
<b>MATERIAL</b>							
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,19	0,05	
12130	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	26,21	26,21	
						<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>26,26</b>
						<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>37,62</b>
						<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	<b>9,67</b>
						<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>47,29</b>
						<b>VALOR BDI (29.79%):</b>	<b>14,09</b>
						<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>61,38</b>
<b>12.1. C1496 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)</b>							
<b>MAO DE OBRA</b>							
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	7,84	2,90	
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	9,76	3,61	
						<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>6,51</b>
<b>MATERIAL</b>							
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11259	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 TOMADA 2POLOS UNIV.	SEINFRA	UN	1,00000000	14,79	14,79	
						<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>14,79</b>
						<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>21,30</b>
						<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	<b>5,55</b>
						<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>26,85</b>
						<b>VALOR BDI (29.79%):</b>	<b>8,00</b>
						<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>34,85</b>
<b>12.2. C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)</b>							
<b>MAO DE OBRA</b>							
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	7,84	1,65	
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	9,76	2,05	
						<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>3,70</b>
<b>MATERIAL</b>							
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	7,09	7,09	
						<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>7,09</b>
						<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>10,79</b>
						<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	<b>3,14</b>
						<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>13,93</b>
						<b>VALOR BDI (29.79%):</b>	<b>4,15</b>
						<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>18,08</b>
<b>12.3. C1489 - INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)</b>							
<b>MAO DE OBRA</b>							
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,53000000	7,84	4,16	
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,53000000	9,76	5,17	
						<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>9,33</b>
<b>MATERIAL</b>							
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	16,57	16,57	
						<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>16,57</b>
						<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>25,90</b>
						<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	<b>7,95</b>
						<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>33,85</b>
						<b>VALOR BDI (29.79%):</b>	<b>10,08</b>
						<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>43,93</b>
<b>12.4. C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)</b>							
<b>MAO DE OBRA</b>							
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	7,84	1,65	


12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	9,76	2,05
TOTAL MAO DE OBRA:						3,70
<b>MATERIAL</b>		<b>FORTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL -</b>
12119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	6,49	6,49
TOTAL MATERIAL:						6,49
VALOR SEM ENCARGOS:						10,19
VALOR ENCARGOS (85.20%):						3,14
VALOR COM ENCARGOS:						13,33
VALOR BDI (29.79%):						3,97
VALOR COM BDI:						17,30
<b>12.5. C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)</b>						
<b>MAO DE OBRA</b>		<b>FORTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	7,84	0,86
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	9,76	1,07
TOTAL MAO DE OBRA:						1,93
<b>MATERIAL</b>		<b>FORTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	1,02000000	1,34	1,37
TOTAL MATERIAL:						1,37
VALOR SEM ENCARGOS:						3,30
VALOR ENCARGOS (85.20%):						1,66
VALOR COM ENCARGOS:						4,96
VALOR BDI (29.79%):						1,48
VALOR COM BDI:						6,44
<b>12.6. C1666 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W (UN)</b>						
<b>MAO DE OBRA</b>		<b>FORTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	7,84	8,62
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	9,76	10,73
TOTAL MAO DE OBRA:						19,35
<b>MATERIAL</b>		<b>FORTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
11364	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	53,90	53,90
TOTAL MATERIAL:						53,90
VALOR SEM ENCARGOS:						73,25
VALOR ENCARGOS (85.20%):						16,50
VALOR COM ENCARGOS:						89,75
VALOR BDI (29.79%):						26,74
VALOR COM BDI:						116,49
<b>13.1. C2898 - PINTURA HIDRACOR (M2)</b>						
<b>MAO DE OBRA</b>		<b>FORTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,33000000	9,64	3,18
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	7,13	1,07
TOTAL MAO DE OBRA:						4,25
<b>MATERIAL</b>		<b>FORTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,20000000	0,51	0,10
12353	HIDRACOR	SEINFRA	KG	0,35000000	3,48	1,22
TOTAL MATERIAL:						1,32
VALOR SEM ENCARGOS:						5,57
VALOR ENCARGOS (85.20%):						3,62
VALOR COM ENCARGOS:						9,19
VALOR BDI (29.79%):						2,74
VALOR COM BDI:						11,93
<b>13.2. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)</b>						
<b>MAO DE OBRA</b>		<b>FORTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	7,84	6,27
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	9,64	7,71
TOTAL MAO DE OBRA:						13,98
<b>MATERIAL</b>		<b>FORTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	11,92	0,36
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	20,02	3,20
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,23	0,37

12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	18,98	2,28	
						TOTAL MATERIAL:	6,21
						VALOR SEM ENCARGOS:	20,19
						VALOR ENCARGOS (85.20%):	11,92
						VALOR COM ENCARGOS:	32,11
						VALOR BDI (29.79%):	9,57
						VALOR COM BDI:	41,68
<b>13.3. C2461 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)</b>							
<b>MAO DE OBRA</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	7,84	1,57	
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	9,64	2,89	
						TOTAL MAO DE OBRA:	4,46
<b>MATERIAL</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>	
11856	SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,19000000	11,27	2,14	
12079	TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	KG	0,31000000	5,97	1,85	
						TOTAL MATERIAL:	3,99
						VALOR SEM ENCARGOS:	8,45
						VALOR ENCARGOS (85.20%):	3,80
						VALOR COM ENCARGOS:	12,25
						VALOR BDI (29.79%):	3,65
						VALOR COM BDI:	15,90
<b>13.4. C2667 - VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)</b>							
<b>MAO DE OBRA</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	7,84	2,35	
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	9,64	3,88	
						TOTAL MAO DE OBRA:	6,21
<b>MATERIAL</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>	
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	11,92	0,60	
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	1,00000000	0,51	0,51	
12250	VERNIZ SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,27000000	20,73	5,60	
						TOTAL MATERIAL:	6,71
						VALOR SEM ENCARGOS:	12,92
						VALOR ENCARGOS (85.20%):	5,29
						VALOR COM ENCARGOS:	18,21
						VALOR BDI (29.79%):	5,42
						VALOR COM BDI:	23,63
<b>14.1. C1625 - LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS (M2)</b>							
<b>MAO DE OBRA</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	7,13	2,85	
						TOTAL MAO DE OBRA:	2,85
<b>MATERIAL</b>		<b>FONTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>	
10052	AMONIA	SEINFRA	L	0,20000000	2,80	0,56	
10154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,14000000	3,61	0,51	
						TOTAL MATERIAL:	1,07
						VALOR SEM ENCARGOS:	3,92
						VALOR ENCARGOS (85.20%):	2,43
						VALOR COM ENCARGOS:	6,35
						VALOR BDI (29.79%):	1,89
						VALOR COM BDI:	8,24

JAGUARIBE, 06 DE JANEIRO DE 2020

  
 CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP  
 CNPJ:03.147.269/0001-93  
 CPF Nº:817.428.603-97  
 Syomara Alves Barboza  
 Titular/Administradora


  
 CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP  
 CNPJ 03 147 269/0001-93  
 JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO  
 Engenheiro Civil-CREA 13638-D




PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-CE  
OBRA: REFORMA DA E.M.E.I.F MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA  
LOCAL: ALAGAMAR NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA-CE  
BDI: 29,79%


COMPOSIÇÃO DE BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,8000
L	Lucro	7,4000
	<b>TOTAL</b>	<b>8,2000</b>
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	4,0000
DF	Despesas financeiras	1,2300
R	Riscos	1,2700
	<b>TOTAL</b>	<b>6,5000</b>
I	<b>Impostos</b>	
	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO DE CADA MUNICÍPIO)	3,0000
	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (I)	4,5000
	<b>TOTAL</b>	<b>11,1500</b>
	<b>BDI = 29,79%</b>	
	$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$	

JAGUARIBE, 06 DE JANEIRO DE 2020

  
CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP  
CNPJ: 03.147.269/0001-93  
CPF Nº: 817.428.603-97  
Syomara Alves Barboza  
Titular/Administradora

  
CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP  
CNPJ: 03.147.269/0001-93  
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO  
Engenheiro Civil-CREA. 13638-D






PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-CE  
 OBRA: REFORMA DA E.M.E.I.F MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA  
 LOCAL: ALAGAMAR NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA-CE  
 BDI: 29,79%

ENCARGOS SOCIAIS			
COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
	<b>TOTAL</b>	<b>16,8000</b>	<b>16,8000</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	<b>TOTAL</b>	<b>44,9700</b>	<b>16,8400</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	<b>TOTAL</b>	<b>15,4100</b>	<b>11,8600</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	<b>TOTAL</b>	<b>8,0200</b>	<b>3,1900</b>
	Horista = 85,20%		
	Mensalista = 48,69%		
	<b>A + B + C + D</b>		

JAGUARIBE, 06 DE JANEIRO DE 2020

  
 CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP  
 CNPJ: 03.147.269/0001-93  
 CPF Nº: 817.428.603-97  
 Syomara Alves Barboza  
 Titular/Administradora

  
 CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP  
 CNPJ: 03.147.269/0001-93  
 JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO  
 Engenheiro Civil-CREA 13638-D

