



CARTA PROPOSTA

A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-CE.
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS.

Proponente: **CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP.**
CNPJ: **03.147.269/0001-93.**
Endereço: **RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, N° 775,**
BAIRRO JOSÉ PESSOA FILHO, JAGUARIBE-CE.
Telefone: **(88) 3522-2713.**
E-mail: **construtoraexito@hotmail.com.**
Representante Legal: **SYOMARA ALVES BARBOZA.**
Carteira de Identidade: **N° 2909161-95.**
CPF: **N° 817.428.603-97.**

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V.S. a (as), nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS N° 2021022201 - SEIN**, cujo objeto é a **REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO BÁSICO**, pelo preço global de **R\$ 265.516,04 (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL E QUINCENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS)**, com prazo de execução de **90 (noventa) dias**.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Informamos que o nosso **BDI** é de **26,88% (vinte e seis e oitenta e oito)** por cento.


Finalizando, declaramos que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório.

Declaramos nossa inteira submissão a todos os preceitos legais em vigor, especialmente os da **Lei Federal N° 8.666/93** e suas alterações e às cláusulas e condições do respectivo Edital de **TOMADA DE PREÇOS N° 2021022201 - SEIN** e seus anexos de que trata a presente proposta, que observamos integralmente.

Atenciosamente,

Jaguaribe-CE, 11 de março de 2021.


CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ 03.147.269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCAO
Engenheiro Civil CREA 13638-D


CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ:03.147.269/0001-93
CPF N° 817.428.603-97
Syomara Alves Barboza
Titular/Administradora



"A persistência é o caminho do êxito"

CONSTRUTORA EXITO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA
 OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-CE
 LOCAL: RUA TRISTÃO GONÇALVES, N.º 185, MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA-CE
 BDI: 2,75%

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	SEM BDI	COM BDI	PREÇO UNITARIO RS	PREÇO TOTAL
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	274,18	347,88	73,70	2.087,28
1.2	C1048	DEMOLICÃO DE CONCRETO ARMADO COM REFORÇO CILINDRICO	SEINFRA	M3	9,72	378,94	478,28	109,92	4.648,89
1.3	C1043	DEMOLICÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	40,79	44,09	55,94	11,86	2.281,79
1.4	C1089	DEMOLICÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	152,32	49,81	24,25	5,14	3.083,76
1.5	C2554	ESCALAÇÃO MANUAL SOLO VERTIC. ATÉ 1,50M	SEINFRA	M3	15,00	4,32	43,55	2,93	1.632,15
1.6	C2829	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 0,5 KM	SEINFRA	M3	15,00	3,85	4,88	1,03	73,20
1.7	C0930	ATERRO E INSTALAÇÃO MANUAL S/ CIMENTADO	SEINFRA	M3	1,25	71,61	80,96	1,25	1.313,84
1.8	C2210	RETRIDA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	5,04	11,78	14,92	3,18	75,20
2		ESTRUTURA							34.630,18
2.1	C0013	CONCRETO PMBR., FC 25 MPa, GREGADO ADORNIADO	SEINFRA	M3	7,71	38,27	48,23	9,96	3.449,85
2.2	C1003	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	7,05	180,95	242,28	51,33	1.706,07
2.3	C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 10mm UTIL. 3X	SEINFRA	M2	112,70	104,50	132,59	28,09	14.942,89
2.4	C0216	ARMADURA DE AÇO MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	30,00	7,77	9,98	2,21	5.004,94
2.5	C0217	ARMADURA DE AÇO FINA D= 3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	126,90	7,68	9,74	2,06	1.238,01
2.6	C4419	LAJE PRÉ-FABRICADA PI FÓRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	SEINFRA	M2	75,77	86,15	109,31	23,16	8.282,42
3		PISO							29.179,90
3.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO BOMBADEADO ESP. = 5CM	SEINFRA	M2	121,61	18,31	40,41	1,56	484,16
3.2	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	SEINFRA	M2	121,61	36,86	46,77	9,91	5.887,70
3.3	C2181	REGULAGEM DE BASE C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, ESP = 1,3 ESP = 3cm	SEINFRA	M2	121,61	19,67	25,21	3,54	1.378,21
3.4	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) - PEI-5 PEI-4 - PI PISO	SEINFRA	M2	131,99	76,40	96,94	20,54	15.965,11
3.5	C1623	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 20MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 CM E PORCELANADOS (PARADEPISO)	SEINFRA	M2	131,99	18,53	23,76	5,23	1.995,59
3.6	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	162,16	44,84	56,89	12,05	9.253,98


COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fls. 3235
 JAGUARETAMA

[Handwritten marks and signatures]

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total
7,18	C4810	UN	3,00	437,25	117,53	554,78	1.684,34	1.684,34
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						1.783,83	1.783,83
8.1	C1619	CONSTRUTORA	1,00	340,94	91,39	431,48	431,48	431,48
8.2	C317	CONSTRUTORA	1,00	51,72	17,42	573,14	573,14	573,14
8.3	C2616	M	12,00	6,14	1,85	7,79	93,48	93,48
8.4	C1528	UN	3,00	8,92	2,40	11,32	56,60	56,60
8.5	C381	UN	3,00	7,49	2,01	28,50	28,50	28,50
8.6	C2593	M	3,00	27,28	7,53	9,59	103,77	103,77
8.7	C4390	UN	2,00	21,82	5,87	27,89	55,38	55,38
8.8	C1649	CONSTRUTORA	2,00	24,58	6,61	31,20	62,40	62,40
8.9	C206	M	9,00	13,40	3,60	14,16	126,00	126,00
8.10	C2358	UN	5,00	11,14	2,99	17,00	85,00	85,00
8.11	C1551	UN	8,00	11,14	2,99	14,13	113,04	113,04
8.12	C1923	CONSTRUTORA	26,73	26,73	9,92	33,92	33,92	33,92
9	IMPERMEABILIZAÇÃO						602,86	602,86
9.1	C2849	M2	7,53	52,63	14,15	66,78	502,85	502,85
10.1	C3970	M2	233,87	29,40	7,90	37,30	8.723,95	8.723,95
10.2	C4661	M	EXITO	75,57	EXITO	EXITO	4.933,03	4.933,03
10.3	C4466	M2	55,89	123,83	33,29	157,12	8.750,01	8.750,01
10.4	C1332	M2	160,20	133,70	30,58	144,28	23.110,45	23.110,45
10.5	C49	M2	160,20	150,90	2,92	60,98	EXITO	EXITO
11.1	C1208	M2	115,12	11,93	3,21	15,14	1.722,92	1.722,92
11.2	C1615	M2	EXITO	15,98	EXITO	EXITO	EXITO	EXITO
11.3	C1614	M2	127,76	17,54	4,71	22,25	EXITO	EXITO
11.4	C1208	M2	33,80	14,02	3,77	17,79	EXITO	EXITO
11.5	C160	M2	33,80	EXITO	EXITO	EXITO	EXITO	EXITO
11.6	100743	M2	160,20	6,86	1,84	8,70	EXITO	EXITO



Handwritten signature and date: 13/07/2020



CONSTRUTORA EXITO
"A persistência é o caminho do êxito"

VALOR GLOBAL DE R\$ **296.616,04** (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS)
JAGUARETAMA, 11 DE MARÇO DE 2021

12	SERVIÇOS FINAIS							
12.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	452,00	0,97	0,26	
VALOR RQJ TOTAL:							1,23	555,96
VALOR ORÇAMENTO:								56.254,23
VALOR TOTAL:								209.281,81
VALOR TOTAL:								285.516,04

CONSTRUTORA EXITO

CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO	CONSTRUTORA EXITO
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------



CONSTRUTORA EXITO
CONSTRUTORA EXITO
CONSTRUTORA EXITO
CONSTRUTORA EXITO


CONSTRUTORA EXITO
CONSTRUTORA EXITO
CONSTRUTORA EXITO
CONSTRUTORA EXITO

CONSTRUTORA EXITO
CONSTRUTORA EXITO
CONSTRUTORA EXITO
CONSTRUTORA EXITO

CONSTRUTORA EXITO
CONSTRUTORA EXITO
CONSTRUTORA EXITO
CONSTRUTORA EXITO

CONSTRUTORA EXITO
CONSTRUTORA EXITO
CONSTRUTORA EXITO
CONSTRUTORA EXITO

CONSTRUTORA EXITO
CONSTRUTORA EXITO
CONSTRUTORA EXITO
CONSTRUTORA EXITO



CONSTRUTORA EXITO

CONSTRUTORA EXITO

CONSTRUTORA EXITO

CONSTRUTORA EXITO

CONSTRUTORA EXITO

CONSTRUTORA EXITO

CONSTRUTORA EXITO

CONSTRUTORA EXITO

CONSTRUTORA EXITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA - CE
 OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA - CE
 LOCAL: RUA TRISTÃO GONÇALVES, N.º 185, MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA - CE

CONSTRUTORA EXITO

CONSTRUTORA EXITO

CONSTRUTORA EXITO

CONSTRUTORA EXITO

CONSTRUTORA EXITO

CONSTRUTORA EXITO

CONSTRUTORA EXITO

CONSTRUTORA EXITO

CONSTRUTORA EXITO

CONSTRUTORA EXITO

CONSTRUTORA EXITO

CONSTRUTORA EXITO

CONSTRUTORA EXITO

CONSTRUTORA EXITO

CONSTRUTORA EXITO

CONSTRUTORA EXITO

CONSTRUTORA EXITO

CONSTRUTORA EXITO

CONSTRUTORA EXITO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.827,01	100,00%			14.827,01
2	ESTRUTURA	34.630,18	80,00%	20,00%		34.630,18
3	PISO	38.174,40	80,00%	20,00%		38.174,40
4	PAREDES E PAINÉIS	8.647,28	40,00%	60,00%		8.647,28
5	REVESTIMENTOS	30.445,67	30,45%	30,45%	39,10%	30.445,67
6	ESQUIADRIAS	32.629,76	70,00%	30,00%		32.629,76
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.763,53	100,00%			1.763,53
8	INSTALAÇÕES HIDROSSABITÁRIAS	502,85	100,00%			502,85
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	55.285,84	100,00%			55.285,84
10	COBERTURA	265.516,04	98,39%	1,61%		265.516,04
11	SERVIÇOS FINAIS	555,96	55,59%	44,41%		555,96
12						
TOTAL		665.161,04	80,00%	100,00%	100,00%	665.161,04

VALOR GLOBAL DE R\$ 265.516,04 (DUZENTOS E SESENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS) DE JAGUARETAMA, 11 DE MARÇO DE 2011

CONSTRUTORA EXITO

CONSTRUTORA EXITO

CONSTRUTORA EXITO

CONSTRUTORA EXITO

CONSTRUTORA EXITO



CONSTRUTORA EXITO

CONSTRUTORA EXITO

CONSTRUTORA EXITO

CONSTRUTORA EXITO

CONSTRUTORA EXITO

CONSTRUTORA EXITO

CONSTRUTORA EXITO

CONSTRUTORA EXITO

CONSTRUTORA EXITO

CONSTRUTORA EXITO

CONSTRUTORA EXITO

CONSTRUTORA EXITO

CONSTRUTORA EXITO

CONSTRUTORA EXITO

CONSTRUTORA EXITO

CONSTRUTORA EXITO

CONSTRUTORA EXITO

CONSTRUTORA EXITO

CONSTRUTORA EXITO

CONSTRUTORA EXITO

CONSTRUTORA EXITO

CONSTRUTORA EXITO

CONSTRUTORA EXITO

CONSTRUTORA EXITO

CONSTRUTORA EXITO

CONSTRUTORA EXITO

CONSTRUTORA EXITO

CONSTRUTORA EXITO

CONSTRUTORA EXITO



CONSTRUTORA
EXITO
"A persistência é o caminho do êxito"



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-CE
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-CE
LOCAL: RUA TRISTÃO GONÇALVES, N.º 185, MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA-CE
BDI: 26,88%

COMPSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	3,00000000	17,47	52,41
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	17,47	52,41
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	12,95	38,85
TOTAL MAO DE OBRA:						143,67
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	16,76	2,85
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	77,80	77,80
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SEINFRA	UN	0,17000000	22,68	3,86
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1,50000000	26,98	40,47
TOTAL MATERIAL:						124,98
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	442,48	5,53
TOTAL SERVICO:						5,53
VALOR:						274,18

1.2. C1048 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	2,50000000	87,59	218,98
10769	ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP)	SEINFRA	H	7,50000000	18,47	138,53
TOTAL EQUIPAMENTO:						357,51
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	12,95	19,43
TOTAL MAO DE OBRA:						19,43
VALOR:						376,94

1.3. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	17,47	5,24
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	12,95	38,85
TOTAL MAO DE OBRA:						44,09
VALOR:						44,09

1.4. C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13000000	17,47	2,27
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	12,95	16,84
TOTAL MAO DE OBRA:						19,11
VALOR:						19,11

1.5. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,85000000	12,95	34,32
TOTAL MAO DE OBRA:						34,32
VALOR:						34,32

1.6. C2529 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 0.5 KM (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,03330000	115,54	3,85
TOTAL EQUIPAMENTO:						3,85
VALOR:						3,85

1.7. C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	12,95	22,02

Ediprint

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	ARÉIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	45,08	49,59
TOTAL MATERIAL:						49,59
VALOR:						71,61

1.8. C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12301	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	17,47	1,40
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	12,95	10,36
TOTAL MAO DE OBRA:						11,76
VALOR:						11,76

2.1. C0843 - CONCRETO P/MBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10062	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	19,25	13,74
TOTAL EQUIPAMENTO:						13,74
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	12,95	77,70
TOTAL MAO DE OBRA:						77,70
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86690000	49,98	43,33
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,82700000	75,22	47,16
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	0,45	157,05
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	68,36	14,29
TOTAL MATERIAL:						261,83
VALOR:						353,27

2.2. C1603 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12301	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	17,47	87,35
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,00000000	12,95	103,60
TOTAL MAO DE OBRA:						190,95
VALOR:						190,95

2.3. C2827 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	14,23	19,21
10488	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	17,47	23,58
TOTAL MAO DE OBRA:						42,79
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,43000000	16,18	6,96
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	2,00000000	16,11	32,22
12408	PREGO 1 1/2" x 14	SEINFRA	KG	0,25000000	11,03	2,76
11846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	1,53000000	4,65	7,11
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,80000000	7,91	12,66
TOTAL MATERIAL:						61,71
VALOR:						104,50

2.4. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	14,23	1,14
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	17,47	1,40
TOTAL MAO DE OBRA:						2,54
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	11,27	0,23
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	4,35	5,00
TOTAL MATERIAL:						5,23
VALOR:						7,77

2.5. C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	14,23	1,00
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	17,47	1,22

MATERIAL		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000		0,23
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	4,55	5,23
TOTAL MATERIAL:						5,46
VALOR:						7,68

2.6. C4419 - LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	17,47	6,11
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,35000000	12,95	4,53
TOTAL MAO DE OBRA:						10,64

MATERIAL		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,74000000	4,55	3,37
18286	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	SEINFRA	M2	1,00000000	25,73	25,73
11891	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,30000000	16,11	20,94
11728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	SEINFRA	KG	0,03000000	11,03	0,33
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,97000000	4,65	4,51
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,65000000	7,91	5,14
TOTAL MATERIAL:						60,02

SERVICO		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
G0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03000000	325,23	9,76
G1803	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,03000000	190,95	5,73
TOTAL SERVIÇO:						15,49
VALOR:						86,16

3.1. C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10662	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03600000	19,25	0,69
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,69

MAO DE OBRA		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	17,47	6,99
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	1,10000000	12,95	14,25
TOTAL MAO DE OBRA:						21,24

MATERIAL		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	49,98	1,66
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	75,22	3,31
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	0,45	4,95
TOTAL MATERIAL:						9,92
VALOR:						31,85

3.2. C4601 - PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	17,47	17,47
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	1,15000000	12,95	14,89
TOTAL MAO DE OBRA:						32,36

MATERIAL		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	49,98	1,21
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,31000000	0,45	3,29
TOTAL MATERIAL:						4,50
VALOR:						36,86

3.3. C2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	17,47	4,37
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,55000000	12,95	7,12
TOTAL MAO DE OBRA:						11,49

MATERIAL		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	49,98	1,82
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	14,58000000	0,45	6,56
TOTAL MATERIAL:						8,38
VALOR:						19,87



CONSTRUTORA
EXITO

"A persistência é o caminho do êxito"

3.4. C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - PISO (M2)						
MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,80000000	17,47	10,48
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,80000000	12,95	7,77
					TOTAL MAO DE OBRA:	18,25
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	1,96	15,68
I6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	38,61	42,47
					TOTAL MATERIAL:	58,15
					VALOR:	76,40

3.5. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)						
MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	17,47	3,49
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,20000000	12,95	2,59
					TOTAL MAO DE OBRA:	6,08
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	2,80	0,47
					TOTAL MATERIAL:	0,47
					VALOR:	6,55

3.6. C4819 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)						
EQUIPAMENTO		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	24,60	1,86
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	37,32	0,15
					TOTAL EQUIPAMENTO:	2,01
MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	17,47	2,79
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,15950000	12,95	2,07
					TOTAL MAO DE OBRA:	4,86
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	49,98	2,84
I9099	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 - CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SEINFRA	M2	1,00310000	34,77	34,88
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	38,06	0,25
					TOTAL MATERIAL:	37,97
					VALOR:	44,84

3.7. C4814 - ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)						
EQUIPAMENTO		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0697	CAMINHÃO TANQUE 6000 l - ALUGUEL (CHP)	SEINFRA	H	0,08000000	81,54	6,52
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	37,32	1,31
I0766	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - ALUGUEL (CHP)	SEINFRA	H	0,04000000	71,95	2,88
					TOTAL EQUIPAMENTO:	10,71
MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,32000000	12,95	4,14
					TOTAL MAO DE OBRA:	4,14
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	1,05000000	38,06	39,96
					TOTAL MATERIAL:	39,96
					VALOR:	54,81

4.1. C0047 - ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm (M2)						
MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,32000000	17,47	5,59
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,40000000	12,95	5,18
					TOTAL MAO DE OBRA:	10,77
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00980000	49,98	0,49

Equipart

Rubrica
0,98
AM JAGUARRETAMA

10229	BLOCO CERAMICO FURADO VEDAÇÃO - 9X19X39 CM	SEINFRA	UN	13,00000000		12,74
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,47000000		1,59
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,47000000		0,66
TOTAL MATERIAL:						15,48
VALOR:						26,28

5.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	17,47	1,75
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,15000000	12,95	1,94
TOTAL MAO DE OBRA:						3,69
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	49,98	0,30
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,45	1,09
TOTAL MATERIAL:						1,39
VALOR:						5,08

5.2. C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	17,47	10,48
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,60000000	12,95	7,77
TOTAL MAO DE OBRA:						18,25
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0764	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	699,71	17,49
TOTAL SERVICIO:						17,49
VALOR:						35,74

5.3. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	17,47	4,37
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,31000000	12,95	4,01
TOTAL MAO DE OBRA:						8,38
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00720000	49,98	0,36
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,92000000	0,45	1,31
TOTAL MATERIAL:						1,67
VALOR:						10,05

5.4. C3034 - REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,70000000	17,47	12,23
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,90000000	12,95	11,66
TOTAL MAO DE OBRA:						23,89
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	49,98	1,21
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,64000000	1,08	3,93
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,64000000	0,45	1,64
TOTAL MATERIAL:						6,78
VALOR:						30,67

6.1. C1516 - JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,50000000	14,23	21,35
11858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	2,50000000	17,47	43,68
TOTAL MAO DE OBRA:						65,03
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10207	BATENTE ALUMINIO L 1.1/2X1X1/8 ANOD 60X210	SEINFRA	UN	1,00000000	54,05	54,05
11275	JANELA EM ALUMINIO, TIPO VENEZIANA	SEINFRA	M2	1,00000000	343,00	343,00
TOTAL MATERIAL:						397,05
VALOR:						462,08

6.2. C4428 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

C422	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	28,56	57,12
C421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000	307,96	307,96
C427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00000000	284,99	284,99
					TOTAL SERVIÇO:	652,07
					VALOR:	652,07

6.3. C1987 - PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA (M2)

MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	17,47	26,21
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	12,95	32,38
					TOTAL MAO DE OBRA:	58,59
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00290000	49,98	0,14
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,17000000	0,45	0,53
11702	PORTA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	1,00000000	323,60	323,60
					TOTAL MATERIAL:	324,27
					VALOR:	382,86

6.4. C1971 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1,80X2,10)m E=10mm (CJ)

MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10299	BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADICA (1201)	SEINFRA	UN	2,60000000	6,05	15,73
10494	CAPUCHINHO (1037)	SEINFRA	UN	1,30000000	3,04	3,95
10856	CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504)	SEINFRA	UN	1,30000000	15,73	20,45
11034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	SEINFRA	UN	2,60000000	21,91	56,97
11036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	SEINFRA	UN	2,60000000	18,77	48,80
11152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	SEINFRA	UN	1,30000000	74,87	97,33
11525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	SEINFRA	UN	2,60000000	592,25	1.539,85
11743	PUXADOR CONCHA (1606)	SEINFRA	UN	2,60000000	11,79	30,65
12160	TRINCO INFERIOR (1502)	SEINFRA	UN	2,60000000	26,79	69,65
12258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	4,91400000	271,81	1.335,67
					TOTAL MATERIAL:	3.219,05
					VALOR:	3.219,05

6.5. C1972 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0,90X2,10)m E=10mm (CJ)

MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10299	BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADICA (1201)	SEINFRA	UN	1,30000000	6,05	7,87
11034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	SEINFRA	UN	1,30000000	21,91	28,48
11036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	SEINFRA	UN	1,30000000	18,77	24,40
11152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	SEINFRA	UN	1,30000000	74,87	97,33
11525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	SEINFRA	UN	1,30000000	592,25	769,93
11743	PUXADOR CONCHA (1606)	SEINFRA	UN	1,30000000	11,79	15,33
12258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	2,45700000	271,81	667,84
					TOTAL MATERIAL:	1.611,18
					VALOR:	1.611,18

7.1. C1371 - FIO ISOLADO PVC P/750V 1,5 MM2 (M)

MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	14,23	1,42
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	17,71	1,77
					TOTAL MAO DE OBRA:	3,19
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11770	FIO ISOLADO EM PVC 1,50MM2 - 750V	SEINFRA	M	1,02000000	0,75	0,77
					TOTAL MATERIAL:	0,77
					VALOR:	3,96

7.2. C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 (M)

MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	14,23	1,57
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	17,71	1,95
					TOTAL MAO DE OBRA:	3,52
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	1,02000000	1,41	1,44
					TOTAL MATERIAL:	1,44



CONSTRUTORA EXITO

"A persistência é o caminho do êxito"

7.3. C0534 - CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	14,23	1,71
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	17,71	2,13
					TOTAL MAO DE OBRA:	3,84
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	2,00	2,04
					TOTAL MATERIAL:	2,04
					VALOR:	5,88
7.4. C0537 - CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	14,23	1,85
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	17,71	2,30
					TOTAL MAO DE OBRA:	4,15
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	1,02000000	2,93	2,99
					TOTAL MATERIAL:	2,99
					VALOR:	7,14
7.5. C1184 - ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	14,23	11,38
					TOTAL MAO DE OBRA:	11,38
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11084	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	1,00000000	1,69	1,69
					TOTAL MATERIAL:	1,69
					VALOR:	13,07
7.6. C4792 - TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19107	SUPORE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	1,00	1,00
19108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	2,00000000	4,29	8,58
					TOTAL EQUIPAMENTO:	9,58
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	14,23	4,13
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	17,71	5,14
					TOTAL MAO DE OBRA:	9,27
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	2,29	2,29
					TOTAL MATERIAL:	2,29
					VALOR:	21,14
7.7. C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	14,23	2,99
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	17,71	3,72
					TOTAL MAO DE OBRA:	6,71
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	6,82	6,82
					TOTAL MATERIAL:	6,82
					VALOR:	13,53
7.8. C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	14,23	2,99
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	17,71	3,72
					TOTAL MAO DE OBRA:	6,71
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	7,45	7,45

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CIVIL
R. JAGUARETAMA

Edprint

							TOTAL MATERIAL:	7,46
							VALOR:	14,18
7.9. C1492 - INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V (UN)								
MAO DE OBRA								
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	14,23	4,13		
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	17,71	5,14		
							TOTAL MAO DE OBRA:	9,27
MATERIAL								
11253	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO	SEINFRA	UN	1,00000000	10,13	10,13		
							TOTAL MATERIAL:	10,13
							VALOR:	19,40
7.10. C2067 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X96mm, C/BARRAMENTO (UN)								
MAO DE OBRA								
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	14,23	28,46		
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	17,71	35,42		
							TOTAL MAO DE OBRA:	63,88
MATERIAL								
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	29,99	29,99		
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	29,50	29,50		
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	24,38	24,38		
11754	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	93,73	93,73		
							TOTAL MATERIAL:	177,60
							VALOR:	241,48
7.11. C1092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)								
MAO DE OBRA								
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	14,23	4,27		
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	17,71	5,31		
							TOTAL MAO DE OBRA:	9,58
MATERIAL								
10980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	9,67	9,67		
							TOTAL MATERIAL:	9,67
							VALOR:	19,25
7.12. C1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)								
MAO DE OBRA								
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	14,23	4,27		
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	17,71	5,31		
							TOTAL MAO DE OBRA:	9,58
MATERIAL								
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	9,67	9,67		
							TOTAL MATERIAL:	9,67
							VALOR:	19,25
7.13. C1096 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)								
MAO DE OBRA								
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	14,23	4,27		
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	17,71	5,31		
							TOTAL MAO DE OBRA:	9,58
MATERIAL								
10984	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	SEINFRA	UN	1,00000000	9,67	9,67		
							TOTAL MATERIAL:	9,67
							VALOR:	19,25
7.14. C1863 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W (UN)								
MAO DE OBRA								
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	14,23	7,12		
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	17,71	17,71		
							TOTAL MAO DE OBRA:	24,83
MATERIAL								
11361	LUMINARIA FLUOR. 1X40W COMPLETA C/ LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	36,83	36,83		
							TOTAL MATERIAL:	36,83


							VALOR:	81,46
7.16. C4762 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)								
MAO DE OBRA								
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	14,23	2,13		
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	17,71	2,66		
						TOTAL MAO DE OBRA:	4,79	
MATERIAL								
16432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SEINFRA	UN	1,00000000	1,32	1,32		
						TOTAL MATERIAL:	1,32	
						VALOR:	6,11	
7.16. C4761 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" (UN)								
MAO DE OBRA								
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	14,23	2,13		
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	17,71	2,66		
						TOTAL MAO DE OBRA:	4,79	
MATERIAL								
16433	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	SEINFRA	UN	1,00000000	2,40	2,40		
						TOTAL MATERIAL:	2,40	
						VALOR:	7,19	
7.17. C0326 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2.40M (UN)								
MAO DE OBRA								
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,50000000	14,23	49,81		
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	17,71	26,57		
						TOTAL MAO DE OBRA:	76,38	
MATERIAL								
10338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	3,00000000	11,33	33,99		
10421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	46,09	46,09		
10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	2,30	2,30		
11244	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" X 2.40M	SEINFRA	UN	1,00000000	47,24	47,24		
						TOTAL MATERIAL:	129,62	
						VALOR:	206,00	
7.18. C4810 - PROJETO, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 (UN)								
MAO DE OBRA								
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,30000000	14,23	18,50		
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,30000000	17,71	23,02		
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,80000000	17,47	31,45		
12543	SERVEENTE	SEINFRA	H	2,40000000	12,95	31,08		
						TOTAL MAO DE OBRA:	104,05	
MATERIAL								
19125	PROJETO, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	SEINFRA	UN	1,00000000	333,20	333,20		
						TOTAL MATERIAL:	333,20	
						VALOR:	437,25	
8.1. C1619 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SICOLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)								
MAO DE OBRA								
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,75000000	14,23	39,13		
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,75000000	17,47	48,04		
						TOTAL MAO DE OBRA:	87,17	
MATERIAL								
10301	BUCHA PLASTICA 8MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,18	0,36		
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	15,74	15,74		
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,84000000	0,20	0,17		
11344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	70,86	70,86		
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	SEINFRA	UN	2,00000000	1,69	3,38		



CONSTRUTORA EXITO

"A persistência é o caminho do êxito"

1184	SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	84,18	84,18
1232	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA PLAVATORIO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	64,82	64,82
12272	VÁLVULA DE METAL 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	13,33	13,33
					TOTAL MATERIAL:	162,34
					VALOR:	340,01



8.2. C3017 - PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	14,23	28,46
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	17,47	34,94
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	17,47	34,94
12543	SERVEENTE	SEINFRA	H	2,00000000	12,95	25,90
					TOTAL MAO DE OBRA:	124,24

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01900000	53,90	1,02
10189	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,00060000	4,55	2,73
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,83000000	0,45	4,42
12344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	SEINFRA	UN	1,10000000	5,01	5,51
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,02600000	68,36	1,78
12487	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1,20x0,60 - C18/A304	SEINFRA	UN	1,00000000	140,56	140,56
11863	SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	UN	1,00000000	107,09	107,09
12503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	1,00000000	34,30	34,30
12264	VÁLVULA AMERICANA R/PIA 3 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	30,07	30,07
					TOTAL MATERIAL:	327,48
					VALOR:	451,72

8.3. C2618 - TUBO PVC SOLD. MARROM Ø= 25mm (3/4") (M)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,12000000	14,23	1,71
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,12000000	17,47	2,10
					TOTAL MAO DE OBRA:	3,81

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00050000	42,69	0,02
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00020000	31,52	0,01
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,01000000	2,28	2,30
					TOTAL MATERIAL:	2,33
					VALOR:	6,14

8.4. C1826 - JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4" (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	14,23	2,85
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	17,47	3,49
					TOTAL MAO DE OBRA:	6,34

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00250000	42,69	0,11
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,40000000	0,20	0,08
11303	JOELHO PVC SOLDÁVEL/ROSCA DE 25X3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,26	2,26
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00400000	31,52	0,13
					TOTAL MATERIAL:	2,58
					VALOR:	8,92

8.5. C2381 - TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19000000	14,23	2,70
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19000000	17,47	3,32
					TOTAL MAO DE OBRA:	6,02

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00900000	42,69	0,38
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00360000	31,52	0,11
11972	TE PVC SOLDÁVEL 25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	0,98	0,98
					TOTAL MATERIAL:	1,47
					VALOR:	7,49

8.6. C2583 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=180MM (4") (M)

Ediprint



MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	14,23	7,40
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000		9,08
TOTAL MAO DE OBRA:						16,48
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02500000	42,69	1,07
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04000000	31,52	1,26
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	8,87	8,45
TOTAL MATERIAL:						10,78
VALOR:						27,26

8.7. C4390 - JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4") (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,42000000	14,23	5,98
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,42000000	17,47	7,34
TOTAL MAO DE OBRA:						13,32
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,04200000	42,69	1,79
18242	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm	SEINFRA	UN	1,00000000	4,72	4,72
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,06300000	31,52	1,99
TOTAL MATERIAL:						8,50
VALOR:						21,82

8.8. C1549 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45000000	14,23	6,40
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45000000	17,47	7,86
TOTAL MAO DE OBRA:						14,26
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,05000000	42,69	2,13
11262	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	5,68	5,68
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,08000000	31,52	2,52
TOTAL MATERIAL:						10,33
VALOR:						24,59

8.9. C2595 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	14,23	3,42
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	17,47	4,19
TOTAL MAO DE OBRA:						7,61
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00500000	42,69	0,21
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00750000	31,52	0,24
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	3,02	3,05
TOTAL MATERIAL:						3,50
VALOR:						11,11

8.10. C2358 - TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")-JUNTAS SOLD. (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,29000000	14,23	4,13
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,29000000	17,47	5,07
TOTAL MAO DE OBRA:						9,20
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01500000	42,69	0,64
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,02250000	31,52	0,71
12013	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	2,85	2,85
TOTAL MATERIAL:						4,20
VALOR:						13,40

8.11. C1551 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	14,23	3,98
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	17,47	4,89
TOTAL MAO DE OBRA:						8,87

MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01000000	R\$0,43	0,43
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,37	1,37
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01500000	R\$31,52	0,47
					TOTAL MATERIAL:	2,27
					VALOR:	11,14

8.12. C4923 - CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)

MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	14,23	7,12
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	17,47	8,74
					TOTAL MAO DE OBRA:	15,86

MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19404	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	1,00000000	10,87	10,87
					TOTAL MATERIAL:	10,87
					VALOR:	26,73

9.1. C2842 - IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA (M2)

MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	17,47	8,74
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,00000000	12,95	12,95
					TOTAL MAO DE OBRA:	21,69

MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10802	CIMENTO ESPECIAL TIPO K11 DA HE'DI	SEINFRA	KG	3,00000000	9,16	27,48
10803	CIMENTO ESPECIAL TIPO KZ DA HEY'DI	SEINFRA	KG	0,31000000	11,17	3,46
					TOTAL MATERIAL:	30,94
					VALOR:	52,63

10.1. C3970 - FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18288	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO	SEINFRA	M2	1,00000000	29,40	29,40
					TOTAL MATERIAL:	29,40
					VALOR:	29,40

10.2. C0661 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm (M)

MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,20000000	14,23	17,08
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,20000000	17,47	20,96
					TOTAL MAO DE OBRA:	38,04

MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10539	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M	SEINFRA	M	1,03000000	31,54	32,49
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,09000000	11,03	0,99
11784	REBITES	SEINFRA	KG	0,04000000	37,28	1,49
11873	SOLDA 70X30	SEINFRA	KG	0,04000000	64,03	2,56
					TOTAL MATERIAL:	37,63
					VALOR:	75,57

10.3. C4488 - COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	14,23	14,23
10408	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	17,47	17,47
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	17,47	19,22
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,10000000	12,95	14,25
					TOTAL MAO DE OBRA:	65,17

MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	4,22	14,77
16519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,33000000	16,13	21,45
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	11,03	1,32
11824	RIPA DE PERÓBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	1,32	4,62
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	33,00000000	0,50	16,50
					TOTAL MATERIAL:	58,66



VALOR LÍQUIDA 123,93
JAGUARETAMA

10.4. C1332 - ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 20m (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	1,70000000	14,23	24,19
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	2,00000000	17,47	34,94
TOTAL MAO DE OBRA:						59,13
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10024	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	SEINFRA	KG	12,10000000	4,51	54,57
TOTAL MATERIAL:						54,57
VALOR:						113,70

10.5. C4554 - TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,30000000	17,47	5,24
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	12,95	3,89
TOTAL MAO DE OBRA:						9,13
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11215	GANCHO COM PORCA E ARRUELA	SEINFRA	UN	3,00000000	1,78	5,34
11920	TALA DE AJUSTE	SEINFRA	UN	3,00000000	0,26	0,78
18434	TELHA DE ALUMINIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	SEINFRA	M2	1,00000000	32,81	32,81
TOTAL MATERIAL:						38,93
VALOR:						48,06

11.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS COMASSA DE PVA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	14,23	2,85
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	17,49	5,25
TOTAL MAO DE OBRA:						8,10
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,54	0,22
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	5,15	3,61
TOTAL MATERIAL:						3,83
VALOR:						11,93

11.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	14,23	4,98
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	17,49	7,00
TOTAL MAO DE OBRA:						11,98
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,54	0,14
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	11,84	1,42
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	14,37	2,44
TOTAL MATERIAL:						4,00
VALOR:						15,98

11.3. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	14,23	4,98
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	17,49	7,00
TOTAL MAO DE OBRA:						11,98
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	12,52	0,63
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,54	0,14
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	16,31	1,96
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	16,62	2,83
TOTAL MATERIAL:						5,56
VALOR:						17,54

11.4. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	14,23	4,27
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	17,49	6,12



CONSTRUTORA
EXITO
"A persistência é o caminho do êxito"

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,27	0,27
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	KG	0,45000000	7,47	7,47
					TOTAL MATERIAL:	14,02
					VALOR:	14,02

11.5. C1260 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	14,23	4,98
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	17,49	7,00
					TOTAL MAO DE OBRA:	11,98
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	12,52	0,50
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	21,03	3,36
11199	FUNDO BRANCO POSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	9,68	1,26
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,54	0,22
					TOTAL MATERIAL:	5,34
					VALOR:	17,32


11.6. 100743 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 (M2)


MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	SINAPI	L	0,05840000	17,43	1,02
00007292	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	SINAPI	L	0,19450000	23,66	4,60
					TOTAL MATERIAL:	5,62
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
96309	COMPRESSOR DE AR, VAZÃO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSÃO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/2017	SINAPI	CHP	0,01850000	1,22	0,02
88340	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06350000	19,22	1,22
					TOTAL SERVICO:	1,24
					VALOR:	6,86


12.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	12,95	0,97
					TOTAL MAO DE OBRA:	0,97
					VALOR:	0,97

JAGUARIBE, 11 DE MARÇO DE 2021


CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil - CREA 13638-D



CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
CPF N° 817.428.603-97
Syomara Alves Barboza
Titular/Administradora



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-CE
 OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA
 MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-CE
 LOCAL: RUA TRISTÃO GONÇALVES, Nº. 185, MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA-CE
 BDI: 26,88%

COMPOSIÇÃO DE BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	TOTAL	5,36
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	TOTAL	6,96
T	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISSQN	3,00
	CPRB	4,50
	TOTAL	11,15
	BDI = 26,88%	
	(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)(1-T)-1	

JAGUARIBE, 11 DE MERCÇO DE 2021



CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 JOSÉ CELSO PINHEIRO FALCÃO
 Engenheiro Civil - CREA 13838-D



CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 CPF Nº 817.428.803-97
 Syomara Alves Barboza
 Titular/Administradora



CONSTRUTORA
EXITO

"A persistência é o caminho do êxito"



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-CE
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-CE


LOCAL: RUA TRISTÃO GONÇALVES, N.º. 185, MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA-CE

BDI: 26,88%

ENCARGOS SOCIAIS			
COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Ferriados	3,71	0,00
B3	Auxilio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19
	Horista = 85,20%		
	Mensalista = 48,69%		
	A + B + C + D		
COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50



CONSTRUTORA
EXITO
"A persistência é o caminho do êxito"



A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	RECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80
B GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Ferriados	3,71	0,00
B3	Auxilio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxilio Adianta de Trabalho	0,11	0,00
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46
C GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Deposito Recurso Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38
D GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12
Horista = 83,85%			
Mensalista = 47,76%			
A + B + C + D			

JAGUARIBE, 11 DE MARÇO DE 2021

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil - CREA 13638-D

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
CPF N° 817.428.603-97
Syomara Alves Barboza
Titular/Administrador

Edprint