

G. A. RABELO JUNIOR ME

CNPJ: 23.549.313/0001-07

RUA PROF. MARGARIDA NOGUEIRA 1234 - MONTE CASTELO - SÓLONOPOLE - CE

Email: garabelojuniorme@gmail.com

FONE: 88 - 9.9695 8162 / 9.9832 0003

CARTA PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 2021022201-SEIN2021

JAGUARETAMA - CE



G. A. RABELO JUNIOR ME

CNPJ: 23.549.313/0001-07

RUA PROF. MARGARIDA NOGUEIRA 1234 - MONTE CASTELO - SÓLONOPOLE - CE

Email: garabelojuniorme@gmail.com

FONE: 88 - 9.9695 8162 / 9.9832 0003



CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2021022201-SEIN/2021

Prezados Senhores,

A empresa G. A. RABELO JUNIOR – ME, cadastrada no CNPJ sob o nº 23549313000107, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei:

Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a lei nº 8.666/93, alterada e consolidada, e as condições desta Tomada de Preços Nº 04.004/2020, Que, até a presente data, não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório: Que nos valores apresentados abaixo, estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a execução do objeto contratual, inclusive a margem de lucro.

Desta maneira, assume o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para o fornecimento/execução dos serviços descritos no edital e anexo, caso seja proclamada vencedora.

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-CE

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	R\$ ORÇADO
01	01	SERVIÇO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-CE	266.780,73

VALOR GLOBAL: R\$266.780,73(DUZENTOS E SESSENTA E SEIS MIL E SETECENTOS E OITENTA REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS)

PROponente: G. A. RABELO JUNIOR – ME

CNPJ: 23.549.313/0001-07

ENDEREÇO: RUA PRAÇA MARGARIDA NOGUEIRA, 1234, MONTE CASTELO, SOLONÓPOLE – CE

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (Noventa) dias

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS.

SOLONÓPOLE – CE 11-03-2021



REPRESENTANTE LEGAL
Carlos Cavalcante Pinheiro
G. A. RABELO JUNIOR - ME
CPF 051-077-513-69


REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS CAVALCANTE PINHEIRO

CPF 05107751369

RG:2007005071761


Carlos Roberto Águar
Engº Civil
CREA 4682 - D


Renato de Oliveira Lima
Engenheiro Civil
CREA Nº 50.771-D





G.A. RABELO JUNIOR ME

CNPJ: 23.549.313/0001-07
 RUA PROF. MARGARIDA NOGUEIRA, 1234 - MONTE CASTELO - SOLONOPOLE - CE
 Email: garabelojunior.me@gmail.com
 FONE: 82 - 9.9695 8162 / 9.9832 0003

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-CE

LOCAL: RUA TRISTÃO GONÇALVES, 185, MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA/CEARÁ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

DATA: 11/03/2021

PRAZO DE EXECUÇÃO : 90 (NOVENTA) DIAS

BDI: 26,88%


TABELA UTILIZADA: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO/ SINAPI 2020/12 COM DESONERAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					14.789,65
1.1	SEINFRA C4541 PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	272,14	73,15	345,29
1.2	SEINFRA C1048 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO CMARTELETE PNEUMÁTICO	M3	9,72	379,88	102,11	481,98
1.3	SEINFRA C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	40,79	49,80	11,79	56,65
1.4	SEINFRA C1086 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	152,32	18,00	5,11	24,11
1.5	SEINFRA C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	15,00	34,13	9,17	43,30
1.6	SEINFRA C2529 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 0,5 KM	M3	15,00	3,91	1,05	4,96
1.7	SEINFRA C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	14,46	70,98	19,08	90,06
1.8	SEINFRA C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATES	M2	5,04	11,09	3,14	14,83
2	ESTRUTURA					34.332,43
2.1	SEINFRA C0843 CONCRETO PMBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	7,71	350,44	94,20	444,64
2.2	SEINFRA C1803 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ELEVAÇÃO	M3	7,05	189,90	51,06	241,02
2.3	SEINFRA C2827 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. 10mm LITL 3X	M2	112,70	103,64	27,86	131,50
2.4	SEINFRA C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	507,60	7,66	2,07	9,76
2.5	SEINFRA C0217 ARMADURA CA-80 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	128,90	7,81	2,05	9,66
2.6	SEINFRA C4418 LAJE PRÉ-FABRICADA P/FÓRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	M2	75,77	85,37	22,95	108,32

Renato de Oliveira Lima
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 50.771-D

Carlos Cavalcante Pinheiro
 REPRESENTANTE LEGAL
 G. A. RABELO JUNIOR -ME
 CPF 051 077 513-69



Carlos Roberto Aguiar
 Engº Civil
 CREA 4682 - D



G.A. RABELO JUNIOR ME

CNPJ: 23.549.313/0001-07
RUA PROF. MARGARIDA NOGUEIRA 1234 - MONTE CASTELO - SOLONOPOLE - CE
Email: garabelo.junior.me@gmail.com
FONE: 88 - 9.9695 8162 / 9.9832 0003

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-CE

LOCAL: RUA TRISTÃO GONÇALVES, 185, MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA/CEARÁ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

DATA: 11/03/2021

PRAZO DE EXECUÇÃO : 90 (NOVENTA) DIAS

BDI: 26,88%

TABELA UTILIZADA: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO/ SINAPI 2020/12 COM DESONERAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total			
3	PISO					37.876,41			
3.1	SEINFRA	C1811	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	121,61	31,64	8,50	40,14	4.982,01
3.2	SEINFRA	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	M2	121,61	36,65	8,85	46,50	5.655,05
3.3	SEINFRA	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	131,99	16,75	5,31	25,06	3.307,51
3.4	SEINFRA	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-SPEL-4 - P/ PISO	M2	131,99	75,72	20,35	96,07	12.660,75
3.5	SEINFRA	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS.(PAREDE/PISO)	M2	131,99	6,53	1,76	8,29	1.093,57
3.6	SEINFRA	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X9)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	182,16	44,41	11,94	56,35	9.137,30
3.7	SEINFRA	C4814	ATERRO COM PO DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	16,22	54,53	14,66	69,19	1.122,22
4			PAREDES E PAINÉIS						6.573,77
4.1	SEINFRA	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (8x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	M2	259,60	26,03	7,00	33,03	8.573,77
5			REVESTIMENTOS						33.622,13
5.1	SEINFRA	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	M2	519,19	10,00	2,69	12,69	6.587,48
5.2	SEINFRA	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	519,19	35,53	9,55	45,08	23.405,33
5.3	SEINFRA	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	M2	66,75	10,00	2,69	12,69	872,30

REPRESENTANTE LEGAL
Carlos Cavalcante Pinheiro
G. A. RABELO JUNIOR - ME
CPF 051 077 513-69

Renato de Oliveira Lima
Engenheiro Civil
CREA Nº 50.771-D





G.A. RABELO JUNIOR ME

CNPJ: 23.549.313/0001-07
RUA PROF. MARGARIDA NOGUEIRA, 1234 - MONTE CASTELO - SOLONOPOLÉ - CE
Email: garabelojuniorme@gmail.com
FONE: 88 - 9.9535 8162 / 9.9832.0003

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-CE

LOCAL: RUA TRISTÃO GONÇALVES, 185, MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA/CEARÁ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

DATA: 11/03/2021

PRazo DE EXECUÇÃO : 90 (NOVENTA) DIAS

BDI: 26,88%

TABELA UTILIZADA: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO/ SINAPI 2020/12 COM DESONERAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTARIA

SEINFRA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
5.4	C3034	REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm.P/TEITO	M2	68,75	30,46	2.087,03	38,85	2.657,03
6	ESQUARIAS					32.321,06		32.321,06
6.1	C1516	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	M2	25,00	457,70	11.442,50	590,73	14.518,24
6.2	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UN	10,00	648,29	6.482,90	820,01	8.200,13
6.3	C1987	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	7,36	379,23	2.795,11	461,17	3.536,59
6.4	C1971	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1,80X2,10)m E=10mm	CJ	1,00	3.186,24	3.186,24	4.042,70	4.042,70
6.5	C1972	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0,90X2,10)m E=10mm	CJ	1,00	1.594,74	1.594,74	2.023,41	2.023,41
7	INSTALAÇÃO ELÉTRICA					21.063,36		21.063,36
7.1	C1371	FIO ISOLADO PVC P/750V 1,5 MM2	M	124,50	3,84	478,08	5,00	622,38
7.2	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	475,00	4,92	2.355,00	6,24	2.985,19
7.3	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	560,00	5,63	3.152,80	7,40	4.142,38
7.4	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	110,00	7,09	779,90	9,00	999,54
7.5	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	M	270,00	13,00	3.510,00	18,48	4.453,48
7.6	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	30,00	21,27	638,10	26,96	809,62

REPRESENTANTE LEGAL
Carlos Cavalcante Pinheiro
G. A. RABELO JUNIOR - ME
CPF 051 077 513-69

Carlos Roberto Aguiar
Eng° Civil
CREA 4682 - D





G.A. RABELO JUNIOR ME

CNPJ: 23.549.313/0001-07
RUA PROF. MARGARIDA NOGUEIRA, 1234 - MONTE CASTELO - SOLONÓPOLE - CE
Email: garabelojunior.me@gmail.com
FONE: 88 - 9.9695 8162 / 9.9832 0003

OSMA REFORMA E MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-CE

LOCAL: RUA TRISTÃO GONÇALVES, 182, MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA/CEARÁ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

DATA: 11/03/2021

PRAZO DE EXECUÇÃO : 90 (NOVENTA) DIAS

BDI: 25,88%

TABELA UTILIZADA: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO/ SINAPI 2020/12 COM DESONERAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7.7	SEINFRA C2483 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	5,00	13,42	67,10
7.8	SEINFRA C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	8,00	14,04	112,32
7.9	SEINFRA C1492 INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V	8,00	19,25	154,00
7.10	SEINFRA C2067 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X32X95mm. C/BARRAMENTO	2,00	239,33	478,66
7.11	SEINFRA C1082 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	5,00	19,11	95,55
7.12	SEINFRA C1083 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	9,00	19,11	171,99
7.13	SEINFRA C1086 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	3,00	19,11	57,33
7.14	SEINFRA C1863 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LAMPADA 40W	40,00	60,86	2434,40
7.15	SEINFRA C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	45,00	9,07	408,15
7.16	SEINFRA C4761 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	9,00	7,14	64,26
7.17	SEINFRA C0326 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2,40M	2,00	204,27	408,54
7.18	SEINFRA C4810 PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO,LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	3,00	459,30	1377,90
8	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA			1.749,64

REPRESENTANTE LEGAL
Carlos Cavalcante Pinheiro
G. A. RABELO JUNIOR - ME
CPF 051 077 513-69

Carlos Roberto Aguiar
Eng° Civil
CREA 4682 - D





G.A. RABELO JUNIOR ME

CNPJ 23.549.313/0001-07
RUA PROF MARGARIDA NOGUEIRA 1234 - MONTE CASTELO - SÓLONÓPOLE - CE
Email: garabelojunior.me@gmail.com
FONE: 80 - 9.9695 8162 / 9.9832 0003

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA - CE
LOCAL: RUA TRISTÃO GONÇALVES, 185, MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA/CEARÁ
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

DATA: 11/03/2021

PRazo DE EXECUÇÃO : 90 (NOVENTA) DIAS

BDI: 26,88%

TABELA UTILIZADA: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO/ SINAPI 2020/12 COM DESONERAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8.1	SEINFRA C1619 LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	1,00	338,98	427,50
8.2	SEINFRA C3017 PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)cm C/1 CUBA E ACESSÓRIOS	1,00	447,76	568,12
8.3	SEINFRA C2616 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	12,00	6,10	92,88
8.4	SEINFRA C1526 JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4"	5,00	8,96	56,21
8.5	SEINFRA C2381 TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	3,00	7,45	29,36
8.6	SEINFRA C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	3,00	27,08	103,08
8.7	SEINFRA C4390 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	2,00	21,87	54,80
8.8	SEINFRA C1549 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	2,00	24,49	61,98
8.9	SEINFRA C2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	9,00	11,03	125,95
8.10	SEINFRA C2358 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")-JUNTAS SOLD.	5,00	13,30	84,38
8.11	SEINFRA C1551 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	8,00	11,06	112,47
8.12	SEINFRA C4923 CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM. ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	1,00	28,53	33,66
9	IMPERMEABILIZAÇÃO			480,82
9.1	SEINFRA C2842 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA	7,53	52,21	469,82
10	COBERTURA			54.836,86
10.1	SEINFRA C3970 FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	233,87	28,10	8.034,87

CONDOMÍNIO LEGAL
G. A. RABELO JUNIOR - ME
CPF 051 077 513-69

Carlo de Oliveira Lima
Engenheiro Civil
CREA Nº 50.771-D



Handwritten signature

Handwritten signature



G. A. RABELO JUNIOR ME

CNPJ: 23.549.313/0001-07
RUA PROF. MARGARIDA NOGUEIRA, 1234 - MONTE CASTELO - SOLONOPOLE - CE
Email: garabelojuniorme@gmail.com
FONE: 88 - 9.9695 8162 / 9.9832.0003

SEMELHANTE À ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA - CE
LOCAL: RUA TRISTÃO GONÇALVES, 155, MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA/CEARÁ
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

DATA: 11/03/2021

PRAZO DE EXECUÇÃO : 90 (NOVENTA) DIAS

BDI: 26,88%

TABELA UTILIZADA: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO/ SINAPI 2020/12 COM DESONERAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10.2	SEINFRA	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	M 51,45 75,00 20,16 85,16 4.895,98
10.3	SEINFRA	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CABRO, LINHA)	M2 55,69 122,92 33,04 155,96 8.995,40
10.4	SEINFRA	C1332	ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 20m	M2 160,20 112,85 30,33 143,18 22.854,02
10.5	SEINFRA	C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	M2 160,20 47,65 12,81 60,46 9.885,42
11			PINTURA	
11.1	SEINFRA	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2 115,12 11,83 3,18 15,01 1.727,94
11.2	SEINFRA	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2 962,96 15,97 4,27 20,14 19.390,63
11.3	SEINFRA	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2 127,76 17,40 4,68 22,08 2.821,01
11.4	SEINFRA	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2 33,60 13,94 3,75 17,69 594,29
11.5	SEINFRA	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2 33,60 17,20 4,62 21,82 735,26
11.6	SINAPI	100743	PINTURA COM TINTA ALCÓIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO), AF. 01/2020	M2 160,20 6,90 1,83 8,63 1.392,18
12			SERVIÇOS FINAIS	
12.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2 452,00 0,87 0,26 1,23 566,29
			VALOR TOTAL	R\$ 266.780,73

REPRESENTANTE LEGAL
Carlos Cavalcante Pinheiro
CPF 051.077.513-69

Renato de Oliveira Lima
Engenheiro Civil
CREA Nº 50.771-D



[Handwritten signature]



G.A. RABELO JUNIOR ME

CNPJ: 23.549.313/0001-07
RUA PROF. MARGARIDA NOGUEIRA 1234 - MONTE CASTELO - SOLOMOPOLÉ - CE
Email: garabelojuniorme@gmail.com
FONE: 38 - 9.9695.8162 / 9.9832.0003

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-CE
LOCAL: RUA TRISTÃO GONÇALVES, 185, MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA/CEARA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

DATA: 11/03/2021

PRAZO DE EXECUÇÃO : 90 (NOVENTA) DIAS

BDI: 26,88%

TABELA UTILIZADA: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO/ SINAPI 2020/12 COM DESONERAÇÃO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		ACUMULADO	
				%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 14.799,65	5,55%	100,00%	R\$ 14.799,65	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 14.799,65
2	ESTRUTURA	R\$ 34.332,43	12,87%	80,00%	R\$ 27.465,94	20,00%	R\$ 6.866,49	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 34.332,43
3	PISO	R\$ 37.878,41	14,20%	80,00%	R\$ 30.302,73	20,00%	R\$ 7.575,68	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 37.878,41
4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 8.573,77	3,21%	40,00%	R\$ 3.429,51	60,00%	R\$ 5.144,26	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 8.573,77
5	REVESTIMENTOS	R\$ 33.522,13	12,57%	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 33.522,13	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 33.522,13
6	ESQUARIAS	R\$ 32.321,06	12,12%	0,00%	R\$ 0,00	70,00%	R\$ 22.624,74	30,00%	R\$ 9.696,32	100,00%	R\$ 32.321,06
7	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 21.063,35	7,90%	0,00%	R\$ 0,00	70,00%	R\$ 14.744,34	30,00%	R\$ 6.319,00	100,00%	R\$ 21.063,35
8	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	R\$ 1.749,84	0,66%	100,00%	R\$ 1.749,84	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.749,84
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 498,82	0,19%	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 498,82	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 498,82
10	COBERTURA	R\$ 54.835,86	20,55%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 54.835,86	100,00%	R\$ 54.835,86
11	PINTURA	R\$ 26.649,31	9,99%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 26.649,31	100,00%	R\$ 26.649,31
12	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 556,29	0,21%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 556,29	100,00%	R\$ 556,29
TOTAL PARCIAL		R\$ 288.780,73	100,00%	28,34%	R\$ 77.747,47	54,10%	R\$ 30.316,47	33,56%	R\$ 30.726,83	100,00%	R\$ 288.780,73

Sanato de Oliveira Lima
Engenheiro Civil
CREA Nº 50.771-D

Carlos Roberto Aguiar
Engº Civil
CREA 4682 - D

REPRESENTANTE LEGAL
Carlos Cavalcante Pinheiro
G. A. RABELO JUNIOR - ME
CPF 051 077 513-69



**G. A. RABELO JUNIOR ME**

CNPJ: 23.549.313/0001-07
 RUA PROF. MARGARIDA NOGUEIRA 1234 - MONTE CASTELO - SÓLONOPOLE - CE
 Email: garabelojuniorme@gmail.com
 FONE: 88 - 9.9695 8162 / 9.9832 0003


**OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-CE****LOCAL: RUA TRISTÃO GONÇALVES, 185, MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA/CEARÁ****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA****DATA: 11/03/2021****PRAZO DE EXECUÇÃO : 90 (NOVENTA) DIAS****BDI: 26,88%****TABELA UTILIZADA: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO/ SINAPI 2020/12 COM DESONERAÇÃO****RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

1.1. C4641 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)							
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	2,82500000	17,83	52,15	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,82500000	17,83	52,15	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,82500000	13,21	38,64	
						TOTAL MAO DE OBRA:	142,94
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,18480000	17,10	2,82	
18395	LONA C/ APUCAÇÃO DE ILHOSÉS E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	0,87000000	79,39	77,01	
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,18480000	23,14	3,82	
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	M	1,45500000	27,53	40,08	
						TOTAL MATERIAL:	123,71
08830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	438,40	5,48	
						TOTAL SERVIÇO:	5,48
						VALOR:	272,14
						VALOR BDI (26,88%):	73,15
						VALOR COM BDI:	345,29

1.2. C1048 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO CMARTELETE PNEUMÁTICO (M3)							
10728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	2,50000000	88,83	222,33	
10769	ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP)	SEINFRA	H	7,50000000	18,43	138,23	
						TOTAL EQUIPAMENTO:	360,56
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,46250000	13,21	19,32	
						TOTAL MAO DE OBRA:	19,32
						VALOR:	379,88
						VALOR BDI (26,88%):	102,11
						VALOR COM BDI:	481,99

1.3. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)							
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,29250000	17,83	5,22	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,92500000	13,21	38,64	
						TOTAL MAO DE OBRA:	43,86
						VALOR:	43,86
						VALOR BDI (26,88%):	11,79
						VALOR COM BDI:	55,65

1.4. C1086 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)							
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,12675000	17,83	2,26	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,26750000	13,21	16,74	
						TOTAL MAO DE OBRA:	19,00
						VALOR:	19,00
						VALOR BDI (26,88%):	5,11
						VALOR COM BDI:	24,11



G.A. RABELO JUNIOR ME

CNPJ: 23.549.313/0001-07
 RUA PROF. MARGARIDA NOGUEIRA 1234 - MONTE CASTELO - SÓLONÓPOLE - CE
 Email: garabelojunior@gmail.com
 FONE: 88 - 9.9695 8162 / 9.9832 0003



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-CE

LOCAL: RUA TRISTÃO GONÇALVES, 185, MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA/CEARÁ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

DATA: 11/03/2021

PRAZO DE EXECUÇÃO : 90 (NOVENTA) DIAS

BDI: 26,88%

TABELA UTILIZADA: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO/ SINAPI 2020/12 COM DESONERAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.5. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,58375000	13,21	34,13	
						TOTAL MAO DE OBRA:	34,13
						VALOR:	34,13
						VALOR BDI (26,88%):	9,17
						VALOR COM BDI:	43,30

1.6. C2529 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 0.5 KM (M3)

10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,03330000	117,36	3,91	
						TOTAL EQUIPAMENTO:	3,91
						VALOR:	3,91
						VALOR BDI (26,88%):	1,06
						VALOR COM BDI:	4,98

1.7. C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)


12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,65750000	13,21	21,90	
						TOTAL MAO DE OBRA:	21,90
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,08700000	46,00	49,08	
						TOTAL MATERIAL:	49,08
						VALOR:	70,98
						VALOR BDI (26,88%):	19,08
						VALOR COM BDI:	90,06

1.8. C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,07800000	17,83	1,39	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,78000000	13,21	10,30	
						TOTAL MAO DE OBRA:	11,99
						VALOR:	11,99
						VALOR BDI (26,88%):	3,14
						VALOR COM BDI:	14,83

2.1. C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	19,23	13,73	
						TOTAL EQUIPAMENTO:	13,73
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,85000000	13,21	77,28	
						TOTAL MAO DE OBRA:	77,28
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,84088300	51,00	42,89	
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,80819000	78,75	48,68	
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	338,53000000	0,46	155,72	
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20273000	69,75	14,14	



G.A. RABELO JUNIOR ME

CNPJ: 23.549.313/0001-07
 RUA: PROF. MARGARIDA NOGUEIRA 1234 - MONTE CASTELO - SÓLONÓPOLIS
 Email: garabelojunior@gmail.com
 FONE: 88 - 9.9695 8162 / 9.9832 0003



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-CE

LOCAL: RUA TRISTÃO GONÇALVES, 185, MUNICIPIO DE JAGUARETAMA/CEARÁ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

DATA: 11/03/2021

PRAZO DE EXECUÇÃO : 90 (NOVENTA) DIAS

BDI: 26,88%

TABELA UTILIZADA: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO/ SINAPI 2020/12 COM DESONERAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL MATERIAL:	280,44
VALOR:	350,44
VALOR BDI (26,88%):	94,20
VALOR COM BDI:	444,64

2.2. C1603 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVÇÃO (M3)

Item	Descrição	SEINFRA	H	Valor Unit.	Valor	Valor BDI	Valor com BDI	
12391	PEDREIRO		H	4,87500000	17,83		68,92	
12543	SERVENTE		H	7,80000000	13,21		103,04	
TOTAL MAO DE OBRA:							188,96	
VALOR:							188,96	
VALOR BDI (26,88%):							51,06	
VALOR COM BDI:							241,02	

2.3. C2827 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X (M2)


Item	Descrição	SEINFRA	H	Valor Unit.	Valor	Valor BDI	Valor com BDI	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO		H	1,31625000	14,52		19,11	
10498	CARPINTEIRO		H	1,31625000	17,83		23,47	
TOTAL MAO DE OBRA:							42,59	
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)		M2	0,41710000	16,51		6,89	
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"		M	1,94000000	16,44		31,69	
12408	PREGO 1 1/2" x 14		KG	0,24250000	11,26		2,73	
11846	SARRAFO DE 1"x4"		M	1,48410000	4,74		7,03	
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm		M	1,55200000	8,07		12,52	
TOTAL MATERIAL:							61,06	
VALOR:							103,64	
VALOR BDI (26,88%):							27,66	
VALOR COM BDI:							131,30	

2.4. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Item	Descrição	SEINFRA	H	Valor Unit.	Valor	Valor BDI	Valor com BDI	
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO		H	0,07800000	14,52		1,13	
10121	ARMADOR/FERREIRO		H	0,07800000	17,83		1,39	
TOTAL MAO DE OBRA:							2,52	
10109	ARAME RECOZIDO N.18 BWG		KG	0,01940000	11,50		0,22	
10163	ÇAÇO CA-50		KG	1,11550000	4,44		4,85	
TOTAL MATERIAL:							6,17	
VALOR:							7,69	
VALOR BDI (26,88%):							2,07	
VALOR COM BDI:							9,76	

2.5. C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

Item	Descrição	SEINFRA	H	Valor Unit.	Valor	Valor BDI	Valor com BDI	
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO		H	0,06825000	14,52		0,99	
10121	ARMADOR/FERREIRO		H	0,06825000	17,83		1,22	
TOTAL MAO DE OBRA:							2,21	



G. A. RABELO JUNIOR ME

CNPJ: 23.549.313/0001-07
 RUA PROF. MARGARIDA NOGUEIRA 1234 - MONTE CASTELO - SÓLONOPOLIS - CE
 Email: garabelojuniorme@gmail.com
 FONE: 88 - 9.9695 8162 / 9.9832 0003



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-CE

LOCAL: RUA TRISTÃO GONÇALVES, 185, MUNICIPIO DE JAGUARETAMA/CEARÁ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

DATA: 11/03/2021

PRAZO DE EXECUÇÃO : 90 (NOVENTA) DIAS

BDI: 26,88%

TABELA UTILIZADA: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO/ SINAPI 2020/12 COM DESONERAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,01840000	11,50	0,22
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,11550000	4,64	5,18
					TOTAL MATERIAL:	4,44
					VALOR:	7,81
					VALOR BDI (26,88%):	2,09
					VALOR COM BDI:	9,88

2.6. C4419 - LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m (M2)

12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,34125000	17,83	6,00
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,34125000	13,21	4,51
					TOTAL MAO DE OBRA:	10,51

10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,71780000	4,64	3,33
18266	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	SEINFRA	M2	0,97000000	28,25	25,46
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,28100000	16,44	20,73
11728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	SEINFRA	KG	0,02910000	11,26	0,33
11846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	0,94080000	4,74	4,46
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,83050000	8,07	5,09
					TOTAL MATERIAL:	44,41

C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03000000	322,84	9,68
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,03000000	189,96	5,70
					TOTAL SERVIÇO:	15,38
					VALOR:	86,37
					VALOR BDI (26,88%):	22,95
					VALOR COM BDI:	109,32

3.1. C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)


10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03600000	19,23	0,69
					TOTAL EQUIPAMENTO:	0,69

12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,39000000	17,83	6,95
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,07250000	13,21	14,17
					TOTAL MAO DE OBRA:	21,12

10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03220400	51,00	1,64
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04288000	78,75	3,28
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	10,87000000	0,48	4,81
					TOTAL MATERIAL:	8,82
					VALOR:	31,64
					VALOR BDI (26,88%):	8,50
					VALOR COM BDI:	40,14

3.2. C4601 - PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm (M2)

12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,97500000	17,83	17,38
-------	----------	---------	---	------------	-------	-------



G. A. RABELO JUNIOR ME

CNPJ: 23.549.313/0001-07
RUA PROF. MARGARIDA NOGUEIRA 1234 - MONTE CASTELO - SÓLONÓPOLE - CE
Email: garabelojunior@gmail.com
FONE: 88 - 9.9695 8162 / 9.9832 0003



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-CE

LOCAL: RUA TRISTÃO GONÇALVES, 185, MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA/CEARÁ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

DATA: 11/03/2021

PRAZO DE EXECUÇÃO : 90 (NOVENTA) DIAS

BDI: 26,88%

TABELA UTILIZADA: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO/ SINAPI 2020/12 COM DESONERAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Quantidade	Descrição	SEINFRA	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor com BDI
12543	SERVENTE		H	1,12125000	13,21	14,81
					TOTAL MAO DE OBRA:	32,19
10109	AREIA MEDIA		M3	0,02357100	51,00	1,20
10805	CIMENTO PORTLAND		KG	7,06070000	0,46	3,28
					TOTAL MATERIAL:	4,48
					VALOR:	36,85
					VALOR BDI (26.88%):	9,85
					VALOR COM BDI:	46,50

3.3. C2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

Quantidade	Descrição	SEINFRA	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor com BDI
12391	PEDREIRO		H	0,24375000	17,83	4,35
12543	SERVENTE		H	0,53825000	13,21	7,08
					TOTAL MAO DE OBRA:	11,43
10109	AREIA MEDIA		M3	0,03540500	51,00	1,81
10805	CIMENTO PORTLAND		KG	14,14280000	0,46	6,51
					TOTAL MATERIAL:	4,32
					VALOR:	19,75
					VALOR BDI (26.88%):	5,31
					VALOR COM BDI:	25,06

3.4. C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

Quantidade	Descrição	SEINFRA	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor com BDI
11328	LADRILHISTA		H	0,58500000	17,83	10,43
12543	SERVENTE		H	0,58500000	13,21	7,73
					TOTAL MAO DE OBRA:	18,16
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS		KG	7,78000000	2,00	15,52
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4		M2	1,08700000	39,40	42,04
					TOTAL MATERIAL:	67,94
					VALOR:	76,72
					VALOR BDI (26.88%):	20,38
					VALOR COM BDI:	96,07

3.5. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Quantidade	Descrição	SEINFRA	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor com BDI
11328	LADRILHISTA		H	0,19500000	17,83	3,45
12543	SERVENTE		H	0,19500000	13,21	2,56
					TOTAL MAO DE OBRA:	6,04
10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO		KG	0,18383000	2,86	0,47
					TOTAL MATERIAL:	6,07
					VALOR:	6,53
					VALOR BDI (26.88%):	1,76
					VALOR COM BDI:	8,29

**G.A. RABELO JUNIOR ME**

CNPJ: 23.549.313/0001-07
 RUA PROF. MARGARIDA NOGUEIRA 1234 - MONTE CASTELO - SÓLONÓPOLE
 Email: garabelojunior@gmail.com
 FONE: 68 - 9.9695 8162 / 9.9832 0003

**OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-CE****LOCAL: RUA TRISTÃO GONÇALVES, 185, MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA/CEARÁ****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA****DATA: 11/03/2021****PRAZO DE EXECUÇÃO : 90 (NOVENTA) DIAS****BDI: 26,88%****TABELA UTILIZADA: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO/ SINAPI 2020/12 COM DESONERAÇÃO****RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

3.6. C4819 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)						
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CH)	SEINFRA	H	0,07570000	24,69	1,87
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	37,87	0,15
					TOTAL EQUIPAMENTO:	3,22
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15551250	17,83	2,77
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15551250	13,21	2,05
					TOTAL MAO DE OBRA:	4,82
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05509800	51,00	2,81
19099	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SEINFRA	M2	0,87300700	35,48	34,52
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00630500	38,84	0,24
					TOTAL MATERIAL:	37,57
					VALOR:	44,41
					VALOR BDI (26,88%):	11,94
					VALOR COM BDI:	56,35

3.7. C4814 - ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)						
10697	CAMINHÃO TANQUE 6000 I - ALUGUEL (CHP)	SEINFRA	H	0,08000000	82,89	6,62
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	37,87	1,32
10766	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - ALUGUEL (CHP)	SEINFRA	H	0,04000000	72,83	2,91
					TOTAL EQUIPAMENTO:	10,85
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,31200000	13,21	4,12
					TOTAL MAO DE OBRA:	4,12
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	1,01850000	38,84	39,56
					TOTAL MATERIAL:	39,56
					VALOR:	64,53
					VALOR BDI (26,88%):	14,64
					VALOR COM BDI:	69,19

4.1. C0047 - ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm (M2)						
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,31200000	17,83	5,56
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,39000000	13,21	5,15
					TOTAL MAO DE OBRA:	10,71
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00650800	51,00	0,48
10229	BLOCO CERAMICO FURADO VEDAÇÃO - 9X19X39 CM	SEINFRA	UN	12,81000000	1,00	12,81
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,42590000	1,10	1,57
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,42590000	0,48	0,68
					TOTAL MATERIAL:	16,32
					VALOR:	28,03
					VALOR BDI (26,88%):	7,90



G. A. RABELO JUNIOR ME

CNPJ: 23.549.313/0001-07
RUA PROF. MARGARIDA NOGUEIRA 1234 - MONTE CASTELO - SÓLONOROLÉ - CE
Email: garabelojuniorme@gmail.com
FONE: 88 - 9.9695 8162 / 9.9832 0003



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-CE

LOCAL: RUA TRISTÃO GONÇALVES, 185, MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA/CEARÁ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

DATA: 11/03/2021

PRAZO DE EXECUÇÃO : 90 (NOVENTA) DIAS

BDI: 26,88%

TABELA UTILIZADA: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO/ SINAPI 2020/12 COM DESONERAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	VALOR COM BDI:	33,03
--	----------------	-------

5.1. C0778 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO (M2)

12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,24375000	17,83	4,35	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30225000	13,21	3,99	
						TOTAL MAO DE OBRA:	8,34
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00898400	51,00	0,36	
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,83240000	0,46	1,30	
						TOTAL MATERIAL:	1,66
						VALOR:	10,00
						VALOR BDI (26,88%):	2,69
						VALOR COM BDI:	12,69

5.2. C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)


12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,58500000	17,83	10,43	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58500000	13,21	7,73	
						TOTAL MAO DE OBRA:	18,16
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	694,96	17,37	
						TOTAL SERVIÇO:	17,37
						VALOR:	36,53
						VALOR BDI (26,88%):	9,56
						VALOR COM BDI:	46,09

5.3. C0778 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO (M2)

12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,24375000	17,83	4,35	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30225000	13,21	3,99	
						TOTAL MAO DE OBRA:	8,34
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00898400	51,00	0,36	
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,83240000	0,46	1,30	
						TOTAL MATERIAL:	1,66
						VALOR:	10,00
						VALOR BDI (26,88%):	2,69
						VALOR COM BDI:	12,69

5.4. C3034 - REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO (M2)

12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,88250000	17,83	12,77	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,87750000	13,21	11,58	
						TOTAL MAO DE OBRA:	23,76
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02357100	51,00	1,20	
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,53080000	1,10	3,88	
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,53080000	0,46	1,62	



G. A. RABELO JUNIOR ME

CNPJ: 23.549.313/0001-07
RUA PROF. MARGARIDA NOGUEIRA 1234 - MONTE CASTELO - SÓLONOPOLIS - CE
Email: garabelojuniorme@gmail.com
FONE: 88 - 9.9695 8162 / 9.9832 0003



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-CE

LOCAL: RUA TRISTÃO GONÇALVES, 185, MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA/CEARÁ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

DATA: 11/03/2021

PRAZO DE EXECUÇÃO : 90 (NOVENTA) DIAS

BDI: 26,88%

TABELA UTILIZADA: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO/ SINAPI 2020/12 COM DESONERAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL MATERIAL:	4,79
VALOR:	30,46
VALOR BDI (26,88%):	8,18
VALOR COM BDI:	38,65

6.1. C1516 - JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA (M2)

10046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,46250000	14,52	21,24
11858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	2,43750000	17,83	43,46
TOTAL MAO DE OBRA:						64,70
10207	BATENTE ALUMINIO L 1.1/2X1X1/8 ANOD 60X210	SEINFRA	UN	0,97000000	55,15	53,50
11275	JANELA EM ALUMINIO, TIPO VENEZIANA	SEINFRA	M2	0,97000000	350,00	338,50
TOTAL MATERIAL:						383,89
VALOR:						467,78
VALOR BDI (26,88%):						123,03
VALOR COM BDI:						590,73

6.2. C4428 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)


C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	29,32	58,64
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000	305,15	305,15
C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00000000	282,50	282,50
TOTAL SERVIÇO:						646,29
VALOR:						646,29
VALOR BDI (26,88%):						173,72
VALOR COM BDI:						820,01

6.3. C1967 - PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA (M2)

12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,46250000	17,83	26,08
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,43750000	13,21	32,20
TOTAL MAO DE OBRA:						64,28
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00281300	51,00	0,14
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,13490000	0,46	0,52
11702	PORTA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	0,97000000	330,20	320,29
TOTAL MATERIAL:						380,96
VALOR:						379,23
VALOR BDI (26,88%):						101,84
VALOR COM BDI:						481,17

6.4. C1971 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1,80X2,10)m E=10mm (CJ)

10299	BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADIÇA (1201)	SEINFRA	UN	2,52200000	6,17	15,59
10494	CAPUCHINHO (1037)	SEINFRA	UN	1,26100000	3,10	3,91
10856	CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504)	SEINFRA	UN	1,26100000	16,05	20,24
11034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	SEINFRA	UN	2,52200000	22,36	56,39
11036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	SEINFRA	UN	2,52200000	18,15	46,30



G. A. RABELO JUNIOR ME

CNPJ: 23.549.313/0001-07
RUA PROF. MARGARIDA NOGUEIRA 1234 - MONTE CASTELO - SÓLONOPOLE, CE
Email: garabelojuniorme@gmail.com
FONE: 88 - 9.9695 8162 / 9.9832 0003



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-CE

LOCAL: RUA TRISTÃO GONÇALVES, 185, MUNICIPIO DE JAGUARETAMA/CEARÁ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

DATA: 11/03/2021

PRAZO DE EXECUÇÃO : 90 (NOVENTA) DIAS

BDI: 26,88%

TABELA UTILIZADA: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO/ SINAPI 2020/12 COM DESONERAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	SEINFRA	UN	1,28100000	76,40	96,34
11525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	SEINFRA	UN	2,52200000	604,34	1.524,15
11743	PUXADOR CONCHA (1606)	SEINFRA	UN	2,52200000	12,03	30,34
12160	TRINCO INFERIOR (1502)	SEINFRA	UN	2,52200000	27,34	68,95
12258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	4,78858000	277,38	1.322,08
					TOTAL MATERIAL:	3.186,34
					VALOR:	3.186,34
					VALOR BDI (26,88%):	856,48
					VALOR COM BDI:	4.042,78

6.5. C1972 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.90X2.10)m E=10mm (C-J)

10299	BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADIÇA (1201)	SEINFRA	UN	1,28100000	6,17	7,78
11034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	SEINFRA	UN	1,28100000	22,36	28,20
11036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	SEINFRA	UN	1,28100000	19,15	24,15
11152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	SEINFRA	UN	1,28100000	76,40	96,34
11525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	SEINFRA	UN	1,28100000	604,34	782,07
11743	PUXADOR CONCHA (1606)	SEINFRA	UN	1,28100000	12,03	15,17
12258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	2,38329000	277,38	681,03
					TOTAL MATERIAL:	1.894,74
					VALOR:	1.894,74
					VALOR BDI (26,88%):	428,67
					VALOR COM BDI:	2.023,41


7.1. C1371 - FIO ISOLADO PVC P/750V 1.5 MM2 (M)

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,09750000	14,52	1,42
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,09750000	18,07	1,78
					TOTAL MAO DE OBRA:	3,18
11170	FIO ISOLADO EM PVC 1.50MM2 - 750V	SEINFRA	M	0,88940000	0,77	0,78
					TOTAL MATERIAL:	0,78
					VALOR:	3,94
					VALOR BDI (26,88%):	1,06
					VALOR COM BDI:	5,00

7.2. C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10725000	14,52	1,56
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10725000	18,07	1,84
					TOTAL MAO DE OBRA:	3,38
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	0,88940000	1,44	1,42
					TOTAL MATERIAL:	1,42
					VALOR:	4,82
					VALOR BDI (26,88%):	1,32
					VALOR COM BDI:	6,24

7.3. C0534 - CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)



G.A. RABELO JUNIOR ME

CNPJ: 23.549.313/0001-07
RUA PROF. MARGARIDA NOGUEIRA 1234 - MONTE CASTELO - SÓLONOPOLE - CE
Email: garabelojunior@gmail.com
FONE: 88 - 9.9695 8162 / 9.9832 0003



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-CE

LOCAL: RUA TRISTÃO GONÇALVES, 185, MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA/CEARÁ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

DATA: 11/03/2021

PRAZO DE EXECUÇÃO : 90 (NOVENTA) DIAS

BDI: 26,88%

TABELA UTILIZADA: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO/ SINAPI 2020/12 COM DESONERAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11700000	14,52	1,70
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11700000	18,07	2,11
TOTAL MAO DE OBRA:						3,81
10357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	0,98840000	2,04	2,02
TOTAL MATERIAL:						2,02
VALOR:						5,83
VALOR BDI (26,88%):						1,57
VALOR COM BDI:						7,40

7.4. C0537 - CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)


10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12675000	14,52	1,84
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12675000	18,07	2,29
TOTAL MAO DE OBRA:						4,13
10358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	0,98840000	2,90	2,96
TOTAL MATERIAL:						2,96
VALOR:						7,09
VALOR BDI (26,88%):						1,91
VALOR COM BDI:						9,00

7.5. C1184 - ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,78000000	14,52	11,33
TOTAL MAO DE OBRA:						11,33
11084	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	0,97000000	1,72	1,67
TOTAL MATERIAL:						1,67
VALOR:						13,00
VALOR BDI (26,88%):						3,48
VALOR COM BDI:						16,48

7.6. C4792 - TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)

19107	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"x2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	1,02	1,02
19108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	2,00000000	4,38	8,76
TOTAL EQUIPAMENTOS:						9,78
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,28275000	14,52	4,11
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,28275000	18,07	5,11
TOTAL MAO DE OBRA:						9,22
19106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"x2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	0,97000000	2,34	2,27
TOTAL MATERIAL:						2,27
VALOR:						21,27
VALOR BDI (26,88%):						5,72



G.A. RABELO JUNIOR ME

CNPJ: 23.549.313/0001-07
RUA PROF. MARGARIDA NOGUEIRA 1234 - MONTE CASTELO - SÓLONOPOLES - CE
Email: garabelojuniorme@gmail.com
FONE: 88 - 9.9695 8162 / 9.9832 0003



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-CE

LOCAL: RUA TRISTÃO GONÇALVES, 185, MUNICIPIO DE JAGUARETAMA/CEARÁ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

DATA: 11/03/2021

PRAZO DE EXECUÇÃO : 90 (NOVENTA) DIAS

BDI: 26,88%

TABELA UTILIZADA: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO/ SINAPI 2020/12 COM DESONERAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

		VALOR COM BDI:	28,99
--	--	-----------------------	--------------

7.7. C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20475000	14,52	2,97	
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20475000	18,07	3,70	
						TOTAL MAO DE OBRA:	6,67
12119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	UN	0,97000000	6,98	6,75	
						TOTAL MATERIAL:	6,78
						VALOR:	13,42
						VALOR BDI (26,88%):	3,61
						VALOR COM BDI:	17,03

7.8. C1484 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20475000	14,52	2,97	
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20475000	18,07	3,70	
						TOTAL MAO DE OBRA:	6,67
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	0,97000000	7,90	7,37	
						TOTAL MATERIAL:	7,37
						VALOR:	14,04
						VALOR BDI (26,88%):	3,77
						VALOR COM BDI:	17,81

7.9. C1482 - INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V (UN)


10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,28275000	14,52	4,11	
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,28275000	18,07	5,11	
						TOTAL MAO DE OBRA:	9,22
11253	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO	SEINFRA	UN	0,97000000	10,34	10,03	
						TOTAL MATERIAL:	10,43
						VALOR:	19,28
						VALOR BDI (26,88%):	5,17
						VALOR COM BDI:	24,42

7.10. C2067 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,95000000	14,52	28,31	
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,95000000	18,07	35,24	
						TOTAL MAO DE OBRA:	63,55
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	0,97000000	30,90	29,68	
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	0,97000000	30,10	28,20	
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	0,97000000	24,88	24,13	
11754	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	SEINFRA	UN	0,97000000	95,64	92,77	
						TOTAL MATERIAL:	178,78

G.A.

te



G. A. RABELO JUNIOR & ME

CNPJ: 23.549.313/0001-07
RUA PROF. MARGARIDA NOGUEIRA 1234 - MONTE CASTELO - SÓLONÓPOLE - CE
Email: garabelojuniorme@gmail.com
FONE: 88 - 9.9695 8162 / 9.9832 0003



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-CE

LOCAL: RUA TRISTÃO GONÇALVES, 185, MUNICIPIO DE JAGUARETAMA/CEARÁ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

DATA: 11/03/2021

PRAZO DE EXECUÇÃO : 90 (NOVENTA) DIAS

BDI: 26,88%

TABELA UTILIZADA: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO/ SINAPI 2020/12 COM DESONERAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR:	238,33
VALOR BDI (26.88%):	64,33
VALOR COM BDI:	302,66

7.11. C1092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,28250000	14,52	4,25	
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,28250000	18,07	5,29	
						TOTAL MAO DE OBRA:	9,54
10980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	0,97000000	9,87	9,57	
						TOTAL MATERIAL:	9,57
						VALOR:	19,11
						VALOR BDI (26.88%):	5,14
						VALOR COM BDI:	24,25

7.12. C1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)


10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,28250000	14,52	4,25	
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,28250000	18,07	5,29	
						TOTAL MAO DE OBRA:	9,54
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,97000000	9,87	9,57	
						TOTAL MATERIAL:	9,57
						VALOR:	19,11
						VALOR BDI (26.88%):	5,14
						VALOR COM BDI:	24,25

7.13. C1096 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,28250000	14,52	4,25	
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,28250000	18,07	5,29	
						TOTAL MAO DE OBRA:	9,54
10984	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	SEINFRA	UN	0,97000000	9,87	9,57	
						TOTAL MATERIAL:	9,57
						VALOR:	19,11
						VALOR BDI (26.88%):	5,14
						VALOR COM BDI:	24,25

7.14. C1683 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W (UN)

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,48750000	14,52	7,08	
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,97500000	18,07	17,82	
						TOTAL MAO DE OBRA:	24,90
11361	LUMINARIA FLUOR. 1x40W COMPLETA C/ LAMPADA	SEINFRA	UN	0,97000000	37,38	36,28	
						TOTAL MATERIAL:	36,28
						VALOR:	60,94



G.A. RABELO JUNIOR F.M.E.

CNPJ: 23.549.313/0001-07
RUA PROF. MARGARIDA NOGUEIRA, 1234 - MONTE CASTELO - SÓLONOPOLE - CE
Email: garabelojuniorfme@gmail.com
FONE: 88 - 9.9695 8162 / 9.9832 0003



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-CE

LOCAL: RUA TRISTÃO GONÇALVES, 185, MUNICIPIO DE JAGUARETAMA/CEARÁ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

DATA: 11/03/2021

PRAZO DE EXECUÇÃO : 90 (NOVENTA) DIAS

BDI: 26,88%

TABELA UTILIZADA: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO/ SINAPI 2020/12 COM DESONERAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR BDI (26.88%):	16,39
VALOR COM BDI:	77,39

7.15. C4782 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

Item	Descrição	SEINFRA	UN	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA		H	0,14625000	14,52	2,12
12312	ELETRICISTA		H	0,14625000	18,07	2,64
TOTAL MAO DE OBRA:						4,76
16432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR		UN	0,97000000	1,35	1,31
TOTAL MATERIAL:						1,31
VALOR:						6,07
VALOR BDI (26.88%):						1,63
VALOR COM BDI:						7,70

7.16. C4781 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" (UN)


Item	Descrição	SEINFRA	UN	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA		H	0,14625000	14,52	2,12
12312	ELETRICISTA		H	0,14625000	18,07	2,64
TOTAL MAO DE OBRA:						4,76
16433	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA		UN	0,97000000	2,45	2,38
TOTAL MATERIAL:						2,38
VALOR:						7,14
VALOR BDI (26.88%):						1,92
VALOR COM BDI:						9,06

7.17. C0326 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2.40M (UN)

Item	Descrição	SEINFRA	UN	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA		H	3,41250000	14,52	49,55
12312	ELETRICISTA		H	1,46250000	18,07	26,43
TOTAL MAO DE OBRA:						75,98
10338	CABO COBRE NU 25MM2		M	2,91000000	11,56	33,64
10421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA		UN	0,97000000	47,03	45,62
10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA		UN	0,97000000	2,35	2,28
11244	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2.40M		UN	0,97000000	46,20	46,75
TOTAL MATERIAL:						128,29
VALOR:						204,27
VALOR BDI (26.88%):						54,91
VALOR COM BDI:						259,18


7.18. C4810 - PROJETO, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP66, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 (UN)

Item	Descrição	SEINFRA	UN	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA		H	1,26750000	14,52	18,40
12312	ELETRICISTA		H	1,26750000	18,07	22,90
12391	PEDREIRO		H	1,75500000	17,83	31,28
12543	SERVENTE		H	2,34000000	13,21	30,91



G. A. RABELO JUNIOR ME

CNPJ: 23.549.313/0001-07
RUA PROF. MARGARIDA NOGUEIRA 1234 - MONTE CASTELO - SÓLONOPOLE
Email: garabelojunior.me@gmail.com
FONE: 88 - 9.9695 8162 / 9.9832 0003



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-CE

LOCAL: RUA TRISTÃO GONÇALVES, 185, MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA/CEARÁ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

DATA: 11/03/2021

PRAZO DE EXECUÇÃO : 90 (NOVENTA) DIAS

BDI: 26,88%

TABELA UTILIZADA: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO/ SINAPI 2020/12 COM DESONERAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS


					TOTAL MAO DE OBRA:	163,90
19125	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	SEINFRA	UN	0,97000000	340,00	329,80
					TOTAL MATERIAL:	329,80
					VALOR:	433,30
					VALOR BDI (26.88%):	116,47
					VALOR COM BDI:	549,77

8.1. C1819 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SICOLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

					TOTAL MAO DE OBRA:	66,74
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,68125000	14,52	38,93
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,68125000	17,83	47,81
					TOTAL MAO DE OBRA:	66,74
10301	BUCHA PLASTICA 8MM	SEINFRA	UN	1,94000000	0,18	0,35
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	0,97000000	16,08	15,58
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,81480000	0,20	0,16
11344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	SEINFRA	UN	0,97000000	72,31	70,14
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	SEINFRA	UN	1,94000000	1,72	3,34
11864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"x1 1/2"	SEINFRA	UN	0,97000000	85,90	83,32
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	SEINFRA	UN	0,97000000	66,14	64,18
12272	VÁLVULA DE METAL 1"	SEINFRA	UN	0,97000000	13,60	13,18
					TOTAL MATERIAL:	266,34
					VALOR:	336,88
					VALOR BDI (26.88%):	90,58
					VALOR COM BDI:	427,66

8.2. C3017 - PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (UN)

					TOTAL MAO DE OBRA:	123,91
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,85000000	14,52	28,31
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,85000000	17,83	34,77
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,85000000	17,83	34,77
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	1,85000000	13,21	25,76
					TOTAL MAO DE OBRA:	123,91
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01843000	55,00	1,01
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,58200000	4,84	2,70
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,53510000	0,48	4,38
12344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	SEINFRA	UN	1,08700000	5,11	5,45
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,02522000	69,75	1,78
12487	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1,20x0,60 - C18/A304	SEINFRA	UN	0,97000000	143,43	138,13
11863	SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	UN	0,97000000	108,28	106,00
12503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	0,97000000	35,00	33,65
12264	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	SEINFRA	UN	0,97000000	30,68	29,76
					TOTAL MATERIAL:	334,18
					VALOR:	447,76



G. A. RABELO JUNIOR

CNPJ: 23.549.313/0001-07
RUA PROF. MARGARIDA NOGUEIRA 1234 - MONTE CASTELO - SÓLONOPÓLE-CE
Email: garabelojuniorne@gmail.com
FONE: 88 - 9.9695 8162 / 9.9832 0003



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-CE

LOCAL: RUA TRISTÃO GONÇALVES, 185, MUNICIPIO DE JAGUARETAMA/CEARÁ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

DATA: 11/03/2021

PRAZO DE EXECUÇÃO : 90 (NOVENTA) DIAS

BDI: 26,88%

TABELA UTILIZADA: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO/ SINAPI 2020/12 COM DESONERAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR BDI (26.88%):	120,36
VALOR COM BDI:	568,12

8.3. C2816 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (M)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR COM BDI
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,11700000	14,52	1,70	
12320	ENCANADOR	H	0,11700000	17,83	2,09	
TOTAL MAO DE OBRA:						3,79
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,00048500	43,56	0,02	
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,00018400	32,16	0,01	
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	0,87970000	2,33	2,28	
TOTAL MATERIAL:						2,31
VALOR:						6,10
VALOR BDI (26.88%):						1,64
VALOR COM BDI:						7,74

8.4. C1526 - JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4" (UN)


ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR COM BDI
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,19500000	14,52	2,83	
12320	ENCANADOR	H	0,19500000	17,83	3,48	
TOTAL MAO DE OBRA:						6,31
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,00242500	43,56	0,11	
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,38800000	0,20	0,08	
11303	JOELHO PVC SOLDÁVEL/ROSCA DE 25X3/4"	UN	0,87000000	2,31	2,24	
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,00388000	32,16	0,12	
TOTAL MATERIAL:						2,64
VALOR:						8,86
VALOR BDI (26.88%):						2,38
VALOR COM BDI:						11,24

8.5. C2381 - TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (UN)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR COM BDI
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,18525000	14,52	2,69	
12320	ENCANADOR	H	0,18525000	17,83	3,30	
TOTAL MAO DE OBRA:						6,00
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,00673000	43,56	0,29	
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,00348200	32,16	0,11	
11972	TE PVC SOLDÁVEL 25MM	UN	0,87000000	1,00	0,87	
TOTAL MATERIAL:						1,46
VALOR:						7,46
VALOR BDI (26.88%):						2,00
VALOR COM BDI:						9,46

8.6. C2593 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") (M)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR COM BDI
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,50700000	14,52	7,36	



G. A. RABELO JUNIOR & ME

CNPJ: 23.549.313/0001-07
RUA PROF. MARGARIDA NOGUEIRA 1234 - MONTE CASTELO - SOLONOPOLE - CE
Email: garabelojuniorme@gmail.com
FONE: 88 - 9.9695 8162 / 9.9832 0003



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-CE

LOCAL: RUA TRISTÃO GONÇALVES, 185, MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA/CEARÁ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

DATA: 11/03/2021

PRAZO DE EXECUÇÃO : 90 (NOVENTA) DIAS

BDI: 26,88%

TABELA UTILIZADA: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO/ SINAPI 2020/12 COM DESONERAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50700000	17,83	9,04	
						TOTAL MAO DE OBRA:	16,49
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02425000	43,56	1,06	
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,03880000	32,16	1,25	
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,97970000	8,54	8,37	
						TOTAL MATERIAL:	16,68
						VALOR:	27,88
						VALOR BDI (26,88%):	7,28
						VALOR COM BDI:	34,36

8.7. C4390 - JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4") (UN)


10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40950000	14,52	5,95	
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40950000	17,83	7,30	
						TOTAL MAO DE OBRA:	13,25
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,04074000	43,56	1,77	
18242	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm	SEINFRA	UN	0,97000000	4,82	4,68	
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,08111000	32,16	1,97	
						TOTAL MATERIAL:	6,42
						VALOR:	21,67
						VALOR BDI (26,88%):	5,82
						VALOR COM BDI:	27,49

8.8. C1549 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") (UN)

10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,43875000	14,52	6,37	
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,43875000	17,83	7,82	
						TOTAL MAO DE OBRA:	14,19
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,04850000	43,56	2,11	
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	0,97000000	5,80	5,63	
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,07780000	32,16	2,50	
						TOTAL MATERIAL:	10,24
						VALOR:	24,43
						VALOR BDI (26,88%):	6,57
						VALOR COM BDI:	31,00

8.9. C2595 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)

10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,23400000	14,52	3,40	
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,23400000	17,83	4,17	
						TOTAL MAO DE OBRA:	7,97
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00485000	43,56	0,21	
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00727500	32,16	0,23	
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,97970000	3,06	3,02	
						TOTAL MATERIAL:	3,46



G. A. RABELO JUNIOR ME

CNPJ: 23.549.313/0001-07
RUA PROF. MARGARIDA NOGUEIRA 1234 - MONTE CASTELO - SÓLDO FIGUEIREDES
Email: garabelojunior.me@gmail.com
FONE: 88 - 9.9695 8162 / 9.9832 0003



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-CE

LOCAL: RUA TRISTÃO GONÇALVES, 185, MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA/CEARÁ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

DATA: 11/03/2021

PRAZO DE EXECUÇÃO : 90 (NOVENTA) DIAS

BDI: 26,88%

TABELA UTILIZADA: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO/ SINAPI 2020/12 COM DESONERAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR:	11,03
VALOR BDI (26.88%):	2,96
VALOR COM BDI:	13,99

8.10. C2358 - TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")-JUNTAS SOLD. (UN)

10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28275000	14,52	4,11
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28275000	17,83	5,04
TOTAL MAO DE OBRA:						9,15
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01455000	43,56	0,63
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,02182500	32,16	0,70
12013	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	0,97000000	2,91	2,82
TOTAL MATERIAL:						4,15
VALOR:						13,30
VALOR BDI (26.88%):						3,56
VALOR COM BDI:						16,86

8.11. C1681 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (UN)


10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,27300000	14,52	3,96
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,27300000	17,83	4,87
TOTAL MAO DE OBRA:						8,83
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00970000	43,56	0,42
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	0,97000000	1,40	1,36
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01455000	32,16	0,47
TOTAL MATERIAL:						3,25
VALOR:						11,08
VALOR BDI (26.88%):						2,98
VALOR COM BDI:						14,06

8.12. C4923 - CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)

10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48750000	14,52	7,08
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48750000	17,83	8,69
TOTAL MAO DE OBRA:						15,77
19404	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	0,97000000	11,09	10,79
TOTAL MATERIAL:						10,79
VALOR:						26,53
VALOR BDI (26.88%):						7,13
VALOR COM BDI:						33,66

9.1. C2842 - IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA (M2)

12391	PEDEIRO	SEINFRA	H	0,48750000	17,83	8,69
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,97500000	13,21	12,68

**G. A. RABELO JUNIOR**

CNPJ: 23.549.313/0001-07
 RUA PROF. MARGARIDA NOGUEIRA 1234 - MONTE CASTELO - SÓLONÓPOLE - CE
 Email: garabelojuniorne@gmail.com
 FONE: 88 - 9.9695 8162 / 9.9832 0003

**OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-CE****LOCAL: RUA TRISTÃO GONÇALVES, 185, MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA/CEARÁ****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA****DATA: 11/03/2021****PRAZO DE EXECUÇÃO : 90 (NOVENTA) DIAS****BDI: 26,88%****TABELA UTILIZADA: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO/ SINAPI 2020/12 COM DESONERAÇÃO****RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

				TOTAL MAO DE OBRA:	21,67	
10802	CIMENTO ESPECIAL TIPO K11 DA HEI'DI	SEINFRA	KG	2,91000000	9,35	27,21
10803	CIMENTO ESPECIAL TIPO K2 DA HEI'DI	SEINFRA	KG	0,30070000	11,40	3,43
				TOTAL MATERIAL:	30,64	
				VALOR:	52,21	
				VALOR BDI (26.88%):	14,03	
				VALOR COM BDI:	66,24	

10.1. C3970 - FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

18288	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO	SEINFRA	M2	0,97000000	30,00	29,10
				TOTAL MATERIAL:	29,10	
				VALOR:	29,10	
				VALOR BDI (26.88%):	7,82	
				VALOR COM BDI:	36,92	

10.2. C0661 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm (M)

10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,17000000	14,52	18,90
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,17000000	17,83	20,66
				TOTAL MAO DE OBRA:	37,66	
10539	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M	SEINFRA	M	0,99910000	32,18	32,19
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,08730000	11,26	0,98
11784	REBITES	SEINFRA	KG	0,03880000	38,04	1,48
11873	SOLDA 70X30	SEINFRA	KG	0,03880000	85,34	2,54
				TOTAL MATERIAL:	97,76	
				VALOR:	75,00	
				VALOR BDI (26.88%):	20,10	
				VALOR COM BDI:	95,10	

10.3. C4466 - COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,97500000	14,52	14,16
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,97500000	17,83	17,38
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,07250000	17,83	19,12
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,07250000	13,21	14,17
				TOTAL MAO DE OBRA:	64,93	
10405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,39500000	4,37	14,83
16519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,29010000	16,48	21,24
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,11840000	11,26	1,31
11824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,39500000	1,35	4,58
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	32,01000000	0,51	16,33
				TOTAL MATERIAL:	66,89	
				VALOR:	122,92	
				VALOR BDI (26.88%):	33,04	

**G. A. RABELO JUNIOR ME**

CNPJ: 23.549.313/0001-07
 RUA: PROF. MARGARIDA NOGUEIRA 1234 - MONTE CASTELO - SÓLON DO POLE - CE
 Email: garabelojunior@gmail.com
 FONE: 88 - 9.9695 8162 / 9.9832 0003

**OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-CE****LOCAL: RUA TRISTÃO GONÇALVES, 185, MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA/CEARÁ****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA****DATA: 11/03/2021****PRAZO DE EXECUÇÃO : 90 (NOVENTA) DIAS****BDI: 26,88%****TABELA UTILIZADA: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO/ SINAPI 2020/12 COM DESONERAÇÃO****RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

		VALOR COM BDI:	155,96
--	--	-----------------------	---------------

10.4. C1332 - ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 20m (M2)

10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	1,85750000	14,52	24,07	
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	1,85000000	17,83	34,77	
						TOTAL MAO DE OBRA:	58,84
10824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	SEINFRA	KG	11,73700000	4,80	53,89	
						TOTAL MATERIAL:	58,89
						VALOR:	112,83
						VALOR BDI (26,88%):	30,33
						VALOR COM BDI:	143,16

10.5. C4554 - TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm (M2)

11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,29250000	17,83	5,22	
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,29250000	13,21	3,86	
						TOTAL MAO DE OBRA:	9,08
11215	GANCHO COM PORCA E ARRUELA	SEINFRA	UN	2,91000000	1,82	5,30	
11920	TALA DE AJUSTE	SEINFRA	UN	2,91000000	0,27	0,79	
18434	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	SEINFRA	M2	0,97000000	33,40	32,48	
						TOTAL MATERIAL:	38,57
						VALOR:	47,65
						VALOR BDI (26,88%):	12,81
						VALOR COM BDI:	60,46

11.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS COMASSA DE PVA (M2)

10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,19500000	14,52	2,83	
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,29250000	17,85	5,22	
						TOTAL MAO DE OBRA:	8,05
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,38800000	0,55	0,21	
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,67900000	5,28	3,57	
						TOTAL MATERIAL:	3,78
						VALOR:	11,83
						VALOR BDI (26,88%):	3,18
						VALOR COM BDI:	15,01

11.2. C1816 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,34125000	14,52	4,95	
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,39000000	17,85	6,98	
						TOTAL MAO DE OBRA:	11,93
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,24250000	0,55	0,13	
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LÁTEX	SEINFRA	L	0,11640000	12,08	1,41	



G.A. RABELO JUNIOR

CNPJ: 23.549.313/0001-07
RUA PROF. MARGARIDA NOGUEIRA 1234 - MONTE CASTELO - SÓLONÓPOLE
Email: garabelojuniorme@gmail.com
FONE: 88 - 9.9695 8162 / 9.9832 0003



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-CE

LOCAL: RUA TRISTÃO GONÇALVES, 185, MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA/CEARÁ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

DATA: 11/03/2021

PRAZO DE EXECUÇÃO : 90 (NOVENTA) DIAS

BDI: 26,88%

TABELA UTILIZADA: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO/ SINAPI 2020/12 COM DESONERAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,16490000	14,88	2,42
TOTAL MATERIAL:						3,98
VALOR:						16,87
VALOR BDI (26.88%):						4,27
VALOR COM BDI:						20,14

11.3. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)


10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,34125000	14,52	4,95
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,39000000	17,85	6,98
TOTAL MAO DE OBRA:						11,93
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04850000	12,78	0,62
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,24250000	0,55	0,13
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,11840000	16,84	1,94
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,16480000	16,98	2,80
TOTAL MATERIAL:						8,48
VALOR:						17,40
VALOR BDI (26.88%):						4,68
VALOR COM BDI:						22,08

11.4. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,28250000	14,52	4,25
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,34125000	17,85	6,08
TOTAL MAO DE OBRA:						10,33
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,48500000	0,55	0,27
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO	SEINFRA	KG	0,43650000	7,62	3,33
TOTAL MATERIAL:						3,68
VALOR:						13,94
VALOR BDI (26.88%):						3,78
VALOR COM BDI:						17,69

11.5. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,34125000	14,52	4,95
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,39000000	17,85	6,98
TOTAL MAO DE OBRA:						11,93
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03880000	12,78	0,50
11100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,15520000	21,46	3,33
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,12610000	9,88	1,25
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,36880000	0,55	0,21
TOTAL MATERIAL:						6,38
VALOR:						17,20
VALOR BDI (26.88%):						4,62
VALOR COM BDI:						21,82



G. A. RABELO JUNIOR ME

CNPJ: 23.549.313/0001-07
RUA PROF. MARGARIDA NOGUEIRA 1234 - MONTE CASTELO - SOLONÓPOLIS - RJ
Email: garabelojunior@gmail.com
FONE: 88 - 9.9695 8162 / 9.9832 0003



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-C

LOCAL: RUA TRISTÃO GONÇALVES, 185, MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA/CEARÁ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

DATA: 11/03/2021

PRAZO DE EXECUÇÃO : 90 (NOVENTA) DIAS

BDI: 26,88%

TABELA UTILIZADA: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO/ SINAPI 2020/12 COM DESONERAÇÃO


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS


11.6. 100743 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 (M2)						
00005318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	SINAPI	L	0,05664800	17,79	1,01
00007292	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM BRILHANTE	SINAPI	L	0,18866500	24,14	4,55
					TOTAL MATERIAL:	5,56
11.6. 100743 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 (M2)						
96309	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSÃO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/2017	SINAPI	CHP	0,01850000	1,19	0,02
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04350000	19,22	1,22
					TOTAL SERVIÇO:	1,34
					VALOR:	6,90
					VALOR BDI (26,88%):	1,83
					VALOR COM BDI:	8,73

12.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)						
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07312500	13,21	0,97
					TOTAL MÃO DE OBRA:	0,97
					VALOR:	0,97
					VALOR BDI (26,88%):	0,26
					VALOR COM BDI:	1,23


REPRESENTANTE LEGAL
Carlos Cavalcante Pinheiro
G. A. RABELO JUNIOR - ME
CPF 051 077 513-69

Renato de Oliveira Lima
Engenheiro Civil
CREA Nº 50.771-D


Renato de Oliveira Lima
Engenheiro Civil
CREA Nº 50.771-D


Carlos Roberto Aguiar
Engº Civil
CREA 4682 - D



G. A. RABELO JUNIOR ME

CNPJ: 23.549.313/0001-07
RUA PROF. MARGARIDA NOGUEIRA 1234 - MONTE CASTELO - SÓLONÓPOLE - CE
Email: garabelojunior@gmail.com
FONE: 88 - 9.9695 8162 / 9.9832 0003



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-CE

LOCAL: RUA TRISTÃO GONÇALVES, 185, MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA/CEARÁ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

DATA: 11/03/2021

PRAZO DE EXECUÇÃO : 90 (NOVENTA) DIAS

BDI: 26,88%

TABELA UTILIZADA: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO/ SINAPI 2020/12 COM DESONERAÇÃO


COMPOSIÇÕES DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,18
TOTAL		6,98
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
TOTAL		5,36
Impostos		
I	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	4,50
TOTAL		11,15

BDI = 26,88%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


Renato de Oliveira Lima
Engenheiro Civil
CREA Nº 50.771-D


Carlos Roberto Aguiar
Engº Civil
CREA 4682 - D


REPRESENTANTE LEGAL
Carlos Cavalcante Pinheiro
G. A. RABELO JUNIOR - ME
CPF 051 077 513-69





G. A. RABELO JUNIOR ME

CNPJ: 23.549.313/0001-07
RUA PROF. MARGARIDA NOGUEIRA 1234 - MONTE CASTELO - SÓLONOPOLE - CE
Email: garabelojunior@gmail.com
FONE: 88 - 9.9695 8162 / 9.9832 0003



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-CE

LOCAL: RUA TRISTÃO GONÇALVES, 185, MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA/CEARÁ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

DATA: 11/03/2021

PRAZO DE EXECUÇÃO : 90 (NOVENTA) DIAS

BDI: 26,88%

TABELA UTILIZADA: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO/ SINAPI 2020/12 COM DESONERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Ferriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,87
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	6,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,48	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

REPRESENTANTE LEGAL
Carlos Cavalcante Pinheiro
A. RABELO JUNIOR - ME
CPF 051 077 513-69

de Oliveira Lima
Engenheiro Civil
CREA Nº 50.771-D

Renato de Oliveira Lima
Engenheiro Civil
CREA Nº 50.771-D

Carlos Roberto Aguiar
Engº Civil
CREA 4682 - D



G. A. RABELO JUNIOR ME

CNPJ: 23.549.313/0001-07
RUA PROF. MARGARIDA NOGUEIRA 1234 - MONTE CASTELO - SÓLONOPOLE - CE
Email: garabelojunior@gmail.com
FONE: 88 - 9.9695 8162 / 9.9832 0003



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-CE

LOCAL: RUA TRISTÃO GONÇALVES, 185, MUNICIPIO DE JAGUARETAMA/CEARÁ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

DATA: 11/03/2021

PRAZO DE EXECUÇÃO : 90 (NOVENTA) DIAS

BDI: 26,88%

TABELA UTILIZADA: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO/ SINAPI 2020/12 COM DESONERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80


B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	8,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,80	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,19	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Reação Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,88


D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D


Carlos Roberto Aguiar
Engº Civil
CREA 4682 - D


REPRESENTANTE LEGAL
Carlos Cavalcante Pinheiro
G. A. RABELO JUNIOR - ME
CPF 051 077 513-69


Renato de Oliveira Lima
Engenheiro Civil
CREA Nº 50.771-D