



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

CNPJ: 07.191.777/0001-20



Morada Nova – CE, 11 de março de 2021.

Ao Município de Jaguarétama – CE

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2021022201-SEIN

Prezados Senhores,

Pela presente submetemos à apreciação de V. S.^a a nossa proposta para contratação de empresa especializada para **REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO BÁSICO**, junto Sr. Secretária de Infraestrutura, Urbanismo e Serviços Públicos de Jaguarétama, pelo valor de R\$ 268.939,27 (Duzentos e Sessenta e Oito Mil Novecentos e Trinta e Nove reais e Vinte e Sete centavos), conforme planilha orçamentária anexa.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL
01	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO BÁSICO.	R\$ 268.939,27

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Senhor Jorge Luiz Medeiro de Araújo, portador da cédula de identidade RG nº 200103078817 expedida pelo Órgão Expedidor SSPDS/CE em 24/06/2019, e CPF nº 988.143.703-20 como representante legal dessa empresa.

Informamos que o nosso BDI é de 26,88% (Vinte e seis vírgula oitenta e oito por cento).

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data da entrega das propostas.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Empresa: Lexon Serviços & Construtora Empreendimentos Eireli

Endereço: Rua Venâncio Nogueira, Nº46 - Centro, Morada Nova/CE, CEP: 62940-000

CNPJ: 07.191.77710001-20

Dados Bancários: Banco: Santander 033; Agência bancária: 4410; Conta Corrente: 13000197.0

E-mail: lexonn@outlook.com

Telefone: (88) 9.9912-9974

Atenciosamente,

Jorge Luiz Medeiros de Araújo
CPF: 988.143.703-20
Sócio Administrador

Representante Legal: Jorge Luiz Medeiro de Araújo / CPF nº: 988.143.703-20
Lexon Serviços & Construtora Empreendimentos Eireli / CNPJ: 07.191.77710001-20

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Engenheiro Civil
CREA Nº 58384-D/DE Reg: 0614488108
CPF: 057.801.753-70

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

CNPJ: 07.191.777/0001-20



Ao Município de Jaguaretama – CE

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2021022201-SEIN

Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO BÁSICO.

1. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								15.097,90
1.1	C4541 PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA M2	6,00	277,95	74,71	352,66	2.115,96		
1.2	C1048 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	SEINFRA M3	9,72	384,51	103,36	487,87	4.742,10		
1.3	C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA M3	40,79	44,98	12,09	57,07	2.327,89		
1.4	C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA M2	152,32	19,49	5,24	24,73	3.766,87		
1.5	C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA M3	15,00	35,01	9,41	44,42	666,30		
1.6	C2529 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 0.5 KM	SEINFRA M3	15,00	3,92	1,05	4,97	74,55		
1.7	C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA M3	14,46	72,36	19,45	91,81	1.327,57		
1.8	C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA M2	5,04	11,99	3,22	15,21	76,66		
2	ESTRUTURA								35.012,51
2.1	C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA M3	7,71	355,75	95,63	451,38	3.480,14		
2.2	C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA M3	7,05	194,83	52,37	247,20	1.742,76		
2.3	C2827 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 10mm UTIL. 3X	SEINFRA M2	112,70	105,76	28,43	134,19	15.123,21		
2.4	C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA KG	507,60	7,86	2,11	9,97	5.060,77		
2.4	C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA KG	126,90	7,77	2,09	9,86	1.251,23		
2.6	C4419 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	SEINFRA M2	75,77	86,90	23,36	110,26	8.354,40		
3	PISO								38.627,74
3.1	C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	SEINFRA M2	121,61	32,32	8,69	41,01	4.987,23		
3.2	C4601 PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	SEINFRA M2	121,61	37,53	10,09	47,62	5.791,07		
3.3	C2181 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA M2	131,99	20,13	5,41	25,54	3.371,02		
3.4	C3001 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA M2	131,99	77,13	20,73	97,86	12.916,54		
3.5	C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA M2	131,99	6,69	1,80	8,49	1.120,60		
3.6	C4819 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA M2	162,16	45,21	12,15	57,36	9.301,50		
3.7	C4814 ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE - MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA M3	16,22	55,38	14,89	70,27	1.139,78		

Jorge Luis Medeiros
CPF: 988.141.103-20
Sócio Administrador

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Eng.º da Silva Mendes
Engenheiro Civil
CREA Nº 56284-0/CE Reg: 0614468108
CPF: 052.501.193-70

Rua: Venâncio Nogueira, nº. 46 - Centro, Morada Nova – CE, CEP: 62.940-000
Fone: (88) 99912-9974 / (88) 99200-1534 E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA
CNPJ: 07.191.777/0001-20



4	PAREDES E PAINÉIS								8.761,50
4.1	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	SEINFRA	M2	259,60	26,60	7,15	33,75	8.761,50
5	REVESTIMENTOS								30.961,30
5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	519,19	5,16	1,39	6,55	3.400,69
5.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	519,19	36,34	9,77	46,11	23.939,85
5.3	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	68,75	10,23	2,75	12,98	892,38
5.4	C3034	REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	68,75	31,16	8,38	39,54	2.718,38
6	ESQUADRIAS								32.896,71
6.1	C1516	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	SEINFRA	M2	25,00	465,84	125,22	591,06	14.776,50
	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	10,00	658,41	176,98	835,39	8.353,90
6.3	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	7,35	386,04	103,77	489,81	3.600,10
6.4	C1971	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm	SEINFRA	CJ	1,00	3.238,83	870,60	4.109,43	4.109,43
6.5	C1972	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.90X2.10)m E=10mm	SEINFRA	CJ	1,00	1.621,04	435,74	2.056,78	2.056,78
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICA								21.524,96
7.1	C1371	FIO ISOLADO PVC P/750V 1.5 MM2	SEINFRA	M	124,50	4,04	1,09	5,13	638,69
7.2	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	475,00	5,04	1,35	6,39	3.035,25
7.3	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	560,00	5,96	1,60	7,56	4.233,60
7.4	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	110,00	7,25	1,95	9,20	1.012,00
7.5	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	270,00	13,32	3,58	16,90	4.563,00
7.6	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	30,00	21,54	5,79	27,33	819,90
7.7	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	5,00	13,70	3,68	17,38	86,90
7.8	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	8,00	14,33	3,85	18,18	145,44
7.9	C1492	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V	SEINFRA	UN	8,00	19,65	5,28	24,93	199,44
	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	2,00	243,86	65,55	309,41	618,82
7.11	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	5,00	19,51	5,24	24,75	123,75
7.12	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	8,00	19,51	5,24	24,75	198,00
7.13	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	3,00	19,51	5,24	24,75	74,25
7.14	C1663	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	SEINFRA	UN	40,00	62,19	16,72	78,91	3.156,40
7.15	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	45,00	6,22	1,67	7,89	355,05
7.16	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	SEINFRA	UN	6,00	7,31	1,96	9,27	55,62
7.17	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2,40M	SEINFRA	UN	2,00	208,35	56,00	264,35	528,70
7.18	C4810	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	SEINFRA	UN	3,00	441,40	118,65	560,05	1.680,15
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA								1.786,46

Jorge Luis Madaleros de Araújo
 CPF: 988.141.793-20
 Sócio Administrador

Isac da Silva Mendes
 Engenheiro Civil
 CRM: 10.354/0-0/CE-1998-084466108
 CPF: 07.501.793-70

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

CNPJ: 07.191.777/0001-20



LEXON
SERVIÇOS & CONSTRUTORA

8.1	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	343,35	92,29	435,64	435,64
8.2	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	456,24	122,64	578,88	578,88
8.3	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	12,00	6,23	1,67	7,90	94,80
8.4	C1526	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4"	SEINFRA	UN	5,00	9,07	2,44	11,51	57,55
8.5	C2381	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	3,00	7,64	2,05	9,69	29,07
8.6	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	3,00	27,66	7,44	35,10	105,30
8.7	C4390	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	2,00	22,14	5,95	28,09	56,18
8.8	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	2,00	24,96	6,71	31,67	63,34
8.9	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	9,00	11,28	3,03	14,31	128,79
8.10	C2358	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")-JUNTAS SOLD.	SEINFRA	UN	5,00	13,60	3,66	17,26	86,30
8.11	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	8,00	11,35	3,05	14,40	115,20
	C4923	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	1,00	27,11	7,29	34,40	34,40
9	IMPERMEABILIZAÇÃO								508,95
9.1	C2842	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA	SEINFRA	M2	7,53	53,27	14,32	67,59	508,95
10	COBERTURA								55.928,16
10.1	C3970	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	233,87	29,58	7,95	37,53	8.777,14
10.2	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	SEINFRA	M	51,45	76,58	20,58	97,16	4.998,88
10.3	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	55,69	125,45	33,72	159,17	8.864,18
10.4	C1332	ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 20m	SEINFRA	M2	160,20	115,27	30,98	146,25	23.429,25
10.5	C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	SEINFRA	M2	160,20	48,50	13,04	61,54	9.858,71
11	PINTURA								27.274,67
11.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	115,12	12,11	3,28	15,37	1.769,39
11.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	962,99	16,25	4,37	20,62	19.856,85
	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	127,78	17,80	4,78	22,58	2.885,27
11.4	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	33,60	14,26	3,83	18,09	607,82
11.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	33,60	17,60	4,73	22,33	750,29
11.6	100743	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020	SINAPI	M2	160,20	6,91	1,86	8,77	1.404,95
12	SERVIÇOS FINAIS								569,52
12.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	452,00	0,99	0,27	1,26	569,52

Jorge Luiz Medeiros de Araújo
OPT: 988.141.703-20
Sócio Administrador

VALOR BDI TOTAL:	56.977,48
VALOR ORÇAMENTO:	211.961,79
VALOR TOTAL:	268.939,27

Duzentos e Sessenta e Oito Mil Novecentos e Trinta e Nove reais e Vinte e Sete centavos

José da Silva Mendes
Engenheiro Civil
CREA Nº 58384-D/CE Reg: 0614468108
CPF: 057.501.793-70

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, nº. 46 - Centro, Morada Nova - CE, CEP: 62.940-000
Fone: (88) 99912-9974 / (88) 99200-1534 E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

CNPJ: 07.191.777/0001-20



Declaramos nossa inteira submissão a todos os preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e às cláusulas e condições do respectivo edital e seus anexos que trata a presente proposta, que observamos integralmente.

Fontes utilizadas para composições e cotação de preços: Tabelas SEINFRA 026.1 desonerada, SINAPI 12/2020 desonerada, banco de dados e cotações de preço de mercado.

Valor Global de: R\$ 268.939,27;

Prazo de Execução: 90 dias;

Validade da Proposta: 60 dias;

Dados Bancários: Banco: Santander 033; Agência bancária: 4410; Conta Corrente: 13000197.0

Morada Nova, em 11 de Março de 2021.

Atenciosamente,

Jorge Luiz Medeiros de Araújo
Jorge Luiz Medeiros de Araújo
CPF: 988.143.703-20
Nódo Administrador

Representante Legal: Jorge Luiz Medeiros de Araújo / CPF nº: 988.143.703-20
Lexon Serviços & Construtora Empreendimentos Eireli / CNPJ: 07.191.77710001-20

Isac da Silva Mendes
Responsável Técnico: Engenheiro Isac da Silva Mendes
CREA nº: 56384 - D, RNP 0614468108 / CPF nº: 057.501.793-70

Isac da Silva Mendes
Isac da Silva Mendes
Engenheiro Civil
CREA nº 56384-D-02 Reg: 061446810;
CPF: 057.501.793-70

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

CNPJ: 07.191.777/0001-20



Ao Município de Jaguaretama – CE



Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2021022201-SEIN

Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO BÁSICO.

2. COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

1.1. C4641 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)						
MAO DE OBRA	PCMS	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	3,00000000	17,83	53,49
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	17,83	53,49
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	13,21	39,63
					TOTAL MAO DE OBRA:	146,61
MATERIAL	PCMS	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	16,86	2,87
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	78,28	78,28
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SEINFRA	UN	0,17000000	22,82	3,88
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1,50000000	27,14	40,71
					TOTAL MATERIAL:	125,74
SERVICO	PCMS	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	448,19	5,60
					TOTAL SERVICIO:	5,60
					VALOR:	277,96
					VALOR SEM ENCARGOS:	209,04
					VALOR ENCARGOS (85,20%):	68,91
					VALOR COM ENCARGOS:	277,96
					VALOR BDI (26,88%):	74,71
					VALOR TOTAL:	1.067,70
					VALOR TOTAL COM BDI:	2.115,96
					TOTAL GERAL:	2.115,96
1.2. C1048 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO (M3)						
EQUIPAMENTO	PCMS	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
10728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	2,50000000	89,35	223,38
10769	ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP)	SEINFRA	H	7,50000000	18,84	141,30
					TOTAL EQUIPAMENTO:	364,68
MATERIAL	PCMS	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	13,21	19,82
					TOTAL MAO DE OBRA:	19,82

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Isac da Silva Mendes
Engenheiro Civil
CREA Nº 58284-D/DF Reg. 0614268108
CPF: 057.501.793-70

Rua: Venâncio Nogueira, nº. 46 - Centro, Morada Nova – CE, CEP: 62.940-000
Fone: (88) 99912-9974 / (88) 99200-1534 E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

CNPJ: 07.191.777/0001-20



VALOR:	384,51
VALOR SEM ENCARGOS:	300,75
VALOR ENCARGOS (85.20%):	83,76
VALOR COM ENCARGOS:	384,51
VALOR BDI (26.88%):	103,36
VALOR TOTAL:	3.737,44
VALOR TOTAL COM BDI:	4.742,10
TOTAL GERAL:	4.742,10

1.3. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

MAO DE OBRA		POSTO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	17,83	5,35
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	13,21	39,63

TOTAL MAO DE OBRA:	44,98
VALOR:	44,98
VALOR SEM ENCARGOS:	24,29
VALOR ENCARGOS (85.20%):	20,69
VALOR COM ENCARGOS:	44,98
VALOR BDI (26.88%):	12,09
VALOR TOTAL:	1.834,73
VALOR TOTAL COM BDI:	2.327,89
TOTAL GERAL:	2.327,89

1.4. C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

MAO DE OBRA		POSTO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13000000	17,83	2,32
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	13,21	17,17

TOTAL MAO DE OBRA:	19,49
VALOR:	19,49
VALOR SEM ENCARGOS:	10,52
VALOR ENCARGOS (85.20%):	8,97
VALOR COM ENCARGOS:	19,49
VALOR BDI (26.88%):	5,24
VALOR TOTAL:	2.968,72
VALOR TOTAL COM BDI:	3.768,87
TOTAL GERAL:	3.768,87

Jorge Luis Medeiros de Araújo
 CPF: 088.141.703-20
 Sócio Administrador

1.5. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

MAO DE OBRA		POSTO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	13,21	35,01

Isac da Silva Mendes
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 06884-1/0E REG: 0814488108
 CPF: 057.801.793-70

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

CNPJ: 07.191.777/0001-20



TOTAL MAO DE OBRA:	35,01
VALOR:	35,01
VALOR SEM ENCARGOS:	18,90
VALOR ENCARGOS (86.20%):	16,11
VALOR COM ENCARGOS:	35,01
VALOR BDI (26.88%):	9,41
VALOR TOTAL:	526,15
VALOR TOTAL COM BDI:	666,30
TOTAL GERAL:	666,30

1.6. C2529 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 0.5 KM (M3)

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	TOTAL
3,92	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA H	0,03330000	117,86	3,92
TOTAL EQUIPAMENTO:					3,92
VALOR:					3,92
VALOR SEM ENCARGOS:					3,62
VALOR ENCARGOS (86.20%):					0,30
VALOR COM ENCARGOS:					3,92
VALOR BDI (26.88%):					1,05
VALOR TOTAL:					56,80
VALOR TOTAL COM BDI:					74,55
TOTAL GERAL:					74,55

1.7. C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	TOTAL
22,46	SERVENTE	SEINFRA H	1,70000000	13,21	22,46
TOTAL MAO DE OBRA:					22,46
VALOR:					22,46
VALOR SEM ENCARGOS:					62,03
VALOR ENCARGOS (86.20%):					10,33
VALOR COM ENCARGOS:					72,36
VALOR BDI (26.88%):					19,45
VALOR TOTAL:					1.046,33
VALOR TOTAL COM BDI:					1.327,57
TOTAL GERAL:					1.327,57

Jorge Luis Medeiros de Araujo
CPF: 988.141.703-20
Sócio Administrador

1.8. C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

Eng.º da Silva Mendes
Engenheiro Civil
CREA Nº 56384-A/CE Reg: 0614468108
CPF: 057.501.793-70

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA

CNPJ: 07.191.777/0001-20

LEXON
SERVICOS & CONSTRUTORA



MAO DE OBRA		FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	17,83	1,43
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	13,21	10,57
TOTAL MAO DE OBRA:						12,00
VALOR:						11,99
VALOR SEM ENCARGOS:						6,48
VALOR ENCARGOS (86.20%):						5,51
VALOR COM ENCARGOS:						11,99
VALOR BDI (26.88%):						3,22
VALOR TOTAL:						60,43
VALOR TOTAL COM BDI:						76,66
TOTAL GERAL:						76,66

2.1. C0843 - CONCRETO PVIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (MS)

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	19,64	14,02
TOTAL EQUIPAMENTO:						14,02

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	13,21	79,26
TOTAL MAO DE OBRA:						79,26

MATERIAL		FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86690000	50,29	43,60
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	75,68	47,45
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	0,45	157,05
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	68,77	14,37

TOTAL MATERIAL:						262,47
VALOR:						366,75
VALOR SEM ENCARGOS:						313,97
VALOR ENCARGOS (86.20%):						41,78
VALOR COM ENCARGOS:						366,75
VALOR BDI (26.88%):						96,63
VALOR TOTAL:						2.742,83
VALOR TOTAL COM BDI:						3.480,14
TOTAL GERAL:						3.480,14

2.2. C1603 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (MS)


MAO DE OBRA		FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	17,83	89,15
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,00000000	13,21	106,68
TOTAL MAO DE OBRA:						194,83

Jorge Luiz Medeiros de Araújo
CPF: 988.141.703-20
Sócio Administrador

Jac da Silva Mendes
Engenheiro Civil
CREA Nº 56384-0/94 Reg: 061468108
CPF: 651.601.703-20

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, nº. 46 - Centro, Morada Nova - CE, CEP: 62.940-000
Fone: (88) 99912-9974 / (88) 99200-1534 E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

CNPJ: 07.191.777/0001-20



VALOR:	194,83
VALOR SEM ENCARGOS:	106,20
VALOR ENCARGOS (86,20%):	88,63
VALOR COM ENCARGOS:	194,83
VALOR BDI (26,88%):	62,37
VALOR TOTAL:	1.373,56
VALOR TOTAL COM BDI:	1.742,76
TOTAL GERAL:	1.742,76

2.3. C2827 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X (M2)

MÃO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	14,52	19,60
10098 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	17,83	24,07
TOTAL MÃO DE OBRA:					43,67

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10528 CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,43000000	16,28	7,00
11891 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	2,00000000	16,21	32,42
12408 PREGO 1 1/2" x 14	SEINFRA	KG	0,25000000	11,10	2,78
11846 SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	1,53000000	4,67	7,15
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,60000000	7,96	12,74

TOTAL MATERIAL:	62,09
VALOR:	106,76
VALOR SEM ENCARGOS:	86,67
VALOR ENCARGOS (86,20%):	20,09
VALOR COM ENCARGOS:	106,76
VALOR BDI (26,88%):	28,43
VALOR TOTAL:	11.919,16
VALOR TOTAL COM BDI:	16.123,21
TOTAL GERAL:	16.123,21

2.4. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

MÃO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	14,52	1,16
10121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	17,83	1,43
TOTAL MÃO DE OBRA:					2,59

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	11,34	0,23
10163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	4,38	5,04

TOTAL MATERIAL:	5,27
VALOR:	7,86

Jorge Luis Medeiros de Araújo
CPF: 688.141.703-20
Sócio Administrador

Jac da Silva Mendes
Engenheiro Civil
CREA Nº 56384-D/CE Reg: 0614468108
CPF: 057.501.793-70

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, nº. 46 - Centro, Morada Nova - CE, CEP: 62.940-000
Fone: (88) 99912-9974 / (88) 99200-1534 E-Mail: lexon@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.

LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA

CNPJ: 07.191.777/0001-20



VALOR SEM ENCARGOS:	6,87
VALOR ENCARGOS (86,20%):	1,19
VALOR COM ENCARGOS:	7,86
VALOR BDI (26,88%):	2,11
VALOR TOTAL:	3.989,74
VALOR TOTAL COM BDI:	5.060,77
TOTAL GERAL:	5.060,77

2.5. C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	14,52	1,02
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	17,83	1,25
TOTAL MAO DE OBRA:						2,27
MATERIAL		FORTE	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	11,34	0,23
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	4,58	5,27
TOTAL MATERIAL:						5,50
VALOR:						7,77
VALOR SEM ENCARGOS:						6,72
VALOR ENCARGOS (86,20%):						1,05
VALOR COM ENCARGOS:						7,77
VALOR BDI (26,88%):						2,09
VALOR TOTAL:						988,01
VALOR TOTAL COM BDI:						1.261,23
TOTAL GERAL:						1.261,23

2.6. C4419 - LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	17,83	6,24
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,35000000	13,21	4,62
TOTAL MAO DE OBRA:						10,86
MATERIAL		FORTE	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,74000000	4,58	3,39
18266	LAJE PRÉ-FABRICADA GOMUM DE 8 cm P/ FÓRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	SEINFRA	M2	1,00000000	25,88	25,88
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,36000000	16,21	21,07
11728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	SEINFRA	KG	0,03000000	11,10	0,33
11846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	0,97000000	4,67	4,53
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,65000000	7,96	5,17
TOTAL MATERIAL:						60,37

Jorge Luis Medeiros de Araújo
 CPF: 088.191.708-20
 SAcia Administrativa

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Jac da Silva Mendes
 Engenheiro Civil
 AREA Nº 68384-0/01-01-000008708
 CPF: 057.501.288-70

Rua: Venâncio Nogueira, nº. 46 - Centro, Morada Nova - CE, CEP: 62.940-000
 Fone: (88) 99912-9974 / (88) 99200-1534 E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

CNPJ: 07.191.777/0001-20



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
C0840	CONCRETO PMIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA M3	0,03000000	327,69	9,83
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA M3	0,03000000	194,83	5,84
TOTAL SERVIÇO:					15,67
VALOR:					86,90
VALOR SEM ENCARGOS:					77,96
VALOR ENCARGOS (86,20%):					8,92
VALOR COM ENCARGOS:					86,90
VALOR BDI (26,88%):					23,36
VALOR TOTAL:					6.584,41
VALOR TOTAL COM BDI:					8.364,40
TOTAL GERAL:					8.364,40

3.2.1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM (M2)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA H	0,03600000	19,64	0,71
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,71
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	SEINFRA H	0,40000000	17,83	7,13
12543	SERVENTE	SEINFRA H	1,10000000	13,21	14,53
TOTAL MAO DE OBRA:					21,66
MATERIAL					
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA M3	0,03320000	50,29	1,67
10280	BRITA	SEINFRA M3	0,04400000	75,68	3,33
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA KG	11,00000000	0,45	4,95
TOTAL MATERIAL:					9,96
VALOR:					32,32
VALOR SEM ENCARGOS:					22,09
VALOR ENCARGOS (86,20%):					10,23
VALOR COM ENCARGOS:					32,32
VALOR BDI (26,88%):					8,69
VALOR TOTAL:					3.930,44
VALOR TOTAL COM BDI:					4.967,23
TOTAL GERAL:					4.967,23

3.2. C4601 - PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm (M2)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA H	1,00000000	17,83	17,83
12543	SERVENTE	SEINFRA H	1,15000000	13,21	15,19
TOTAL MAO DE OBRA:					33,02

Jorge Luis Rodrigues do Araújo
CPF: 988.141.703-20
Sócio Administrador

Isac da Silva Mendes
Engenheiro Civil
CREA Nº 56384-D/DF Reg: 061445810
CPF: 057.601.793-71

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, nº. 46 - Centro, Morada Nova - CE, CEP: 62.940-000
Fone: (88) 99912-9974 / (88) 99200-1534 E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

CNPJ: 07.191.777/0001-20



QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA M3	0,02430000	50,29
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA KG	7,31000000	0,45
TOTAL MATERIAL:				4,51
VALOR:				37,53
VALOR SEM ENCARGOS:				22,34
VALOR ENCARGOS (86.20%):				15,19
VALOR COM ENCARGOS:				37,53
VALOR BDI (26.88%):				10,09
VALOR TOTAL:				4.564,02
VALOR TOTAL COM BDI:				5.791,07
TOTAL GERAL:				5.791,07

2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA H	0,25000000	17,83
12543	SERVENTE	SEINFRA H	0,55000000	13,21
TOTAL MAO DE OBRA:				11,73
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA M3	0,03650000	50,29
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA KG	14,58000000	0,45
TOTAL MATERIAL:				8,40
VALOR:				20,13
VALOR SEM ENCARGOS:				14,73
VALOR ENCARGOS (86.20%):				5,40
VALOR COM ENCARGOS:				20,13
VALOR BDI (26.88%):				5,41
VALOR TOTAL:				2.666,96
VALOR TOTAL COM BDI:				3.371,02
TOTAL GERAL:				3.371,02

3.4. C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA H	0,60000000	17,83
12543	SERVENTE	SEINFRA H	0,60000000	13,21
TOTAL MAO DE OBRA:				18,63
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA KG	8,00000000	1,97
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA M2	1,10000000	38,85
TOTAL MATERIAL:				58,50
VALOR:				77,13

Jorge Luis Medeiros de Araújo
CPF: 988.141.703-20
Sócio Administrador

de da Silva Mendes
Engenheiro Civil
CREA Nº 06394-0/0007 REG: 0814468108
CPF: 057.801.793-70

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, nº. 46 - Centro, Morada Nova - CE, CEP: 62.940-000
Fone: (88) 99912-9974 / (88) 99200-1534 E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

CNPJ: 07.191.777/0001-20



VALOR SEM ENCARGOS:	68,56
VALOR ENCARGOS (86.20%):	8,57
VALOR COM ENCARGOS:	77,13
VALOR BDI (26.88%):	20,73
VALOR TOTAL:	10.180,39
VALOR TOTAL COM BDI:	12.916,54
TOTAL GERAL:	12.916,54

3.5. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	17,83	3,57
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	13,21	2,64
TOTAL MAO DE OBRA:						6,21
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	2,82	0,48
TOTAL MATERIAL:						0,48
VALOR:						6,69
VALOR SEM ENCARGOS:						3,84
VALOR ENCARGOS (86.20%):						2,85
VALOR COM ENCARGOS:						6,69
VALOR BDI (26.88%):						1,80
VALOR TOTAL:						883,01
VALOR TOTAL COM BDI:						1.120,60
TOTAL GERAL:						1.120,60

3.6. C4819 - PISO INTERTRAVADO TIPO TÍJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	25,10	1,90
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	38,08	0,16
TOTAL EQUIPAMENTO:						2,06
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	17,83	2,84
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	13,21	2,11
TOTAL MAO DE OBRA:						4,96
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	50,29	2,86
19099	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SEINFRA	M2	1,00310000	34,98	35,09
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	38,30	0,25
TOTAL MATERIAL:						38,20

Jorge Luis M. de Araújo
CPF: 988.141.783-20
Sócio Administrador

Isac da Silva Mendes
Engenheiro Civil
CREA Nº 58384/0-1 - Reg. 0014488101
CPF: 057.501.793-76

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, nº. 46 - Centro, Morada Nova - CE, CEP: 62.940-000
Fone: (88) 99912-9974 / (88) 99200-1534 E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

CNPJ: 07.191.777/0001-20



VALOR:	45,21
VALOR SEM ENCARGOS:	42,36
VALOR ENCARGOS (85.20%):	2,86
VALOR COM ENCARGOS:	45,21
VALOR BDI (26.88%):	12,15
VALOR TOTAL:	7.331,26
VALOR TOTAL COM BDI:	9.301,60
TOTAL GERAL:	9.301,60

3.7. C4814 - ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)						
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor BDI
10697	CAMINHÃO TANQUE 6000 I - ALUGUEL (CHP)	SEINFRA H	0,08000000	83,19	6,66	
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA H	0,03500000	38,08	1,33	
10768	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - ALUGUEL (CHP)	SEINFRA H	0,04000000	73,40	2,94	
TOTAL EQUIPAMENTO:					10,93	
12543	SERVENTE	SEINFRA H	0,32000000	13,21	4,23	
TOTAL MAO DE OBRA:					4,23	
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA M3	1,05000000	38,30	40,22	
TOTAL MATERIAL:					40,22	
VALOR:					55,38	
VALOR SEM ENCARGOS:					52,01	
VALOR ENCARGOS (86.20%):					3,37	
VALOR COM ENCARGOS:					55,38	
VALOR BDI (26.88%):					14,89	
VALOR TOTAL:					898,26	
VALOR TOTAL COM BDI:					1.139,78	
TOTAL GERAL:					1.139,78	

4.1. C0047 - ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm (M2)						
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor BDI
12391	PEDREIRO	SEINFRA H	0,32000000	17,83	5,71	
12543	SERVENTE	SEINFRA H	0,40000000	13,21	5,28	
TOTAL MAO DE OBRA:					10,99	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA M3	0,00980000	50,29	0,49	
10229	BLOCO CERAMICO FURADO VEDAÇÃO - 9X19X39 CM	SEINFRA UN	13,00000000	0,99	12,87	
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA KG	1,47000000	1,08	1,59	
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA KG	1,47000000	0,45	0,66	

Jorge Luis Medeiros de Araújo
CPF: 988.141.703-20
Sócio Administrador

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Juc da Silva Mendes
Engenheiro Civil
CREA Nº 56386-D/CE Reg: 061448810R
CPF: 042.501.192-70



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

CNPJ: 07.191.777/0001-20



TOTAL MATERIAL:	15,61
VALOR:	26,60
VALOR SEM ENCARGOS:	21,54
VALOR ENCARGOS (85.20%):	5,06
VALOR COM ENCARGOS:	26,60
VALOR BDI (26.88%):	7,16
VALOR TOTAL:	6.905,36
VALOR TOTAL COM BDI:	8.761,50
TOTAL GERAL:	8.761,50

5.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 6mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
91 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	17,83
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	13,21
TOTAL MAO DE OBRA:				3,76

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	50,29
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,45
TOTAL MATERIAL:				1,40

VALOR:	5,16
VALOR SEM ENCARGOS:	3,43
VALOR ENCARGOS (85.20%):	1,73
VALOR COM ENCARGOS:	5,16
VALOR BDI (26.88%):	1,39
VALOR TOTAL:	2.679,02
VALOR TOTAL COM BDI:	3.400,69
TOTAL GERAL:	3.400,69

5.2. C3026 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	17,83
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	13,21
TOTAL MAO DE OBRA:				18,63

SERVICO	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	708,51
TOTAL SERVICIO:				17,71

VALOR:	36,34
VALOR SEM ENCARGOS:	22,84
VALOR ENCARGOS (85.20%):	13,50
VALOR COM ENCARGOS:	36,34

Jorge Luis Medeiros de Araújo
CPF: 988.141.703-20
Sócio Administrador

Osac da Silva Mendes
Engenheiro Civil
CREA Nº 56384-07/CE Reg: 0814468108
0157.581.793-70

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIREL



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

CNPJ: 07.191.777/0001-20



VALOR BDI (28.88%):	9,77
VALOR TOTAL:	18.867,36
VALOR TOTAL COM BDI:	23.939,85
TOTAL GERAL:	23.939,85

5.3. C0778 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=6 mm P/ TETO (M2)

MAO DE OBRA	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	17,83	4,46
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,31000000	13,21	4,10
TOTAL MAO DE OBRA:					8,56
MATERIAL	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00720000	50,29	0,36
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,92000000	0,45	1,31
TOTAL MATERIAL:					1,67
VALOR:					10,23
VALOR SEM ENCARGOS:					6,29
VALOR ENCARGOS (86.20%):					3,94
VALOR COM ENCARGOS:					10,23
VALOR BDI (28.88%):					2,75
VALOR TOTAL:					703,31
VALOR TOTAL COM BDI:					892,38
TOTAL GERAL:					892,38

5.4. C3034 - REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:3, ESP=20 mm P/ TETO (M2)

MAO DE OBRA	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,70000000	17,83	12,48
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,90000000	13,21	11,89
TOTAL MAO DE OBRA:					24,37
MATERIAL	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	50,29	1,22
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,64000000	1,08	3,93
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,64000000	0,45	1,64
TOTAL MATERIAL:					6,79
VALOR:					31,16
VALOR SEM ENCARGOS:					19,95
VALOR ENCARGOS (86.20%):					11,21
VALOR COM ENCARGOS:					31,16
VALOR BDI (28.88%):					8,38
VALOR TOTAL:					2.142,25
VALOR TOTAL COM BDI:					2.718,38

Jorge Luis Medeiros de Araújo
CPF: 988.141.703-20
Sócio Administrador

Isaac da Silva Mendes
Engenheiro Civil
CREA Nº 56384-0/CE Reg: 0618488108
CPF: 057.501.793-70

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

CNPJ: 07.191.777/0001-20



TOTAL GERAL: 2.718,38

6.1. C1616 - JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA (M2)

10046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,50000000	14,52	21,78
11858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	2,50000000	17,83	44,58

TOTAL MAO DE OBRA: 66,36

10207	BATENTE ALUMINIO L 1.1/2X1X1/8 ANOD 60X210	SEINFRA	UN	1,00000000	54,38	54,38
11275	JANELA EM ALUMINIO, TIPO VENEZIANA	SEINFRA	M2	1,00000000	345,10	345,10

TOTAL MATERIAL: 399,48

VALOR: 465,84

VALOR SEM ENCARGOS: 435,31

VALOR ENCARGOS (85.20%): 30,53

VALOR COM ENCARGOS: 465,84

VALOR BDI (26.88%): 125,22

VALOR TOTAL: 11.646,00

VALOR TOTAL COM BDI: 14.776,50

TOTAL GERAL: 14.776,50

6.2. C4428 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	29,90	59,80
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000	310,73	310,73
C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00000000	287,88	287,88

TOTAL SERVIÇO: 658,41

VALOR: 658,41

VALOR SEM ENCARGOS: 582,60

VALOR ENCARGOS (85.20%): 75,81

VALOR COM ENCARGOS: 658,41

VALOR BDI (26.88%): 176,98

VALOR TOTAL: 6.584,10

VALOR TOTAL COM BDI: 8.353,90

TOTAL GERAL: 8.353,90

6.3. C1967 - PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA (M2)

12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	17,83	26,75
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	13,21	33,03

TOTAL MAO DE OBRA: 69,78

Jorge Luis Medeiros de Araújo
CPF: 988.141.703-20
Sócio Administrador

Isaac da Silva Mendes
Engenheiro Civil
CREA Nº 56304-7/CE Reg: 0614468108
CPF: 057.501.193-70

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

CNPJ: 07.191.777/0001-20



Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA M3	0,00290000	50,29
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA KG	1,17000000	0,45
11702	PORTA DE ALUMÍNIO	SEINFRA M2	1,00000000	325,58
TOTAL MATERIAL:				326,26
VALOR:				386,04
VALOR SEM ENCARGOS:				386,53
VALOR ENCARGOS (86.20%):				27,51
VALOR COM ENCARGOS:				386,04
VALOR BDI (26.88%):				103,77
VALOR TOTAL:				2.837,39
VALOR TOTAL COM BDI:				3.600,10
TOTAL GERAL:				3.600,10

6.4. C1971 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm (CJ)

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
10299	BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADICA (1201)	SEINFRA UN	2,60000000	6,08
10494	CAPUCHINHO (1037)	SEINFRA UN	1,30000000	3,06
10856	CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504)	SEINFRA UN	1,30000000	15,83
11034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	SEINFRA UN	2,60000000	22,05
11036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	SEINFRA UN	2,60000000	18,88
11152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	SEINFRA UN	1,30000000	75,33
11525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	SEINFRA UN	2,60000000	595,88
11743	PUXADOR CONCHA (1606)	SEINFRA UN	2,60000000	11,86
12160	TRINCO INFERIOR (1502)	SEINFRA UN	2,60000000	26,96
12258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA M2	4,91400000	273,48
TOTAL MATERIAL:				3.238,83
VALOR:				3.238,83
VALOR SEM ENCARGOS:				3.238,83
VALOR ENCARGOS:				0,00
VALOR COM ENCARGOS:				3.238,83
VALOR BDI (26.88%):				870,60
VALOR TOTAL:				3.238,83
VALOR TOTAL COM BDI:				4.109,43
TOTAL GERAL:				4.109,43

Jorge Luis Medeiros de Araújo
CPF: 988.141.703-20
Sócio Administrador

6.5. C1972 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.90X2.10)m E=10mm (C-J)

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
10299	BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADICA (1201)	SEINFRA UN	1,30000000	6,08
11034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	SEINFRA UN	1,30000000	22,05

out da Silva Mendes
Engenheiro Civil
CREA Nº 06384-D/CE Reg: 0614468108
CPF: 057.501.703-70

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

CNPJ: 07.191.777/0001-20



11036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	SEINFRA	UN	1,30000000	18,88	24,54
11152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	SEINFRA	UN	1,30000000	75,33	97,93
11525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	SEINFRA	UN	1,30000000	595,88	774,64
11743	PUXADOR CONCHA (1806)	SEINFRA	UN	1,30000000	11,86	15,42
12258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	2,45700000	273,48	671,94
TOTAL MATERIAL:						1.621,04
VALOR:						1.621,04
VALOR SEM ENCARGOS:						1.621,04
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						1.621,04
VALOR BDI (28.88%):						436,74
VALOR TOTAL:						1.621,04
VALOR TOTAL COM BDI:						2.056,78
TOTAL GERAL:						2.056,78

7.1. C1371 - FIO ISOLADO PVC P/750V 1.5 MM2 (M)

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	14,52	1,45
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	18,07	1,81
TOTAL MAO DE OBRA:						3,28

11170	FIO ISOLADO EM PVC 1.50MM2 - 750V	SEINFRA	M	1,02000000	0,76	0,78
TOTAL MATERIAL:						0,78
VALOR:						4,04
VALOR SEM ENCARGOS:						2,54
VALOR ENCARGOS (86.20%):						1,50
VALOR COM ENCARGOS:						4,04
VALOR BDI (28.88%):						1,09
VALOR TOTAL:						502,98
VALOR TOTAL COM BDI:						638,69
TOTAL GERAL:						638,69

7.2. C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	14,52	1,60
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	18,07	1,99
TOTAL MAO DE OBRA:						3,59

10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	Sócio Administrador	SEINFRA	M	1,02000000	1,42	1,45
TOTAL MATERIAL:						1,45	

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Sac da Silva Mendes
Engenheiro Civil
CREA Nº 56284-D/CE REG: 0614468108
CPF: 037.501.733-70



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

CNPJ: 07.191.777/0001-20



VALOR:	5,04
VALOR SEM ENCARGOS:	3,38
VALOR ENCARGOS (86.20%):	1,66
VALOR COM ENCARGOS:	5,04
VALOR BDI (26.88%):	1,35
VALOR TOTAL:	2.394,00
VALOR TOTAL COM BDI:	3.036,25
TOTAL GERAL:	3.036,25

7.3. C0534 - CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA H	0,12000000	14,52
12	ELETRICISTA	SEINFRA H	0,12000000	18,07
TOTAL MAO DE OBRA:				3,91

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA M	1,02000000	2,01

TOTAL MATERIAL:	2,05
VALOR:	5,96
VALOR SEM ENCARGOS:	4,16
VALOR ENCARGOS (86.20%):	1,80
VALOR COM ENCARGOS:	5,96
VALOR BDI (26.88%):	1,60
VALOR TOTAL:	3.337,60
VALOR TOTAL COM BDI:	4.233,60
TOTAL GERAL:	4.233,60

7.3. C0637 - CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA H	0,13000000	14,52
12312	ELETRICISTA	SEINFRA H	0,13000000	18,07
TOTAL MAO DE OBRA:				4,24

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA M	1,02000000	2,95

TOTAL MATERIAL:	3,01
VALOR:	7,25
VALOR SEM ENCARGOS:	5,30
VALOR ENCARGOS (86.20%):	1,95
VALOR COM ENCARGOS:	7,25
VALOR BDI (26.88%):	1,96
VALOR TOTAL:	797,50

Jorge Luis Medeiros de Araújo
CPF: 988.141.703-20
Sócio Administrador

Joac da Silva Mendes
Engenheiro Civil
CREA Nº 56284-D/CE Reg: 0814488108
CPF: 057.601.799-70

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

CNPJ: 07.191.777/0001-20



VALOR TOTAL COM BDI:	1.012,00
TOTAL GERAL:	1.012,00

7.5. C1184 - ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)						
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR BDI (26,88%)	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA H	0,80000000	14,52		11,62
				TOTAL MAO DE OBRA:		11,62
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR BDI (26,88%)	TOTAL
11084	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	SEINFRA M	1,00000000	1,70		1,70
				TOTAL MATERIAL:		1,70
				VALOR:		13,32
				VALOR SEM ENCARGOS:		7,97
				VALOR ENCARGOS (86,20%):		5,35
				VALOR COM ENCARGOS:		13,32
				VALOR BDI (26,88%):		3,56
				VALOR TOTAL:		3.586,40
				VALOR TOTAL COM BDI:		4.563,00
				TOTAL GERAL:		4.563,00

7.6. C4792 - TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)						
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR BDI (26,88%)	TOTAL
19107	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA UN	1,00000000	1,02		1,02
19108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA UN	2,00000000	4,38		8,76
				TOTAL EQUIPAMENTO:		9,78
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR BDI (26,88%)	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA H	0,29000000	14,52		4,21
12	ELETRICISTA	SEINFRA H	0,29000000	18,07		5,24
				TOTAL MAO DE OBRA:		9,46
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR BDI (26,88%)	TOTAL
19106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA UN	1,00000000	2,31		2,31
				TOTAL MATERIAL:		2,31
				VALOR:		21,54
				VALOR SEM ENCARGOS:		17,19
				VALOR ENCARGOS (86,20%):		4,35
				VALOR COM ENCARGOS:		21,54
				VALOR BDI (26,88%):		5,79
				VALOR TOTAL:		646,20
				VALOR TOTAL COM BDI:		819,90
				TOTAL GERAL:		819,90

George Luis Medeiros de Araújo
 CPF: 988.141.703-20
 Sócio Administrador

Isaac da Silva Mendes
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 56384-D/CE Reg: 0614468108
 CPF: 057.501.793-70

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

CNPJ: 07.191.777/0001-20



7.7. C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA		POSTO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	14,52	3,05
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	18,07	3,79
TOTAL MAO DE OBRA:						6,84

MATERIAL		POSTO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
12119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	6,86	6,86
TOTAL MATERIAL:						6,86

VALOR:	13,70
VALOR SEM ENCARGOS:	10,56
VALOR ENCARGOS (86,20%):	3,14
VALOR COM ENCARGOS:	13,70
VALOR BDI (26,88%):	3,68
VALOR TOTAL:	68,50
VALOR TOTAL COM BDI:	86,90
TOTAL GERAL:	86,90

7.8. C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA		POSTO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	14,52	3,05
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	18,07	3,79
TOTAL MAO DE OBRA:						6,84

MATERIAL		POSTO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	7,49	7,49
TOTAL MATERIAL:						7,49

VALOR:	14,33
VALOR SEM ENCARGOS:	11,19
VALOR ENCARGOS (86,20%):	3,14
VALOR COM ENCARGOS:	14,33
VALOR BDI (26,88%):	3,86
VALOR TOTAL:	114,64
VALOR TOTAL COM BDI:	145,44
TOTAL GERAL:	145,44

7.9. C1492 - INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA		POSTO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	14,52	4,21
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	18,07	5,24
TOTAL MAO DE OBRA:						9,45

MATERIAL		POSTO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	TOTAL

Jorge Luis Mendonça de Araújo
CPF: 988.141.703-20
Sócio Administrador

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Isac da Silva Mendes
Engenheiro Civil
CREA Nº 58284-0/CE-004-061406811
CPF: 057.501.707-70

Rua: Venâncio Nogueira, nº. 46 - Centro, Morada Nova - CE, CEP: 62.940-000
 Fone: (88) 99912-9974 / (88) 99200-1534 E-Mail: lexon@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

CNPJ: 07.191.777/0001-20



LE - ON
SERVIÇOS & CONSTRUTORA

11253	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO	SEINFRA	UN	1,00000000	10,20	10,20
TOTAL MATERIAL:						10,20
VALOR:						19,65
VALOR SEM ENCARGOS:						16,30
VALOR ENCARGOS (86.20%):						4,35
VALOR COM ENCARGOS:						19,65
VALOR BDI (26.88%):						5,28
VALOR TOTAL:						157,20
VALOR TOTAL COM BDI:						199,44
TOTAL GERAL:						199,44

7.10. C2067 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

MAO DE OBRA	POSTO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	14,52	29,04
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	18,07	36,14
TOTAL MAO DE OBRA:					65,18	
MATERIAL	POSTO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	30,17	30,17
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	29,68	29,68
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	24,53	24,53
I1754	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	94,30	94,30
TOTAL MATERIAL:					178,68	
VALOR:					243,86	
VALOR SEM ENCARGOS:					213,87	
VALOR ENCARGOS (86.20%):					29,99	
VALOR COM ENCARGOS:					243,86	
VALOR BDI (26.88%):					65,56	
VALOR TOTAL:					487,72	
VALOR TOTAL COM BDI:					618,82	
TOTAL GERAL:					618,82	

7.11. C1092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

MAO DE OBRA	POSTO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	14,52	4,36
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	18,07	5,42
TOTAL MAO DE OBRA:					9,78	
MATERIAL	POSTO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
I0980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	9,73	9,73
TOTAL MATERIAL:					9,73	
VALOR:					19,51	


LORETE LIMA Medeiros de Araújo
CPF: 988.141.703-20
Cargo: Administrativa

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Luiz de Silva Mendes
Empreendedor Eireli
CPF: 988.141.703-20

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

CNPJ: 07.191.777/0001-20



VALOR SEM ENCARGOS:	16,01
VALOR ENCARGOS (86.20%):	4,50
VALOR COM ENCARGOS:	19,51
VALOR BDI (26.88%):	5,24
VALOR TOTAL:	97,56
VALOR TOTAL COM BDI:	123,76
TOTAL GERAL:	123,76

7.12. C1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	14,52	4,36
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	18,07	5,42
TOTAL MAO DE OBRA:						9,78
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10961	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	9,73	9,73
TOTAL MATERIAL:						9,73
VALOR:						19,51
VALOR SEM ENCARGOS:						16,01
VALOR ENCARGOS (86.20%):						4,50
VALOR COM ENCARGOS:						19,51
VALOR BDI (26.88%):						5,24
VALOR TOTAL:						156,08
VALOR TOTAL COM BDI:						196,00
TOTAL GERAL:						196,00

7.13. C1096 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	14,52	4,36
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	18,07	5,42
TOTAL MAO DE OBRA:						9,78
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10984	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	SEINFRA	UN	1,00000000	9,73	9,73
TOTAL MATERIAL:						9,73
VALOR:						19,51
VALOR SEM ENCARGOS:						16,01
VALOR ENCARGOS (86.20%):						4,50
VALOR COM ENCARGOS:						19,51
VALOR BDI (26.88%):						5,24
VALOR TOTAL:						58,53
VALOR TOTAL COM BDI:						74,26

Jorge Luis Medeiros de Araújo
CPF: 988.141.703-20
Gênia Administrador

Sac da Silva Mendes
Engenheiro Civil
CREA Nº 66384-B/DE Reg: 061448810E
CPF: 057.601.793-70

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, nº. 46 - Centro, Morada Nova - CE, CEP: 62.940-000
Fone: (88) 99912-9974 / (88) 99200-1534 E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

CNPJ: 07.191.777/0001-20



TOTAL GERAL: 74,26

7.14. C1663 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	14,52	7,26
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	18,07	18,07

TOTAL MAO DE OBRA: 25,33

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11361 LUMINARIA FLUOR. 1X40W COMPLETA C/ LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	36,86	36,86

TOTAL MATERIAL: 36,86

VALOR: 62,19

VALOR SEM ENCARGOS: 50,54

VALOR ENCARGOS (85,20%): 11,65

VALOR COM ENCARGOS: 62,19

VALOR BDI (26,88%): 16,72

VALOR TOTAL: 2.487,60

VALOR TOTAL COM BDI: 3.156,40

TOTAL GERAL: 3.156,40

7.15. C4762 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	14,52	2,18
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	18,07	2,71

TOTAL MAO DE OBRA: 4,89

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16432 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SEINFRA	UN	1,00000000	1,33	1,33

TOTAL MATERIAL: 1,33

VALOR: 6,22

VALOR SEM ENCARGOS: 3,97

VALOR ENCARGOS (85,20%): 2,26

VALOR COM ENCARGOS: 6,22

VALOR BDI (26,88%): 1,67

VALOR TOTAL: 279,90

VALOR TOTAL COM BDI: 355,06

TOTAL GERAL: 355,06

Jorge Luis Medeiros da Ara
CPF: 988.141.703-20
Sócio Administrador

7.16. C4761 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	14,52	2,18
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	18,07	2,71

Isac da Silva Mendes

Engenheiro Civil

CREA Nº 56384-D/CE Reg: 061446811
CPF: 051.501.703-20

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, nº. 46 - Centro, Morada Nova - CE, CEP: 62.940-000
Fone: (88) 99912-9974 / (88) 99200-1534 E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

CNPJ: 07.191.777/0001-20



MATERIAL		FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16433	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	SEINFRA	UN	1,00000000	2,42	2,42
TOTAL MAO DE OBRA:						4,89
TOTAL MATERIAL:						2,42
VALOR:						7,31
VALOR SEM ENCARGOS:						5,06
VALOR ENCARGOS (86.20%):						2,25
VALOR COM ENCARGOS:						7,31
VALOR BDI (28.86%):						1,96
VALOR TOTAL:						43,86
VALOR TOTAL COM BDI:						56,82
TOTAL GERAL:						56,82

7.17. C0326 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2.40M (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,50000000	14,52	50,82
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	18,07	27,11
TOTAL MAO DE OBRA:						77,93

MATERIAL		FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	3,00000000	11,40	34,20
10421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	46,37	46,37
10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	2,32	2,32
11244	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" X 2.40M	SEINFRA	UN	1,00000000	47,53	47,53
TOTAL MATERIAL:						130,42
VALOR:						208,35
VALOR SEM ENCARGOS:						172,60
VALOR ENCARGOS (86.20%):						36,05
VALOR COM ENCARGOS:						208,65
VALOR BDI (28.86%):						56,00
VALOR TOTAL:						418,70
VALOR TOTAL COM BDI:						628,70
TOTAL GERAL:						628,70

7.18. C4810 - PROJETO, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,30000000	14,52	18,88
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,30000000	18,07	23,49
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,80000000	17,83	32,09
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,40000000	13,21	31,70
TOTAL MAO DE OBRA:						106,16

Jorge Luis Medeiros de Ara
CPF: 988.141.703-20

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Juc da Silva Mendes
Engenheiro Civil
CPF: 051.801.793-70

Rua: Venâncio Nogueira, nº. 46 - Centro, Morada Nova - CE, CEP: 62.940-000
Fone: (88) 99912-9974 / (88) 99200-1534 E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

CNPJ: 07.191.777/0001-20


LEXON
 SERVIÇOS & CONSTRUTORA

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
19125	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	SEINFRA UN	1,00000000	335,24
TOTAL MATERIAL:				335,24
VALOR:				441,40
VALOR SEM ENCARGOS:				392,56
VALOR ENCARGOS (86,20%):				48,84
VALOR COM ENCARGOS:				441,40
VALOR BDI (26,88%):				118,65
VALOR TOTAL:				1.324,20
VALOR TOTAL COM BDI:				1.680,15
TOTAL GERAL:				1.680,15

8.1. C1819 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA H	2,75000000	14,52
12320	ENCANADOR	SEINFRA H	2,75000000	17,83
TOTAL MAO DE OBRA:				88,96

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10301	BUCHA PLÁSTICA 8MM	SEINFRA UN	2,00000000	0,18
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA UN	1,00000000	15,84
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA M	0,84000000	0,20
11344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	SEINFRA UN	1,00000000	71,30
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS	SEINFRA UN	2,00000000	1,70
11864	SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA UN	1,00000000	84,70
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	SEINFRA UN	1,00000000	65,21
12272	VÁLVULA DE METAL 1"	SEINFRA UN	1,00000000	13,41
TOTAL MATERIAL:				254,39
VALOR:				343,36
VALOR SEM ENCARGOS:				302,43
VALOR ENCARGOS (86,20%):				40,92
VALOR COM ENCARGOS:				343,36
VALOR BDI (26,88%):				92,29
VALOR TOTAL:				435,64
VALOR TOTAL COM BDI:				435,64
TOTAL GERAL:				435,64

Jorge Luis Medeiros de Araújo
 CPF: 088.141.703-20
 Administrador

8.2. C3017 - PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (UN)

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
MAO DE OBRA				

Isac da Silva Mendes
 Engenheiro Civil
 ORELA Nº 56384-0/06-008-081448810
 CPF: 057.501.793-70

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, nº. 46 - Centro, Morada Nova - CE, CEP: 62.940-000
 Fone: (88) 99912-9974 / (88) 99200-1534 E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

CNPJ: 07.191.777/0001-20



LEXON
SERVIÇOS & CONSTRUTORA

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA H	2,00000000	14,52
12320	ENCANADOR	SEINFRA H	2,00000000	17,83
12381	PEDREIRO	SEINFRA H	2,00000000	17,83
12543	SERVENTE	SEINFRA H	2,00000000	13,21

TOTAL MAO DE OBRA: 128,78

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA M3	0,01900000	54,23
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA KG	0,60000000	4,58
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA KG	9,83000000	0,45
I2344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	SEINFRA UN	1,10000000	5,04
I1605	PEDRISCO	SEINFRA M3	0,02600000	68,77
I2487	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1,20x0,60 - C18/A304	SEINFRA UN	1,00000000	141,42
63	SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA UN	1,00000000	107,75
I2503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA UN	1,00000000	34,51
I2284	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	SEINFRA UN	1,00000000	30,25

TOTAL MATERIAL: 329,46

VALOR: 486,24

VALOR SEM ENCARGOS: 397,91

VALOR ENCARGOS (86,20%): 68,33

VALOR COM ENCARGOS: 466,24

VALOR BDI (26,88%): 122,64

VALOR TOTAL: 466,24

VALOR TOTAL COM BDI: 578,88

TOTAL GERAL: 578,88

8.3. C2616 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (M)

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA H	0,12000000	1,74
12320	ENCANADOR	SEINFRA H	0,12000000	2,14

TOTAL MAO DE OBRA: 3,88

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA KG	0,00050000	42,95
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA L	0,00020000	31,71
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA M	1,01000000	2,30

TOTAL MATERIAL: 2,96

VALOR: 6,23

VALOR SEM ENCARGOS: 4,45

VALOR ENCARGOS (86,20%): 1,78

VALOR COM ENCARGOS: 6,23

VALOR BDI (26,88%): 1,67

Jorge Luis Medeiros de Araújo
CPF: 986.141.703-20
Sócio Administrador

José da Silva Mendes
Engenheiro Civil
CREA Nº 56284-0/CE Reg: 0614488106
CPF: 057.501.793-70

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

CNPJ: 07.191.777/0001-20



VALOR TOTAL:	74,76
VALOR TOTAL COM BDI:	94,80
TOTAL GERAL:	94,80

8.4. C1626 - JOELHO 90 PVC SOLD/ROSCA. D= 25mmX3/4" (UN)

MÃO DE OBRA		POSTO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	14,52	2,90
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	17,83	3,57
TOTAL MÃO DE OBRA:						6,47
MATERIAL		POSTO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00250000	42,95	0,11
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,40000000	0,20	0,08
1003	JOELHO PVC SOLDAVEL/ROSCA DE 25X3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,28	2,28
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00400000	31,71	0,13
TOTAL MATERIAL:						2,60
VALOR:						9,07
VALOR SEM ENCARGOS:						6,10
VALOR ENCARGOS (86,20%):						2,97
VALOR COM ENCARGOS:						9,07
VALOR BDI (26,88%):						2,44
VALOR TOTAL:						45,35
VALOR TOTAL COM BDI:						57,55
TOTAL GERAL:						57,55

8.5. C2381 - TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (UN)

MÃO DE OBRA		POSTO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19000000	14,52	2,76
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19000000	17,83	3,39
TOTAL MÃO DE OBRA:						6,15
MATERIAL		POSTO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00600000	42,95	0,39
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00360000	31,71	0,11
11872	TE PVC SOLDAVEL 25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	0,99	0,99
TOTAL MATERIAL:						1,49
VALOR:						7,64
VALOR SEM ENCARGOS:						4,81
VALOR ENCARGOS (86,20%):						2,83
VALOR COM ENCARGOS:						7,64
VALOR BDI (26,88%):						2,05
VALOR TOTAL:						22,92

Jorge Luis Medeiros de Araújo
CPF: 988.141.703-20
Sócio Administrador

Isaac da Silva Mendes
Engenheiro Civil
CREA Nº 56284-D/CE Reg: 061448810
CPF: 057.801.793-70

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

CNPJ: 07.191.777/0001-20



VALOR TOTAL COM BDI	29,07
TOTAL GERAL	29,07

8.6. C2593 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") (M)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	14,52	7,55
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	17,83	9,27
TOTAL MAO DE OBRA:						16,82
MATERIAL		FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02500000	42,95	1,07
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04000000	31,71	1,27
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	8,42	8,50
TOTAL MATERIAL:						10,84
VALOR:						27,66
VALOR SEM ENCARGOS:						19,93
VALOR ENCARGOS (85,20%):						7,73
VALOR COM ENCARGOS:						27,66
VALOR BDI (26,88%):						7,44
VALOR TOTAL:						82,86
VALOR TOTAL COM BDI:						106,30
TOTAL GERAL:						106,30

8.7. C4390 - JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4") (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,42000000	14,52	6,10
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,42000000	17,83	7,49
TOTAL MAO DE OBRA:						13,59
MATERIAL		FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,04200000	42,95	1,80
18242	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm	SEINFRA	UN	1,00000000	4,75	4,75
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,06300000	31,71	2,00
TOTAL MATERIAL:						8,55
VALOR:						22,14
VALOR SEM ENCARGOS:						15,88
VALOR ENCARGOS (85,20%):						6,26
VALOR COM ENCARGOS:						22,14
VALOR BDI (26,88%):						5,96
VALOR TOTAL:						44,28
VALOR TOTAL COM BDI:						66,18
TOTAL GERAL:						66,18

Jorge Luis Medeiros de Araujo
CPF: 988.141.703-20
Sócio Administrador

Isac da Silva Mendes
Engenheiro Civil
CREA Nº 56384-D/CE Reg: 061446840
CPF: 057.501.797.70

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, nº. 46 - Centro, Morada Nova - CE, CEP: 62.940-000
Fone: (88) 99912-9974 / (88) 99200-1534 E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

CNPJ: 07.191.777/0001-20

LE-ON
SERVIÇOS & CONSTRUTORA**8.8. C1649 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") (UN)**

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45000000	14,52	6,53
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45000000	17,83	8,02

TOTAL MAO DE OBRA: 14,55

MATERIAL		FORTE	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,05000000	42,95	2,15
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	5,72	5,72
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,08000000	31,71	2,54

TOTAL MATERIAL: 10,41

VALOR: 24,96

VALOR SEM ENCARGOS: 18,27

VALOR ENCARGOS (85,20%): 6,69

VALOR COM ENCARGOS: 24,96

VALOR BDI (26,88%): 6,71

VALOR TOTAL: 49,92

VALOR TOTAL COM BDI: 63,34

TOTAL GERAL: 63,34

8.9. C2585 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	14,52	3,48
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	17,83	4,28

TOTAL MAO DE OBRA: 7,76

MATERIAL		FORTE	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00500000	42,95	0,21
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00750000	31,71	0,24
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	3,04	3,07

TOTAL MATERIAL: 3,62

VALOR: 11,28

VALOR SEM ENCARGOS: 7,71

VALOR ENCARGOS (85,20%): 3,57

VALOR COM ENCARGOS: 11,28

VALOR BDI (26,88%): 3,03

VALOR TOTAL: 101,62

VALOR TOTAL COM BDI: 128,79

TOTAL GERAL: 128,79

Jorge Luis Medeiros de Araújo
CPF 988.141.703-20
Sócio Administrador

8.10. C2358 - TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")-JUNTAS SOLD. (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	------------	----------------	-------

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

SAC da Silva Mendes
Engenheiro Civil
CREA Nº 56384-D/05 Tóp: 061446810R
CPF: 057.801.793-70

Rua: Venâncio Nogueira, nº. 46 - Centro, Morada Nova - CE, CEP: 62.940-000

Fone: (88) 99912-9974 / (88) 99200-1534 E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

CNPJ: 07.191.777/0001-20




LEXON

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,29000000	14,52	4,21
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,29000000	17,83	5,17
TOTAL MAO DE OBRA:						9,38
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01500000	42,95	0,64
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,02250000	31,71	0,71
I2013	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2)	SEINFRA	UN	1,00000000	2,87	2,87
TOTAL MATERIAL:						4,22
VALOR:						13,60
VALOR SEM ENCARGOS:						9,28
VALOR ENCARGOS (86.20%):						4,32
VALOR COM ENCARGOS:						13,60
VALOR BDI (26.88%):						3,66
VALOR TOTAL:						68,00
VALOR TOTAL COM BDI:						96,30
TOTAL GERAL:						96,30


8.11. C1551 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (UN)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	14,52	4,07
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	17,83	4,99
TOTAL MAO DE OBRA:						9,06
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01000000	42,95	0,43
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,38	1,38
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01500000	31,71	0,48
TOTAL MATERIAL:						2,29
VALOR:						11,36
VALOR SEM ENCARGOS:						7,19
VALOR ENCARGOS (86.20%):						4,16
VALOR COM ENCARGOS:						11,36
VALOR BDI (26.88%):						3,06
VALOR TOTAL:						90,80
VALOR TOTAL COM BDI:						115,20
TOTAL GERAL:						115,20


Jorge Luis Medeiros de Araújo
 CPF: 888.141.703-28
 Sôcio Administrador

8.12. C4923 - CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 80MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	14,52	7,26
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	17,83	8,92


Isac da Silva Mendes
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 56384-0/CE Reg: 061446810R
 CPF: 057.901.193.70

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, nº. 46 - Centro, Morada Nova - CE, CEP: 62.940-000
 Fone: (88) 99912-9974 / (88) 99200-1534 E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

CNPJ: 07.191.777/0001-20



LEXON

MATERIAL		FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19404	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	1,00000000	10,93	10,93
TOTAL MAO DE OBRA:						16,18
TOTAL MATERIAL:						10,93
VALOR:						27,11
VALOR SEM ENCARGOS:						19,66
VALOR ENCARGOS (85,20%):						7,45
VALOR COM ENCARGOS:						27,11
VALOR BDI (26,88%):						7,29
VALOR TOTAL:						27,11
VALOR TOTAL COM BDI:						34,40
TOTAL GERAL:						34,40

9.1. C2842 - IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	17,83	8,92
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	13,21	13,21
TOTAL MAO DE OBRA:						22,13
MATERIAL		FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10802	CIMENTO ESPECIAL TIPO K11 DA HEYDI	SEINFRA	KG	3,00000000	9,22	27,66
10803	CIMENTO ESPECIAL TIPO K2 DA HEYDI	SEINFRA	KG	0,31000000	11,24	3,48
TOTAL MATERIAL:						31,14
VALOR:						63,27
VALOR SEM ENCARGOS:						43,08
VALOR ENCARGOS (85,20%):						10,19
VALOR COM ENCARGOS:						63,27
VALOR BDI (26,88%):						14,32
VALOR TOTAL:						401,12
VALOR TOTAL COM BDI:						608,96
TOTAL GERAL:						608,96

10.1. C3970 - FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

MATERIAL		FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18288	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO	SEINFRA	M2	1,00000000	29,58	29,58
TOTAL MATERIAL:						29,58
VALOR:						29,58
VALOR SEM ENCARGOS:						29,58
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						29,58
VALOR BDI (26,88%):						7,96

Jorge Luis Medeiros da Ara
CPF: 988.144.703.21


Osac da Silva Mendes
Engenheiro Civil
CREA Nº 58384-D/02 Reg: 081448810R
CPF: 057.561.793.70

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, nº. 46 - Centro, Morada Nova - CE, CEP: 62.940-000
Fone: (88) 99912-9974 / (88) 99200-1534 E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.

LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA

CNPJ: 07.191.777/0001-20



VALOR TOTAL:	6.917,87
VALOR TOTAL COM BDI:	8.777,14
TOTAL GERAL:	8.777,14

10.2. C0681 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 60cm (M)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID.	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,20000000	14,52	17,42
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,20000000	17,83	21,40
TOTAL MAO DE OBRA:						38,82
MATERIAL		FORTE	UNID.	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	TOTAL
10539	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M	SEINFRA	M	1,03000000	31,73	32,68
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,09000000	11,10	1,00
11784	REBITES	SEINFRA	KG	0,04000000	37,51	1,50
11873	SOLDA 70X30	SEINFRA	KG	0,04000000	64,43	2,58
TOTAL MATERIAL:						37,76
VALOR:						76,58
VALOR SEM ENCARGOS:						68,72
VALOR ENCARGOS (86.20%):						17,86
VALOR COM ENCARGOS:						76,58
VALOR BDI (26.88%):						20,68
VALOR TOTAL:						3.940,04
VALOR TOTAL COM BDI:						4.998,88
TOTAL GERAL:						4.998,88

10.3. C4466 - COBERTURA TELHA CER MICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID.	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	14,52	14,52
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	17,83	17,83
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	17,83	19,61
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	13,21	14,53
TOTAL MAO DE OBRA:						66,49
MATERIAL		FORTE	UNID.	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	TOTAL
10405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	4,25	14,88
16519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,33000000	16,23	21,59
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	11,10	1,33
11824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	1,33	4,66
12045	TELHA CER�MICA COLONIAL	SEINFRA	UN	33,00000000	0,50	16,50
TOTAL MATERIAL:						58,96
VALOR:						125,45
VALOR SEM ENCARGOS:						94,87

Jorge Luis Madeiros de Ara jir
 CPF: 988.141.703-20
 S cio Administrador

LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Isac da Silva Mendes
 Engenharia Civil
 OREA N  56384-D/07-940-061226R17
 CPF: 057.501.793-71

Rua: Ven ncio Nogueira, n . 46 - Centro, Morada Nova - CE, CEP: 62.940-000
 Fone: (88) 99912-9974 / (88) 99200-1534 E-Mail: lexon@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.

LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA

CNPJ: 07.191.777/0001-20



VALOR ENCARGOS (85,20%):	30,68
VALOR COM ENCARGOS:	125,45
VALOR BDI (26,88%):	33,72
VALOR TOTAL:	6.986,31
VALOR TOTAL COM BDI:	8.864,18
TOTAL GERAL:	8.864,18

10.4. C1332 - ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 20m (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	1,70000000	14,52	24,68
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	2,00000000	17,83	35,66
TOTAL MAO DE OBRA:						60,34
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	SEINFRA	KG	12,10000000	4,54	54,93
TOTAL MATERIAL:						54,93
VALOR:						115,27
VALOR SEM ENCARGOS:						87,51
VALOR ENCARGOS (85,20%):						27,76
VALOR COM ENCARGOS:						115,27
VALOR BDI (26,88%):						30,96
VALOR TOTAL:						18.486,26
VALOR TOTAL COM BDI:						23.429,26
TOTAL GERAL:						23.429,26

10.5. C4554 - TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,30000000	17,83	5,35
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	13,21	3,96
TOTAL MAO DE OBRA:						9,31
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1215	GANCHO COM PORCA E ARRUELA	SEINFRA	UN	3,00000000	1,79	5,37
I1920	TALA DE AJUSTE	SEINFRA	UN	3,00000000	0,27	0,81
I8434	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	SEINFRA	M2	1,00000000	33,01	33,01
TOTAL MATERIAL:						39,19
VALOR:						48,50
VALOR SEM ENCARGOS:						44,22
VALOR ENCARGOS (85,20%):						4,28
VALOR COM ENCARGOS:						48,50
VALOR BDI (26,88%):						13,04
VALOR TOTAL:						7.769,70

Jorge Luis Medeiros de Araújo
CPF: 988.141.703-20
Sócio Administrador

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Isac da Silva Mendes
Engenheiro Civil
CREA Nº 56384-D/CE Reg: 061266210

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

CNPJ: 07.191.777/0001-20



VALOR TOTAL COM BDI:	9.868,71
TOTAL GERAL:	9.868,71

11.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	14,52	2,90
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	17,85	5,36
TOTAL MAO DE OBRA:						8,26
MATERIAL		FORTE	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,54	0,22
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	5,19	3,63
TOTAL MATERIAL:						3,85
VALOR:						12,11
VALOR SEM ENCARGOS:						8,31
VALOR ENCARGOS (85,20%):						3,80
VALOR COM ENCARGOS:						12,11
VALOR BDI (26,88%):						3,26
VALOR TOTAL:						1.394,10
VALOR TOTAL COM BDI:						1.769,39
TOTAL GERAL:						1.769,39

11.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	14,52	5,08
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	17,85	7,14
TOTAL MAO DE OBRA:						12,22
MATERIAL		FORTE	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,54	0,14
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	11,91	1,43
I2098	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	14,45	2,46
TOTAL MATERIAL:						4,03
VALOR:						16,25
VALOR SEM ENCARGOS:						10,63
VALOR ENCARGOS (85,20%):						5,62
VALOR COM ENCARGOS:						16,25
VALOR BDI (26,88%):						4,37
VALOR TOTAL:						15.648,59
VALOR TOTAL COM BDI:						19.866,85
TOTAL GERAL:						19.866,85

10788 Lúcia Medeiros de Araújo
 CPF: 888.141.703-20
 Sócia Administradora

Isac da Silva Mendes
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 56384-D/CE RGD: 061446810
 CPF: 051.501.793-70

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, nº. 46 - Centro, Morada Nova - CE, CEP: 62.940-000
 Fone: (88) 99912-9974 / (88) 99200-1534 E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

CNPJ: 07.191.777/0001-20



11.3. C1814 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SMASSA (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	14,52	5,08
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	17,85	7,14
TOTAL MAO DE OBRA:						12,22
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	12,60	0,63
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,54	0,14
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	SEINFRA	L	0,12000000	16,41	1,97
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	16,72	2,84
TOTAL MATERIAL:						6,68
VALOR:						17,80
VALOR SEM ENCARGOS:						12,18
VALOR ENCARGOS (86,20%):						5,62
VALOR COM ENCARGOS:						17,80
VALOR BDI (26,88%):						4,78
VALOR TOTAL:						2.274,48
VALOR TOTAL COM BDI:						2.886,27
TOTAL GERAL:						2.886,27

11.4. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PTINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	14,52	4,36
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	17,85	6,25
TOTAL MAO DE OBRA:						10,61
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,54	0,27
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	KG	0,45000000	7,51	3,38
TOTAL MATERIAL:						3,65
VALOR:						14,26
VALOR SEM ENCARGOS:						9,37
VALOR ENCARGOS (86,20%):						4,89
VALOR COM ENCARGOS:						14,26
VALOR BDI (26,88%):						3,83
VALOR TOTAL:						479,14
VALOR TOTAL COM BDI:						607,82
TOTAL GERAL:						607,82

Jorge Luis Medeiros de Araújo
 CPF: 988.141.703-20
 Selo Autenticador

11.5. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Sac da Silva Mendes
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 58384-0/CE-199-067446810
 CPF: 057.501.793-70

Rua: Venâncio Nogueira, nº. 46 - Centro, Morada Nova - CE, CEP: 62.940-000
 Fone: (88) 99912-9974 / (88) 99200-1534 E-Mail: lexon@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

CNPJ: 07.191.777/0001-20



10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	14,52	5,08
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	17,85	7,14

TOTAL MAO DE OBRA: 12,22

MATERIAL	FORTE	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	12,60	0,50
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	21,16	3,39
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	9,74	1,27
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,54	0,22

TOTAL MATERIAL: 5,38

VALOR: 17,60

VALOR SEM ENCARGOS: 11,98

VALOR ENCARGOS (85,20%): 5,62

VALOR COM ENCARGOS: 17,60

VALOR BDI (26,88%): 4,73

VALOR TOTAL: 591,36

VALOR TOTAL COM BDI: 760,29

TOTAL GERAL: 780,29

11.6. 100743 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	SINAPI	L	0,05840000	17,54	1,02
00007292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	SINAPI	L	0,19450000	23,80	4,63

TOTAL MATERIAL: 5,65

SERVIÇO	FORTE	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
96309 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/2017	SINAPI	CHP	0,01850000	1,21	0,02
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06350000	19,58	1,24

TOTAL SERVIÇO: 1,26

VALOR: 6,91

VALOR SEM ENCARGOS: 6,54

VALOR ENCARGOS (83,95%): 0,37

VALOR COM ENCARGOS: 6,91

VALOR BDI (26,88%): 1,86

VALOR TOTAL: 1.106,98

VALOR TOTAL COM BDI: 1.404,96

TOTAL GERAL: 1.404,96

Jorge Luis Rodrigues da Araújo
CPF: 968.141.703-20
Síndico Administrador

12.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	13,21	0,99

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI


Isac da Silva Mendes
Engenheiro Civil
CREA Nº 06384-D/CE Reg: 081A660108
CPF: 057.881.193-11

Rua: Venâncio Nogueira, nº. 46 - Centro, Morada Nova - CE, CEP: 62.940-000
Fone: (88) 99912-9974 / (88) 99200-1534 E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

CNPJ: 07.191.777/0001-20



TOTAL MAO DE OBRA:	0,99
VALOR:	0,99
VALOR SEM ENCARGOS:	0,53
VALOR ENCARGOS (85,20%):	0,46
VALOR COM ENCARGOS:	0,99
VALOR BDI (28,88%):	0,27
VALOR TOTAL:	447,48
VALOR TOTAL COM BDI:	589,52
TOTAL GERAL:	589,52

Morada Nova, em 11 de março de 2021.

Jorge Luiz Medeiros de Araújo
CPF: 988.141.703-20
Sócio Administrador

Representante Legal: Jorge Luiz Medeiros de Araújo / CPF nº: 988.143.703-20
Lexon Serviços & Construtora Empreendimentos Eireli / CNPJ: 07.191.77710001-20

Isac da Silva Mendes
Responsável Técnico: Engenheiro Isac da Silva Mendes
CREA nº: 56384 - D, RNP 0614468108 / CPF nº: 057.501.793-70

Isac da Silva Mendes
Engenheiro Civil
CREA Nº 56384-D/CE - BA: 0614468108
CPF: 057.501.793-70

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

CNPJ: 07.191.777/0001-20



Ao Município de Jaguaretama – CE

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2021022201-SEIN

Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO BÁSICO.**3. ENCARGOS SOCIAIS**

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
----------	----------------	--	--

Jorge Luis Medeiros de Araújo
CPF: 988.141.703-20
Sócio Administrador

Isac da Silva Mende
Engenheiro Civil
CREA Nº 56384-D/CE Reg: 081426811
CPF: 057.501.793-76

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

CNPJ: 07.191.777/0001-20

LEXON
SERVIÇOS & CONSTRUTORA

D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
-----	-----------	--------	-------

A GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
TOTAL		16,80	16,80

B GRUPO B			
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
TOTAL		44,97	16,84

C GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
TOTAL		15,41	11,86

D GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, nº. 46 - Centro, Morada Nova - CE, CEP: 62.940-000
Fone: (88) 99912-9974 / (88) 99200-1534 E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.

Luiz Madureira
Sócio Administrador

Luiz Madureira do Araújo
CPF: 998.191.777-20
Sócio Administrador

Isac da Silva Mendes
Empresário
CPF: 057.501.793-11

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

CNPJ: 07.191.777/0001-20

LEXON
SERVIÇOS & CONSTRUTORA

D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
TOTAL		8,02	3,19



Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

Inscrito nos _____, em 11 de março de 2021.

Jorge Luiz Medeiros de Araújo
CPF: 988.141.703-20
Sócio Administrador

Representante Legal: Jorge Luiz Medeiros de Araújo / CPF nº: 988.143.703-20
Lexon Serviços & Construtora Empreendimentos Eireli / CNPJ: 07.191.77710001-20

Isac da Silva Mendes
Responsável Técnico: Engenheiro Isac da Silva Mendes
CREA nº: 56384 - D, RNP 0614468108 / CPF nº: 057.501.793-70

Isac da Silva Mendes
Engenheiro Civil
CREA nº 56384-D-08 Reg: 0614468108
CPF: 057.501.793-70

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

CNPJ: 07.191.777/0001-20

**LEXON**
SERVIÇOS & CONSTRUTORA

Ao Município de Jaguaratama – CE

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2021022201-SEIN

Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO BÁSICO.**4. COMPOSIÇÃO DO BDI**

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
TOTAL		6,96

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
TOTAL		5,36

I Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
TOTAL		11,15

Jorge Luis Medeiros de Araújo
CPF: 988.141.703-20
Sócio Administrador

BDI = 26,88%

 $(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)(1-I)-1$

Isac da Silva Almeida
Engenheiro Civil
CREA Nº 56384-0/CE Reg. 051300
CPF: 057.501

Morada Nova, em 11 de Março de 2021.

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

CNPJ: 07.191.777/0001-20



[Handwritten signature]

Representante Legal: Jorge Luiz Medeiros de Araújo / CPF nº: 988.143.703-20
Lexon Serviços & Construtora Empreendimentos Eireli / CNPJ: 07.191.77710001-20

[Handwritten signature]

Responsável Técnico: Engenheiro Isac da Silva Mendes
CREA nº: 56384 - D, RNP 0614468108 / CPF nº: 057.501.793-70



[Faint, illegible text]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

CNPJ: 07.191.777/0001-20



Ao Município de Jaguarétama – CE

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2021022201-SEIN

Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO BÁSICO.**5. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	15.097,90	100,00%			100,00%
			15.097,90			15.097,90
2	ESTRUTURA	35.012,51	80,00%	20,00%		100,00%
			28.010,01	7.002,50		35.012,51
3	PISO	38.627,74	80,00%	20,00%		100,00%
			30.902,19	7.725,55		38.627,74
4	PAREDES E PAINÉIS	8.761,50	40,00%	60,00%		100,00%
			3.504,60	5.256,90		8.761,50
5	REVESTIMENTOS	30.951,30		100,00%		100,00%
				30.951,30		30.951,30
6	ESQUADRIAS	32.896,71		70,00%	30,00%	100,00%
				23.027,70	9.869,01	32.896,71
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	21.524,96		70,00%	30,00%	100,00%
				15.067,47	6.457,49	21.524,96
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA	1.785,45	100,00%			100,00%
			1.785,45			1.785,45
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	508,95		100,00%		100,00%
				508,95		508,95
10	COBERTURA	55.928,16			100,00%	100,00%
					55.928,16	55.928,16
11	PINTURA	27.274,57			100,00%	100,00%
					27.274,57	27.274,57
12	SERVIÇOS FINAIS	569,52			100,00%	100,00%
					569,52	569,52
		268.939,27	79.300,15	99.540,37	100.098,75	268.939,27
			79.300,15	168.840,52	268.939,27	

meses nova, em 11 de março de 2021.

Jorge Luiz Medeiros de Araujo,
CPF: 988.141.703-20
Sócio Administrador

Isaac da Silva Mendes
Engenheiro Civil
CREA Nº 56384-0/CE REG: 061446810
CPF: 057.501.703-55

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, nº. 46 - Centro, Morada Nova – CE, CEP: 62.940-000
Fone: (88) 99912-9974 / (88) 99200-1534 E-Mail: lexon@lexon.com.br CNPJ: 07.191.777/0001-20.

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

CNPJ: 07.191.777/0001-20



Representante Legal: Jorge Luiz Medeiros de Araújo / CPF nº: 988.143.703-20
Lexon Serviços & Construtora Empreendimentos Eireli / CNPJ: 07.191.77710001-20

Isac da Silva Mendes



Responsável Técnico: Engenheiro Isac da Silva Mendes
CRFA nº: 56384 - D, RNP 0614468108 / CPF nº: 057 501 793-70

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI