



Construções e Projetos EIRELI

RPS Construção de Edifícios e Projetos EIRELI-ME  
CNPJ: 32.788.026/0001-32 - IE: 06.879.456-8  
Rua Desembargador Praxedes nº 1329 Loja 102  
Parreão - CEP: 60.410-352 - Fortaleza - CE  
e-mail: rpsconstrucoes1@hotmail.com - Fone: (85) 3192-1789



**PROPOSTA DE PREÇOS**

Fortaleza(CE), 23 de Agosto de 2021.

**A**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA/CE**  
**TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.072901-SEIN - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E SERVIÇO PÚBLICOS.**

**Objeto:**

**LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS E CICLOFAIXAS EM DIVERSAS AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA-CE.**

Prezado(s) Senhor(es),

Apresentamos a nossa proposta para o objeto acima mencionado, conforme descrição constante do Edital acima especificado, e seus anexos, pelo(s) valor(es) abaixo especificado(s):

<b>CANTEIRO CENTRAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>551.979,48</b>
<b>CICLOVIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>194.029,70</b>
<b>Valor Global da Presente Proposta de Preços:</b>	<b>R\$</b>	<b>746.009,18</b>

setecentos e quarenta e seis mil e nove reais e dezoito centavos

**Declaramos que:**

Estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

No preço proposto, estão computados todos os custos necessários para a entrega dos materiais, bem como todos os tributos, fretes, seguros, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto do Edital em referência, e que influenciem na formação dos preços desta proposta:

Materiais, equipamentos e mão de obra;

- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados a Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;

Os serviços terão início de forma imediata na data de assinatura da ordem de serviços e serão executados conforme condições e especificações constantes do Edital e seus Anexos.

O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de entrega das propostas.

O prazo de execução dos serviços será de 05 (cinco) meses, contados da data de assinatura da Ordem de Serviços.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o contrato no prazo determinado no Edital, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:



RPS Construção de Edifícios e Projetos EIRELI-ME  
CNPJ: 32.788.026/0001-32 - IE: 06.879.456-8  
Rua Desembargador Praxedes nº 1329 Loja 102  
Parreão - CEP: 60.410-352 - Fortaleza - CE  
e-mail: rpsconstrucoes1@hotmail.com - Fone: (85) 99982-9014



**DADOS DO EMPRESÁRIO**

**Razão Social:** RPS - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS E PROJETOS EIRELI **CNPJ:** 32.788.026/0001-32  
**Endereço:** RUA DESEMBARGADOR PRAXEDES, Nº 1329 LOJA 102 - PARREÃO **Tel:** (85) 99982-9014  
**E-mail:** rpsconstrucoes1@hotmail.com  
**CEP:** 60.410-352 **Cidade:** FORTALEZA **UF:** CE  
**Banco:** 001-BANCO DO BRASIL **Agência:** 4293-5 **C/Corrente:** 15.399-0  
**Banco:** 237-BANCO BRADESCO **Agência:** 758-7 **C/Corrente:** 27.764-9

**DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA**

**Nome:** ANDRESSA PAULO BORGES  
**Endereço:** RUA EQUADOR, Nº 296 - C - ITAÓCA  
**CEP:** 60.740-470 **Cidade:** FORTALEZA **UF:** CE  
**CPF:** 071.928.763-48 **Cargo/Função:** ADMINISTRADORA  
**RG:** 6467288194 **Órgão Expedidor:** DETRAN(CE)  
**Naturalidade:** FORTALEZA **Nacionalidade:** BRASILEIRA

Atenciosamente,

*Andressa Paulo Borges*  
\_\_\_\_\_  
Andressa Paulo Borges  
CPF: 071.928.763-48  
Administradora



Construções e Projetos EIRELI

RPS Construção de Edifícios e Projetos EIRELI-ME  
CNPJ: 32.788.026/0001-32 - IE: 06.879.456-8  
Rua Desembargador Praxedes nº 1329 Loja 102  
Parreão - CEP: 60.410-352 - Fortaleza - CE  
e-mail: rpsconstrucoes1@hotmail.com - Fone: (85) 3182-1186




**LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS E  
CICLOFAIXAS EM DIVERSAS AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA-CE.**

**FONTE DE PREÇOS: SEINFRA 027.1 / SINAPI 04/2021 (Horista = 83,85% | Mensalista = 47,76%) - COM  
DESONERAÇÃO (ENCARGOS SOCIAIS JÁ INCLuíDOS NOS VALORES DE MÃO DE OBRA) - BDI: 26,85%**

**RESUMO DO ORÇAMENTO**

Item	Descrição	Valor (R\$)	Porcentagem (%)
1	CANTEIRO CENTRAIS	551.979,48	73,99%
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	742,88	0,10%
1.2	CANTEIROS CENTRAIS	376.595,41	50,48%
1.3	ACABAMENTO	29.659,93	3,98%
1.4	PINTURA	144.981,26	19,43%
2	CICLOVIA	194.029,70	26,01%
2.1	PAVIMENTAÇÃO	118.540,02	15,89%
2.2	PINTURA	75.489,68	10,12%

**setecentos e quarenta e seis mil e nove reais e dezolito centavos**

  
Raimundo Renato Dias  
Engenheiro Civil  
CREA(CE) 10.445/D  
RNP: 060.143.775-6



Construções e Projetos EIRELI

RPS Construção de Edifícios e Projetos EIRELI-ME

CNPJ: 32.788.026/0001-32 - IE: 06.879.456-8

Rua Desembargador Praxedes nº 1329 Loja 102

Parreão - CEP: 60.410-352 - Fortaleza - CE

e-mail: rpsconstrucoes1@hotmail.com - Fone: (85) 3182-1184




LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS E CICLOFAIXAS EM DIVERSAS AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE JAQUARETAMA-CE.

FONTE DE PREÇOS: SEINFRA 027.1 / SINAPI 04/2021 (Horista = 83,85% | Mensalista = 47,74%) - COM DESONERAÇÃO (ENCARGOS SOCIAIS JÁ INCLUIDOS NOS VALORES DE MÃO DE OBRA) - BDI: 26,85%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							742,88
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	4,00	144,41	39,31	185,72	742,88
1.2	CANTEIROS CENTRAIS							376.595,41
1.2.1	C3529	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	170,17	239,33	64,26	303,59	51.661,91
1.2.2	C0331	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	1.353,25	30,63	8,22	38,85	52.573,76
1.2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	1.353,25	23,00	4,18	29,18	39.487,84
1.2.4	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	8.508,29	21,58	5,79	27,37	232.871,90
1.3	ACABAMENTO							29.659,93
1.3.1	C3546	MUTIRÃO MISTO - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL TRAÇO 1:4 P/PAREDE	M2	1.701,66	13,74	3,69	17,43	29.659,93
1.4	PINTURA							144.981,26
1.4.1	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	8.508,29	13,43	3,61	17,04	144.981,26
2.1	PAVIMENTAÇÃO							118.540,02
2.1.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	4.331,02	21,58	5,79	27,37	118.540,02
2.2	PINTURA							75.489,68
2.2.1	C3219	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	4.331,02	13,74	3,69	17,43	75.489,68

setecentos e quarenta e seis mil e nove reais e dezotto centavos

  
Raimundo Nonato Dias  
Engenheiro Civil  
CREA(CE) 10.445/D  
RNP: 060.143.775-6



Construções e Projetos EIRELI

RPS Construção de Edifícios e Projetos EIRELI-ME

CNPJ: 32.788.026/0001-32 - IE: 06.879.456-8

Rua Desembargador Praxedes nº 1329 Loja 102

Parreão - CEP: 60.410-352 - Fortaleza - CE

e-mail: rpsconstrucoes1@hotmail.com - Fone: (85) 3382-1184



**LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS E CICLOFAIXAS EM DIVERSAS AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA-CE.**

**FONTE DE PREÇOS: SEINFRA 027.1 / SINAPI 04/2021 (Horista = 83,85% | Mensalista = 47,76%) - COM DESONERAÇÃO (ENCARGOS SOCIAIS JÁ INCLuíDOS NOS VALORES DE MÃO DE OBRA) - BDI: 24,85%**

**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	CANTEIRO CENTRAIS	73,99%	551.979,48	20,00%	20,00%	20,00%
				110.395,89	110.395,74	110.395,90
2	CICLOVIA	26,01%	194.029,70		20,00%	20,00%
					38.805,94	38.805,94
	<b>TOTAL SIMPLES</b>			<b>110.395,89</b>	<b>149.201,68</b>	<b>149.201,84</b>
	<b>(%) SIMPLES</b>			<b>19,82%</b>	<b>27,07%</b>	<b>27,07%</b>
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>			<b>110.395,89</b>	<b>268.403,36</b>	<b>417.605,20</b>
	<b>(%) ACUMULADO</b>			<b>19,82%</b>	<b>46,89%</b>	<b>73,96%</b>

Raimundo Nonato Dias  
Engenheiro Civil  
CREA(CE) 10.445/D  
RNP: 060.143.775-6



Construções e Projetos EIRELI

RPS Construção de Edifícios e Projetos EIRELI-ME  
CNPJ: 32.788.026/0001-32 - IE: 06.879.456-8  
Rua Desembargador Praxedes nº 1329 Loja 102  
Parreão - CEP: 60.410-352 - Fortaleza - CE  
e-mail: rpsconstrucoes1@hotmail.com - Fone: (85) 3182-21186



**LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS E CICLOFAIXAS EM DIVERSAS AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA-CE.**

**FONTE DE PREÇOS: SEINFRA 027.1 / SINAPI 04/2021 (Horista = 83,85% | Mensalista = 47,76%) - COM DESONERAÇÃO (ENCARGOS SOCIAIS JÁ INCLUIDOS NOS VALORES DE MÃO DE OBRA) - BDI: 24,85%**

**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 4	MÊS 5	TOTAIS
1	CANTEIRO CENTRAIS	73,99%	551.979,48	20,00%	20,00%	100,00%
				112.395,90	112.395,90	224.791,80
2	CICLOVIA	26,01%	194.029,70	30,00%	30,00%	100,00%
				58.208,91	58.208,91	116.417,82
	<b>TOTAL SIMPLES</b>			<b>170.604,81</b>	<b>170.604,81</b>	<b>341.209,62</b>
	<b>(%) SIMPLES</b>	<b>100,00%</b>	<b>744.009,38</b>	<b>23,07%</b>	<b>23,07%</b>	<b>94,40%</b>
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>			<b>341.209,62</b>	<b>341.209,62</b>	<b>682.419,24</b>
	<b>(%) ACUMULADO</b>			<b>45,85%</b>	<b>45,85%</b>	<b>71,49%</b>

Raimundo Nonato Dias  
Engenheiro Civil  
CREA(CE) 10.445/D  
RNP: 060.143.775-6



Construções e Projetos EIRELI

RPS Construção de Edifícios e Projetos EIRELI-ME

CNPJ: 32.788.026/0001-32 - IE: 06.879.456-8

Rua Desembargador Praxedes nº 1329 Loja 102

Parreão - CEP: 60.410-352 - Fortaleza - CE

e-mail: rpsconstrucoes1@hotmail.com - Fone: (85) 3182-1186



LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS E CICLOFAIXAS EM DIVERSAS AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA-CE.

FONTE DE PREÇOS: SEINFRA 027.1 / SINAPI 04/2021 (Horista = 83,85% | Mensalista = 47,76%) - COM DESONERAÇÃO (ENCARGOS SOCIAIS JÁ INCLUIDOS NOS VALORES DE MÃO DE OBRA) - BDI: 24,85%


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)							
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,55	31,10	
						TOTAL MAO DE OBRA:	31,10
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	34,10	34,78	
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	23,94	23,94	
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,08	54,36	
11725	PREGO 15X15 (1 1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	14,89	2,23	
						TOTAL MATERIAL:	115,31
						VALOR:	144,41

C3529 - MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)							
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	20,77	103,85	
						TOTAL MAO DE OBRA:	103,85
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,15000000	63,29	72,78	
						TOTAL MATERIAL:	72,78
C3553	MUTIRÃO MISTO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,30000000	209,00	62,70	
						TOTAL SERVIÇO:	62,70
						VALOR:	239,33

C0331 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)							
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	15,55	26,44	
						TOTAL MAO DE OBRA:	26,44
C3129	AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	1,10000000	3,81	4,19	
						TOTAL SERVIÇO:	16,19
						VALOR:	39,33

C2533 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)							
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,18520000	124,22	23,00	
						TOTAL EQUIPAMENTO:	23,00

  
 Raimundo Nonato Dias  
 Engenheiro Civil  
 CREA(CE) 10.445/D  
 RNP: 060.143.775-6



Construções e Projetos EIRELI

RPS Construção de Edifícios e Projetos EIRELI-ME

CNPJ: 32.788.026/0001-32 - IE: 06.879.456-8

Rua Desembargador Praxedes nº 1329 Loja 102

Parreão - CEP: 60.410-352 - Fortaleza - CE

e-mail: rpsconstrucoes1@hotmail.com - Fone: (85) 3182-1188



LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS E CICLOFAIXAS EM DIVERSAS ÁREAS NO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA-CE.

FORNECEDOR: SEINFRA 027.1 / SINAPI 04/2021 (Horista = 83,85% | Mensalista = 47,76%) - COM DESONERAÇÃO (ENCARGOS SOCIAIS JÁ INCLUIDOS NOS VALORES DE MÃO DE OBRA) - BDI: 24,85%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

VALOR:	23,00
--------	-------

95241 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF\_07/2016 (M2)

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27180000	18,61	5,06
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07410000	14,78	1,10
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,05450000	272,95	15,42
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>						<b>21,58</b>
<b>VALOR:</b>						<b>21,58</b>

C3544 - MUTIRÃO MISTO - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL TRAÇO 1:4 P/PAREDE (M2)

12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,77	12,46
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>						<b>12,46</b>
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	64,67	0,39
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,84000000	1,05	0,89
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>1,28</b>
<b>VALOR:</b>						<b>13,74</b>

74245/001 - PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAS (M2)

00007348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	0,17000000	16,84	2,86
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>2,86</b>
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35000000	19,62	6,87
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	14,78	3,70
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>						<b>10,56</b>
<b>VALOR:</b>						<b>13,43</b>

C3219 - FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA À BASE D'ÁGUA (M2)

10583	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	35,11	0,00
10638	MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00142857	66,98	0,10
10673	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHI)	SEINFRA	H	0,00142857	21,89	0,03
10704	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	SEINFRA	H	0,00714286	89,01	0,64
10752	MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00571429	145,57	0,83

Raimundo Nonato Dias  
Engenheiro Civil  
CREA(CE) 10.445/D  
RNP: 060.143.775-6





Construções e Projetos EIRELI

RPS Construção de Edifícios e Projetos EIRELI-ME

CNPJ: 32.788.026/0001-32 - IE: 06.879.456-8

Rua Desembargador Praxedes nº 1329 Loja 107

Parraão - CEP: 60.410-352 - Fortaleza - CE

e-mail: rpsconstrucoes1@hotmail.com - Fone: (85) 3182-1186




LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS E CICLOFAIXAS EM DIVERSAS AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA-CE.

FONTE DE PREÇOS: SEINFRA 027.1 / SINAPI 04/2021 (Horista = 83,85% | Mensalista = 47,76%) - COM DESONERAÇÃO (ENCARGOS SOCIAIS JÁ INCLUIDOS NOS VALORES DE MÃO DE OBRA) - BDI: 26,85%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

10786	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP)	SEINFRA	H	0,00571429	73,47	0,42
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>2,01</b>
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,05714286	15,55	0,89
12547	TECNICO PRE MARCADOR	SEINFRA	H	0,00714286	27,64	0,20
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>1,09</b>
12521	MICRO ESFERA DE VIDRO	SEINFRA	KG	0,55000000	5,47	3,01
12541	TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA A BASE D'ÁGUA	SEINFRA	L	0,50000000	15,27	7,64
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>10,64</b>
<b>VALOR:</b>						<b>13,74</b>

  
 Raimundo Nonato Dias  
 Engenheiro Civil  
 CREA(CE) 10.445/D  
 RNP: 060.143.775-6



Construções e Projetos EIRELI

RPS Construção de Edifícios e Projetos EIRELI-ME

CNPJ: 32.788.026/0001-32 - IE: 06.879.456-8

Rua Desembargador Praxedes nº 1329 Loja 102

Parreão - CEP: 60.410-352 - Fortaleza - CE

e-mail: rpsconstrucoes1@hotmail.com - Fone: (85) 3108-1186



**LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS E CICLOFAXAS EM DIVERSAS AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA-CE.**

**FONTE DE PREÇOS: SEINFRA 027.1 / SINAPI 04/2021 (Horista = 83,85% | Mensalista = 47,76%) - COM DESONERAÇÃO (ENCARGOS SOCIAIS JÁ INCLUIDOS NOS VALORES DE MÃO DE OBRA) - BDI: 26,85%**

**COMPOSIÇÃO DE BDI**

	Despesas indiretas	
AC	Administração central	
DF	Despesas financeiras	
R	Riscos	

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	
L	Lucro	

1	Impostos	
	PIS	
	COFINS	
	ISSQN	
	CPRB (SEMPRE QUANDO HOUVER DESONERAÇÃO INSS)	

$$BDI = \left[ \frac{(1 + (AC + S + R + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

Onde:

BDI é o valor final do BDI (%);

Ac é a porcentagem referente à Administração Central (decimal);

R é a porcentagem referente aos Riscos (decimal);


S é a porcentagem referente ao Seguro (decimal);

G é a porcentagem referente à Garantia (decimal);

Cf é a porcentagem referente ao Custo Financeiro (decimal);

L é a porcentagem referente ao Lucro da empresa (decimal);

T é a porcentagem resultante da soma dos tributos (decimal).

  
**Raimundo Nonato Dias**  
 Engenheiro Civil  
 CREA(CE) 10.445/D  
 RNP: 060.143.775-6



Construções e Projetos EIRELI

RPS Construção de Edifícios e Projetos EIRELI-ME  
 CNPJ: 32.788.026/0001-32 - IE: 06.879.456-8  
 Rua Desembargador Praxedes nº 1329 Loja 102  
 Parreño - CEP: 60.410-352 - Fortaleza - CE  
 e-mail: rpsconstrucoes1@hotmail.com - Fone: (85) 3182-1886



LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS E CICLOFAIXAS EM DIVERSAS AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA-CE.

FONTE DE PREÇOS: SEINFRA 027.1 / SINAPI 04/2021 (Horista = 83,85% | Mensalista = 47,76%) - COM DESONERAÇÃO (ENCARGOS SOCIAIS JÁ INCLuíDOS NOS VALORES DE MÃO DE OBRA) - BDI: 26,85%

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS



A		GRUPO A	
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
		<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>

B		GRUPO B	
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,00
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
		<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>

C		GRUPO C	
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,19	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
		<b>TOTAL</b>	<b>14,79</b>

D		GRUPO D	
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
		<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>

Horista = 83,85% | Mensalista = 47,76%  
 A + B + C + D

Raimundo Nonato Dias  
 Engenheiro Civil  
 CREA(CE) 10.445/D  
 RNP: 060.143.775-6