




RPS Construção de Edifícios e Projetos LTDA.

CNPJ: 32.788.026/0001-32 - IE: 06.879.456-8

Rua Desembargador Praxedes nº 1329 | Loja 102

Parreão | CEP: 60.410-352 | Fortaleza | CE

Fone: (85) 9 9221-3092 | e-mail: rpsconstrucoes1@hotmail.com



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO)

QUIOSQUES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA-CE.

FONTE DE PREÇOS: SEINFRA 027.1 (Horista = 83,85% / Mensalista = 47,76%) SINAPI 12/2022

(Horista = 84,44% | Mensalista = 47,48%) - DESONERADAS (ENCARGOS SOCIAIS JÁ

INCLUÍDOS NOS VALORES DE MÃO DE OBRA) - BDI: 26,85%.

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.228,64	0,74%
2	MOVIMENTO DE TERRA	4.751,85	1,58%
3	FUNDAÇÃO/ESTRUTURA	55.167,83	18,39%
4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	24.048,11	8,02%
5	REVESTIMENTOS	50.356,13	16,78%
6	COBERTURA	9.714,38	3,24%
7	PISOS	18.842,31	6,28%
8	LAJE	11.648,04	3,88%
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	15.476,35	5,16%
10	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	18.878,10	6,29%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	16.750,05	5,58%
12	ESQUADRIAS	42.528,55	14,17%
13	PINTURA	23.048,24	7,68%
14	IMPERMEABILIZAÇÃO	5.604,01	1,87%
15	OUTROS SERVIÇOS	988,80	0,33%
VALOR DO ORÇAMENTO COM BDI:		300.031,39	100,00%

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE: R\$ 300.031,39 (TREZENTOS MIL E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS).

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Raimundo Nonato Dias
Engº Civil CREA 10.445/D
RNP: 060.143.775-6



RPS Construção de Edifícios e Projetos LTDA
CNPJ: 32.788.026/0001-32 - IE: 06.879.456-52
Rua Desembargador Praxedes nº 1329 | Loja 502
Parreão | CEP: 60.410-352 | Fortaleza - CE.
Fone: (85) 9 9221-3092 | e-mail: rpsconstrucoes1@hotmail.com



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) QUIOSQUES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA-CE.

FONTE DE PREÇOS: SEINFRA 027.1 (Horista = 83,85% / Mensalista = 47,76%) SINAPI 12/2022 (Horista = 84,24% / Mensalista = 47,48%)- DESONERADAS (ENCARGOS SOCIAIS JÁ INCLUÍDOS NOS VALORES DE MÃO DE OBRA) - BDI: 26,85%.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								2.228,64
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	146,41	39,31	185,72	2.228,64
	MOVIMENTO DE TERRA								4.751,85
2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	10,98	45,56	12,23	57,79	634,53
2.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	37,56	86,42	23,20	109,62	4.117,32
3	FUNDAÇÃO/ESTRUTURA								55.167,83
3.1	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	8,84	599,72	161,02	760,74	6.724,94
3.2	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	SINAPI	M	110,50	63,53	17,06	80,59	8.905,19
3.3	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	21,00	65,46	17,58	83,04	1.743,84
3.4	C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X	SEINFRA	M2	104,00	110,95	29,79	140,74	14.636,96
3.5	A0056	PILAR DE CONCRETO P/VIBR., FCK 18 MPA COM SESSÃO (19x19)CM TENDO 4 FERROS DE 3/8" E ESTRIBO DE 1/4" ESPAÇADO A CADA 20CM.	Composições Próprias	M	88,00	81,26	21,82	103,08	9.071,04
3.6	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	3,13	228,25	61,29	289,54	906,26

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Raimundo Nonato Dias
Engº Civil CREA 10.445/D
RNP: 060.143.775-6



RPS Construção de Edifícios e Projetos LTDA
CNPJ: 32.788.026/0001-32 - IE: 06.879.456-
Rua Desembargador Praxedes nº 1329 | Loja 102
Parreão | CEP: 60.410-352 | Fortaleza | CE
Fone: (85) 9 9221-3092 | e-mail: rpsconstrucoes1@hotmail.com



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) QUIOSQUES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA-CE.

FONTE DE PREÇOS: SEINFRA 027.1 (Horista = 83,85% / Mensalista = 47,76%) SINAPI 12/2022 (Horista = 84,44% | Mensalista = 47,48%) - DESONERADAS (ENCARGOS SOCIAIS JÁ INCLuíDOS NOS VALORES DE MÃO DE OBRA) - BDI: 26,85%.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO
						SEM BDI	BDI	COM BDI	TOTAL R\$
	COM-001	SAPATA RETANGULAR DE CONCRETO P/VIBR., FCK 18 MPA COM SESSÃO (80X80)CM TENDO 9 FERROS DE 3/8" ESPAÇADO A CADA 15CM NA LONGITUDINAL E TRANSVERSAL E VIRADA DE 9CM - A SAPATA CONTEM UM LASTRO DE CONCRETO DE 5CM COM ALTURA DO CUSCUZ DE 50CM.	Composições Próprias	UN	30,00	346,33	92,99	439,32	13.179,60
4 ALVENARIA DE VEDAÇÃO									24.048,11
4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	321,80	58,91	15,82	74,73	24.048,11
5 REVESTIMENTOS									50.356,13
5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	643,60	6,11	1,64	7,75	4.987,90
5.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	38,95	38,25	10,27	48,52	1.889,85
5.3	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	604,65	42,36	11,37	53,73	32.487,84
5.4	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	38,95	111,00	29,80	140,80	5.484,16

Raimundo Nonato Dias

RPA

RND

Raimundo Nonato Dias
Engº Civil CREA 10.445/D
RNP: 060.143.775-6



RPS Construção de Edifícios e Projetos LTDA
 CNPJ: 32.788.026/0001-32 - IE: 06.879.456-8
 Rua Desembargador Praxedes nº 1329 | Loja
 Parreão | CEP: 60.410-352 | Fortaleza - CE
 Fone: (85) 9 9221-3092 | e-mail: rpsconstrucoes1@hotmail.com



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) QUIOSQUES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA-CE.

FONTE DE PREÇOS: SEINFRA 027.1 (Horista = 83,85% / Mensalista = 47,76%) SINAPI 12/2022 (Horista = 84,44% | Mensalista = 47,48%) - DESONERADAS (ENCARGOS SOCIAIS JÁ INCLuíDOS NOS VALORES DE MÃO DE OBRA) - BDI: 26,85%.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
5.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	38,95	7,85	2,11	9,96	387,94
5.6	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	90,40	12,05	3,24	15,29	1.382,21
5.7	C3035	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	90,40	32,58	8,75	41,33	3.736,23
6 COBERTURA									9.714,38
6.1	C4511	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO	SEINFRA	M2	90,40	59,80	16,06	75,86	6.857,74
	C2443	TELHA DE FIBROCIMENTO MAXIPLAC E=6mm INCLINAÇÃO 27%	SEINFRA	M2	90,40	24,91	6,69	31,60	2.856,64
7 PISOS									18.842,31
7.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	6,33	507,96	136,39	644,35	4.078,73
7.2	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	90,40	20,80	5,58	26,38	2.384,75
7.3	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	90,40	103,73	27,85	131,58	11.894,83

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

Raimundo Nonato Dias
 Engº Civil CREA 10.445/D
 RNP: 060.143.775-6



RPS Construção de Edifícios e Projetos LTDA
CNPJ: 32.788.026/0001-32 - IE: 06.879.456-0
Rua Desembargador Praxedes nº 1329 | Loja 02
Parreão | CEP: 60.410-352 | Fortaleza - CE.
Fone: (85) 9 9221-3092 | e-mail: rpsconstrucoes1@hotmail.com



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) QUIOSQUES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA-CE.

FONTE DE PREÇOS: SEINFRA 027.1 (Horista = 83,85% / Mensalista = 47,76%) SINAPI 12/2022 (Horista = 84,44% | Mensalista = 47,48%) - DESONERADAS (ENCARGOS SOCIAIS JÁ INCLuíDOS NOS VALORES DE MÃO DE OBRA) - BDI: 26,85%.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
7.4	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	SINAPI	M	55,00	6,94	1,86	8,80	484,00
8	LAJE								11.648,04
8.1	C4419	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	SEINFRA	M2	90,40	101,58	27,27	128,85	11.648,04
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								15.476,35
9.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	25,00	211,59	56,81	268,40	6.710,00
9.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	25,00	191,40	51,39	242,79	6.069,75
9.3	102605	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	5,00	263,11	70,65	333,76	1.668,80
	C4923	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	10,00	30,88	8,29	39,17	391,70
9.5	C4861	CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA 300x600mm	SEINFRA	UN	5,00	100,29	26,93	127,22	636,10
10	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS								18.878,10
10.1	C0349	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	10,00	505,47	135,72	641,19	6.411,90
10.2	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	10,00	579,19	155,51	734,70	7.347,00
10.3	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	5,00	560,46	150,48	710,94	3.554,70

Handwritten signatures and initials: Raimundo Nonato Dias, RNP

Raimundo Nonato Dias
Engº Civil CREA 10.445/D
RNP: 060.143.775-6



RPS Construção de Edifícios e Projetos LTDA
CNPJ: 32.788.026/0001-32 - IE: 06.879.456
Rua Desembargador Praxedes nº 1329 | Loja
Parreão | CEP: 60.410-352 | Fortaleza | CE-Fis
Fone: (85) 9 9221-3092 | e-mail: rpsconstrucoes1@hotmail.com



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) QUIOSQUES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA-CE.

FONTE DE PREÇOS: SEINFRA 027.1 (Horista = 83,85% / Mensalista = 47,76%) SINAPI 12/2022 (Horista = 84,44% | Mensalista = 47,48%)- DESONERADAS (ENCARGOS SOCIAIS JÁ INCLuíDOS NOS VALORES DE MÃO DE OBRA) - BDI: 26,85%.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO
						SEM BDI	BDI	COM BDI	TOTAL R\$
10.4	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	15,00	82,22	22,08	104,30	1.564,50
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								16.750,05
11.1	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	5,00	246,15	66,09	312,24	1.561,20
11.2	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	35,00	226,30	60,76	287,06	10.047,10
11.3	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS	SINAPI	UN	20,00	23,25	6,24	29,49	589,80
11.4	C1081	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	5,00	71,51	19,20	90,71	453,55
11.5	C1082	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	5,00	71,51	19,20	90,71	453,55
11.6	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	10,00	15,95	4,28	20,23	202,30
11.7	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	10,00	29,68	7,97	37,65	376,50
11.8	C1483	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V	SEINFRA	UN	10,00	42,43	11,39	53,82	538,20
11.9	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	5,00	23,26	6,25	29,51	147,55
11.10	0004354 3	LUMINARIA TIPO TARTARUGA A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPOR E PO, EM ALUMINIO, COM GRADE, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 100 W - REF Y 25/1 (NAO INCLUI LAMPADA)	SINAPI	UN	10,00	187,65	50,38	238,03	2.380,30
12	ESQUADRIAS								42.528,55

Handwritten signatures and initials: Raimundo Nonato Dias, RNP

Raimundo Nonato Dias
Engº Civil CREA 10.445/D
RNP: 060.143.775-6



RPS Construção de Edifícios e Projetos LTDA
CNPJ: 32.788.026/0001-32 - IE: 06.879.456/88
Rua Desembargador Praxedes nº 1329 | Loja 202
Parreão | CEP: 60.410-352 | Fortaleza - CE
Fone: (85) 9 9221-3092 | e-mail: rpsconstrucoes1@hotmail.com



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) QUIOSQUES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA-CE.

FONTE DE PREÇOS: SEINFRA 027.1 (Horista = 83,85% / Mensalista = 47,76%) SINAPI 12/2022 (Horista = 84,44% | Mensalista = 47,48%)- DESONERADAS (ENCARGOS SOCIAIS JÁ INCLuíDOS NOS VALORES DE MÃO DE OBRA) - BDI: 26,85%.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO
						SEM BDI	BDI	COM BDI	TOTAL R\$
12.1	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	21,00	1.069,98	287,29	1.357,27	28.502,67
12.2	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	SEINFRA	M2	4,80	406,04	109,02	515,06	2.472,28
12.3	COM-43	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNIÇÕES E FERRAGENS	Composições Próprias	M2	4,50	605,54	162,59	768,13	3.456,58
12.4	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	4,80	146,89	39,44	186,33	894,38
12.5	C1969	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	SEINFRA	M2	18,15	312,84	84,00	396,84	7.202,64
13	PINTURA								23.048,24
13.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	604,65	2,38	0,64	3,02	1.826,04
13.2	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	90,40	2,77	0,74	3,51	317,30
13.3	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	SEINFRA	M2	604,65	25,12	6,74	31,86	19.264,14
13.4	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	90,40	14,31	3,84	18,15	1.640,76

[Handwritten signatures]

Raimundo Nonato Dias
Engº Civil CREA 10.445/D
RNP: 060.143.775-6




RPS Construção de Edifícios e Projetos LTDA.

CNPJ: 32.788.026/0001-32 - IE: 06.879.456-8

Rua Desembargador Praxedes nº 1329 | Loja 10

Parreão | CEP: 60.410-352 | Fortaleza | CE

Fone: (85) 9 9221-3092 | e-mail: rpsconstrucoes1@hotmail.com



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) QUIOSQUES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA-CE.

FONTE DE PREÇOS: SEINFRA 027.1 (Horista = 83,85% / Mensalista = 47,76%) SINAPI 12/2022 (Horista = 84,44% / Mensalista = 47,48%)- DESONERADAS (ENCARGOS SOCIAIS JÁ INCLuíDOS NOS VALORES DE MÃO DE OBRA) - BDI: 26,85%.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO
						SEM BDI	BDI	COM BDI	TOTAL R\$
14	IMPERMEABILIZAÇÃO								5.604,01
14.1	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m ²	SEINFRA	M2	146,09	30,24	8,12	38,36	5.604,01
15	OUTROS SERVIÇOS								988,80
15.1	C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	SEINFRA	M2	98,88	7,88	2,12	10,00	988,80

VALOR DO ORÇAMENTO COM BDI: 300.031,39

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE: R\$ 300.031,39 (TREZENTOS MIL E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS).

Declaramos nossa inteira submissão a todos os preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei Federal Nº 8.666/93 e suas alterações e às cláusulas e condições do respectivo edital e seus anexos de que trata a presente proposta, que observamos integralmente .

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

Raimundo Nonato Dias
Engº Civil CREA 10.445/D
RNP: 060.143.775-6



RPS Construção de Edifícios e Projetos LTDA.
 CNPJ: 32.788.026/0001-32 - IE: 06.879.456-8
 Rua Desembargador Praxedes nº 1329 | Loja 102
 Parreão | CEP: 60.410-352 | Fortaleza | CE.
 Fone: (85) 9 9221-3092 | e-mail: rpsconstrucoes1@hotmail.com



**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO)
 QUIOSQUES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA-CE.**

**FONTE DE PREÇOS: SEINFRA 027.1 (Horista = 83,85% / Mensalista = 47,76%)
 SINAPI 12/2022 (Horista = 84,44% | Mensalista = 47,48%) - DESONERADAS
 (ENCARGOS SOCIAIS JÁ INCLuíDOS NOS VALORES DE MÃO DE OBRA) - BDI:
 26,85%.**

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,74%	2.228,64	100,00%			
				2.228,64			
2	MOVIMENTO DE TERRA	1,58%	4.751,85	100,00%			
				4.751,85			
3	FUNDAÇÃO/ESTRUTURA	18,39%	55.167,83	50,00%	50,00%		
				27.583,92	27.583,92		
4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	8,02%	24.048,11	10,00%	50,00%	40,00%	
				2.404,81	12.024,06	9.619,24	
5	REVESTIMENTOS	16,78%	50.356,13			10,00%	40,00%
						5.035,61	20.142,45
6	COBERTURA	3,24%	9.714,38				50,00%
							4.857,19
7	PISOS	6,28%	18.842,31			30,00%	30,00%
						5.652,69	5.652,69
8	LAJE	3,88%	11.648,04			50,00%	50,00%
						5.824,02	5.824,02
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	5,16%	15.476,35				40,00%
							6.190,54
10	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	6,29%	18.878,10				
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5,58%	16.750,05				40,00%
							6.700,02
12	ESQUADRIAS	14,17%	42.528,55				50,00%
							21.264,28
14	PINTURA	7,68%	23.048,24				
15	IMPERMEABILIZAÇÃO	1,87%	5.604,01				50,00%
							2.802,01
15	OUTROS SERVIÇOS	0,33%	988,80				
TOTAL SIMPLES				36.969,22	39.607,97	26.131,57	73.433,20
(%) SIMPLES				12,32%	13,20%	8,71%	24,48%
TOTAL ACUMULADO				36.969,22	76.577,19	102.708,76	176.141,95
(%) ACUMULADO				12,32%	25,52%	34,23%	58,71%

Handwritten signature and initials: Raimundo Nonato Dias

Handwritten initials: RD

Handwritten initials: PRC

Raimundo Nonato Dias
 Engº Civil CREA 10.445/D
 RNP: 060.143.775-6



RPS Construção de Edifícios e Projetos LTDA.

CNPJ: 32.788.026/0001-32 - IE: 06.879.456-8

Rua Desembargador Praxedes nº 1329 | Loja 103

Parreão | CEP: 60.410-352 | Fortaleza - CE.

Fone: (85) 99221-3092 | e-mail: rpsconstrucoes1@hotmail.com



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) QUIOSQUES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUAPETAMA-CE.

FONTE DE PREÇOS: SEINFRA 027.1 (Horista = 83,85% / Mensalista = 47,76%)

SINAPI 12/2022 (Horista = 84,44% | Mensalista = 47,48%) - DESONERADAS

(ENCARGOS SOCIAIS JÁ INCLuíDOS NOS VALORES DE MÃO DE OBRA) - BDI: 26,85%.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 5	MÊS 6	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,74%	2.228,64			100,00% 2.228,64
2	MOVIMENTO DE TERRA	1,58%	4.751,85			100,00% 4.751,85
3	FUNDAÇÃO/ESTRUTURA	18,39%	55.167,83			100,00% 55.167,83
4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	8,02%	24.048,11			100,00% 24.048,11
5	REVESTIMENTOS	16,78%	50.356,13	50,00% 25.178,07		100,00% 50.356,13
6	COBERTURA	3,24%	9.714,38	50,00% 4.857,19		100,00% 9.714,38
7	PISOS	6,28%	18.842,31	30,00% 5.652,69	10,00% 1.884,23	100,00% 18.842,31
8	LAJE	3,88%	11.648,04			100,00% 11.648,04
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	5,16%	15.476,35	60,00% 9.285,81		100,00% 15.476,35
10	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	6,29%	18.878,10	50,00% 9.439,05	50,00% 9.439,05	100,00% 18.878,10
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5,58%	16.750,05	60,00% 10.050,03		100,00% 16.750,05
12	ESQUADRIAS	14,17%	42.528,55	50,00% 21.264,28		100,00% 42.528,55
13	PINTURA	7,68%	23.048,24		100,00% 23.048,24	100,00% 23.048,24
14	IMPERMEABILIZAÇÃO	1,87%	5.604,01	50,00% 2.802,01		100,00% 5.604,01
15	OUTROS SERVIÇOS	0,33%	988,80		100,00% 988,80	100,00% 988,80
TOTAL SIMPLES				88.529,12	35.360,32	
(%) SIMPLES				29,51%	11,79%	
TOTAL ACUMULADO			100,00%	300.031,39	300.031,39	300.031,39
(%) ACUMULADO				88,21%	100,00%	

[Handwritten signature] RC

[Handwritten signature] NI

[Handwritten signature] RNS

Raimundo Nonato Dias
Eng° Civil CREA 10.445/D
RNP: 060.143.775-6



RPS Construção de Edifícios e Projetos LTDA.
 CNPJ: 32.788.026/0001-32 - IE: 06.879.456-8
 Rua Desembargador Praxedes nº 1329 | Loja 102
 Parreão | CEP: 60.410-352 | Fortaleza - CE.
 Fone: (85) 9 9221-3092 | e-mail: rpsconstrucoes1@hotmail.com



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) QUIOSQUES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA-CE.

FONTE DE PREÇOS: SEINFRA 027.1 (Horista = 83,85% / Mensalista = 47,76%) SINAPI 12/2022 (Horista = 84,44% | Mensalista = 47,48%) - DESONERADAS (ENCARGOS SOCIAIS JÁ INCLUÍDOS NOS VALORES DE MÃO DE OBRA) - BDI: 26,85%.

COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,04
Impostos		
I	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISSQN	3,00
	CPRB. (SEMPRE QUANDO HOUVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
TOTAL DOS IMPOSTOS		11,15
BDI =		26,85%

$$BDI = \left[\frac{(1 + (AC + S + R + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

Onde:

- BDI é o valor final do BDI (%);
- Ac é a porcentagem referente à Administração Central (decimal);
- R é a porcentagem referente aos Riscos (decimal);
- S é a porcentagem referente ao Seguro (decimal);
- G é a porcentagem referente à Garantia (decimal);
- Cf é a porcentagem referente ao Custo Financeiro (decimal);
- L é a porcentagem referente ao Lucro da empresa (decimal);
- T é a porcentagem resultante da soma dos tributos (decimal).

[Handwritten signatures and initials: "Rc", "ppp", and a large signature]

Raimundo Nonato Dias
 Engº Civil CREA 10.445/D
 RNP: 060.143.775-6




RPS Construção de Edifícios e Projetos LTDA.

CNPJ: 32.788.026/0001-32 - IE: 06.879.456-8

Rua Desembargador Praxedes nº 1329 | Loja 102

Parreão | CEP: 60.410-352 | Fortaleza | CE

Fone: (85) 9 9221-3092 | e-mail: rpsconstrucoes1@hotmail.com



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) QUIOSQUES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA-CE.

FONTE DE PREÇOS: SEINFRA 027.1 (Horista = 83,85% / Mensalista = 47,76%) SINAPI 12/2022 (Horista = 84,44% | Mensalista = 47,48%) - DESONERADAS (ENCARGOS SOCIAIS JÁ INCLuíDOS NOS VALORES DE MÃO DE OBRA) - BDI: 26,85%.

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	UNID	VALOR
-----	-----------	------	-------

TABELAS SEINFRA 027.1 - DESONERADAS

A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FCTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

Raimundo Nonato Dias
Engº Civil CREA 10.445/D
RNP: 060.143.775-6




RPS Construção de Edifícios e Projetos LTDA.

CNPJ: 32.788.026/0001-32 - IE: 06.879.456-4

Rua Desembargador Praxedes nº 1329 | Loja 101

Parreão | CEP: 60.410-352 | Fortaleza - CE.

Fone: (85) 9 9221-3092 | e-mail: rpsconstrucoes1@hotmail.com



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) QUIOSQUES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA-CE.

FONTE DE PREÇOS: SEINFRA 027.1 (Horista = 83,85% / Mensalista = 47,76%) SINAPI 12/2024 (Horista = 84,44% | Mensalista = 47,48%)- DESONERADAS (ENCARGOS SOCIAIS JÁ INCLuíDOS NOS VALORES DE MÃO DE OBRA) - BDI: 26,85%.

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	UNID	VALOR
-----	-----------	------	-------

Horista = 83,85% | Mensalista = 47,76%
A + B + C + D

TABELA SINAPI 12/2024 - DESONERADA

A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
TOTAL		48,36	19,04

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
TOTAL		10,70	8,09

D	GRUPO D
---	---------

[Handwritten signatures and initials]

Raimundo Nonato Dias
Engº Civil CREA 10.445/D
RNP: 060.143.775-6




RPS Construção de Edifícios e Projetos LTDA.

CNPJ: 32.788.026/0001-32 - IE: 06.879.456-8

Rua Desembargador Praxedes nº 1329 | Loja 102

Parreão. | CEP: 60.410-352 | Fortaleza - CE.

Fone: (85) 99221-3092 | e-mail: rpsconstrucoes1@hotmail.com



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) QUIOSQUES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA-CE.

FONTE DE PREÇOS: SEINFRA 027.1 (Horista = 83,85% / Mensalista = 47,76%) SINAPI 12/2022 (Horista = 84,44% | Mensalista = 47,48%) - DESONERADAS (ENCARGOS SOCIAIS JÁ INCLUÍDOS NOS VALORES DE MÃO DE OBRA) - BDI: 26,85%.

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

CD	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e	0,46	0,35
TOTAL		8,58	3,55

Horista = 84,44% | Mensalista = 47,48%
A + B + C + D

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Raimundo Nonato Dias
Engº Civil CREA 10.445/D
RNP: 060.143.775-6