

CONSTRUTORA EXITO

"A persistência é o caminho do êxito"



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO RIACHO DO LIVRAMENTO E RIACHO DA ÁGUA BRANCA - JAGUARETAMA - CE	GATA: 23/05/2024	BDI: 26,00%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO RIACHO DO LIVRAMENTO E RIACHO DA ÁGUA BRANCA - JAGUARETAMA - CE	SEINFRA	20% + 10% DESONERACAO 30,00% 47,00%
LOCAL:	JAGUARETAMA - CE	SICRO	20% + 10% DESONERACAO 30,00% 47,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA - CE	SEINFRA	20% + 10% DESONERACAO 30,00% 47,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		PASSAGEM MOLHADA NO RIACHO DO LIVRAMENTO					R\$ 107.836,60
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 798,78
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	3,92	R\$ 178,41	R\$ 691,51
1.1.2	C2673	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	325,00	R\$ 0,33	R\$ 107,25
1.2		MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 7.087,22
1.2.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	SEINFRA	M3	63,04	R\$ 9,87	R\$ 622,20
1.2.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	69,19	R\$ 93,44	R\$ 6.465,02
1.3		ESTRUTURA					R\$ 89.293,90
1.3.1	1506055	Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	SICRO NOVO	m²	129,74	R\$ 393,46	R\$ 51.047,50
1.3.2	C2764	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA)	SEINFRA	M3	30,75	R\$ 204,84	R\$ 6.298,63
1.3.3	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	32,50	R\$ 705,65	R\$ 22.933,63
1.3.4	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	26,00	R\$ 199,95	R\$ 5.198,70
1.3.5	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	384,00	R\$ 23,56	R\$ 9.047,04
1.3.6	C0105	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm	SEINFRA	M	20,00	R\$ 238,41	R\$ 4.768,20
1.4		TERRAPLENAGEM					R\$ 656,62
1.4.1	5502144	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	SICRO NOVO	m³	54,91	R\$ 7,28	R\$ 399,74
1.4.2	C3145	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	SEINFRA	M3	54,91	R\$ 4,86	R\$ 265,88
2		PASSAGEM MOLHADA NO RIACHO DA ÁGUA BRANCA					R\$ 84.964,50
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 92,40
2.1.1	C2673	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	280,00	R\$ 0,33	R\$ 92,40
2.2		MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 7.087,22
2.2.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	SEINFRA	M3	63,04	R\$ 9,87	R\$ 622,20
2.2.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	69,19	R\$ 93,44	R\$ 6.465,02
2.3		ESTRUTURA					R\$ 87.129,26
2.3.1	1506055	Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	SICRO NOVO	m²	113,74	R\$ 393,46	R\$ 44.752,14
2.3.2	C2764	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA)	SEINFRA	M3	24,50	R\$ 204,84	R\$ 5.018,58
2.3.3	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	28,00	R\$ 705,65	R\$ 19.750,20
2.3.4	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	26,00	R\$ 199,95	R\$ 5.198,70
2.3.5	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	324,00	R\$ 23,56	R\$ 7.633,44
2.3.6	C0105	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm	SEINFRA	M	20,00	R\$ 238,41	R\$ 4.768,20
2.4		TERRAPLENAGEM					R\$ 656,62
2.4.1	5502144	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	SICRO NOVO	m³	54,91	R\$ 7,28	R\$ 399,74
2.4.2	C3145	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	SEINFRA	M3	54,91	R\$ 4,86	R\$ 265,88

VALOR ORÇAMENTO: R\$ 202.800,00
Duzentos e Dois Mil e Oitocentos reais.

JAGUARIBE - CE 23 DE MAIO DE 2024

CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSÉ CELSO PINHEIRO FALCÃO
CREA Nº 13639-D
ENGENHEIRO CIVIL

CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
Syomara Alves Barboza
CPF Nº 817.428.603-97
Titular/Administradora





CONSTRUTORA EXITO

"A persistência é o caminho do êxito"



RESUMO DO ORÇAMENTO			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO RIACHO DO LIVRAMENTO E RIACHO DA ÁGUA BRANCA - JAGUARIBAMA - CE	DATA:	23/05/2024
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO RIACHO DO LIVRAMENTO E RIACHO DA ÁGUA BRANCA - JAGUARIBAMA - CE	BID:	26,85%
LOCAL:	JAGUARIBAMA - CE	FORTE:	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBAMA - CE	SEINFRA:	026.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
		SICRO:	202210 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI:	202210 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,48%

1	PASSAGEM MOLHADA NO RIACHO DO LIVRAMENTO	R\$ 107.835,50	53,16
2	PASSAGEM MOLHADA NO RIACHO DA ÁGUA BRANCA	R\$ 94.964,50	46,84

VALOR TOTAL: R\$ 202.800,00

Duzentos e Dois Mil e Oitocentos reais.

JAGUARIBAMA - CE 23 DE MAIO DE 2024

CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
Syomara Alves Barboza
CPF Nº 817.428.603-97
Titular/Administradora

CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSÉ CELSO PINHEIRO FALCÃO
CREA Nº 13638-D
ENGENHEIRO CIVIL





RELATORIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO RIACHO DO LIVRAMENTO E RIACHO DA ÁGUA BRANCA - JAGUARÉTAMA - CE	DATA:	23/07/2014
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO RIACHO DO LIVRAMENTO E RIACHO DA ÁGUA BRANCA - JAGUARÉTAMA - CE	VERSÃO:	001
LOCAL:	JAGUARÉTAMA - CE	PROJETO:	PROJETO DE CONSTRUÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉTAMA - CE	PROJETO:	PROJETO DE CONSTRUÇÃO


1.1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)						
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 27,2500	R\$ 27,7950	
11100 ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 22,0000	R\$ 22,0000	
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 11,2600	R\$ 50,6700	
11725 PREGO 15X15 (1,14" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 11,2000	R\$ 1,6800	
TOTAL Material:					R\$ 102,1450	
Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 36,9200	
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 36,9200	
VALOR:					R\$ 139,07	

1.1.2. C2673 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)						
Equipamento Custo Horário	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	R\$ 61,3200	R\$ 0,0613	
10756 NIVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 0,6200	R\$ 0,0013	
10775 TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 1,6200	R\$ 0,0032	
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,0658	
Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0764	
12382 NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 26,4400	R\$ 0,0529	
12445 TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 31,5200	R\$ 0,0630	
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,1923	
VALOR:					R\$ 0,26	

1.2.1. C2789 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m (M3)						
Equipamento Custo Horário	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10766 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,05500000	R\$ 104,5700	R\$ 5,7514	
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 5,7514	
Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 18,4600	R\$ 2,0306	
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 2,0306	
VALOR:					R\$ 7,78	

1.2.2. C0328 ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)						
Equipamento Custo Horário	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	R\$ 134,6700	R\$ 4,7135	
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	R\$ 40,7500	R\$ 1,4263	
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 6,1397	
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 43,7900	R\$ 48,1680	
TOTAL Material:					R\$ 48,1680	
Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	R\$ 18,4600	R\$ 19,3830	
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 19,3830	
VALOR:					R\$ 73,56	

1.3.1. 1506058 Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento (m²)					
MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9821	Pedreiro	h	1,00000000	24,2050	24,2050
P9824	Servente	h	4,00000000	18,4103	73,6412
TOTAL MÃO DE OBRA:					97,8462
Custo Horário da Execução:					R\$ 97,8462
Produção da Equipe:					1,00000
Custo Unitário da Execução:					R\$ 97,8462



**CONSTRUTORA
EXITO**

"A persistência é o caminho do êxito"



MATERIAIS	UNID	CONSUMO	VALOR UNITARIO	CUSTO UNITARIO					
M1097 Pedra de mão ou rachão	m³	1,20000000	R\$ 82,3900	R\$ 98,8680					
TOTAL MATERIAIS:				R\$ 98,8680					
SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITARIO	CUSTO UNITARIO					
110969 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	m³	0,31556000	R\$ 352,2300	R\$ 111,1603					
TOTAL SERVIÇOS:				R\$ 111,1603					
TRANSPORTE - TEMPO FIXO	UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITARIO	CUSTO UNITARIO				
M1097 Pedra de mão ou rachão (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	t	5914647	1,80000000	R\$ 1,2800	R\$ 2,3040				
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:				R\$ 2,3040					
MOMENTO DE TRANSPORTE	UND	QUANTIDADE	LN	RP	P	CUSTO UNITARIO			
M1097 Pedra de mão ou rachão (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	tkm	1,80000000	0,00	R\$ 0,8900	0,00	R\$ 0,7100	0,00	R\$ 0,5800	R\$ 0,0000
MOMENTO DE TRANSPORTE:									R\$ 0,0000
Custo Direto Total:									R\$ 310,1785
VALOR:									R\$ 310,18

1.3.2. C2784 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA) (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,15000000	R\$ 79,2900	R\$ 91,1720
TOTAL Material:					R\$ 91,1720
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 24,1600
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 46,1500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 70,3100
VALOR:					R\$ 161,48

1.3.3. C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,69600000	R\$ 58,5100	R\$ 40,8400
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	R\$ 73,3500	R\$ 64,2773
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R\$ 0,5000	R\$ 110,0000
TOTAL Material:					R\$ 215,1173
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 48,3200
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	16,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 295,3600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 343,6800
VALOR:					R\$ 558,79

1.3.4. C0354 BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO (UN)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10704 CAMINHÃO C/ARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (GHP)	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 93,3600	R\$ 42,0120
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 42,0120
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10157 AÇO CA-25	SEINFRA	KG	2,00000000	R\$ 5,7600	R\$ 11,5200
12515 FITA REFLETIVA	SEINFRA	M2	0,01920000	R\$ 243,9000	R\$ 4,6829
12222 TUBO PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 3"	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 67,1900	R\$ 67,1900
TOTAL Material:					R\$ 83,3929
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 12,0800
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 18,4600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 30,5400
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
C3266 CONCRETO PMBR. FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00500000	R\$ 336,0200	R\$ 1,6801
TOTAL Serviço:					R\$ 1,6801
VALOR:					R\$ 187,83

1.3.5. C0219 ARMADURA DE TELA DE AÇO (M2)


Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10103 ARAME RECOZIDO N 18 B/WG	SEINFRA	KG	0,01000000	R\$ 11,5700	R\$ 0,1157

1 4



CONSTRUTORA EXITO

"A persistência é o caminho do êxito"



12040	TELA SOLDADA EM AÇO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM (3,11KG/M2)	SEINFRA	M2	1,03000000	R\$ 16,7100	R\$ 17,2113
					TOTAL Material:	R\$ 17,3270
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,04000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,7640
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,02000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,4832
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 1,2472
					VALOR:	R\$ 18,57

1.3.6. C0105 AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10746	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	SEINFRA	H	0,02700000	R\$ 98,5300	R\$ 2,6603
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 2,6603
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00480000	R\$ 56,5100	R\$ 0,2687
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,94000000	R\$ 0,5000	R\$ 0,9700
12186	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 600MM (NBR 8890-2018)	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 150,4500	R\$ 153,4590
					TOTAL Material:	R\$ 164,7187
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 24,1600	R\$ 16,9120
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,74000000	R\$ 18,4600	R\$ 13,6604
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 30,5724
					VALOR:	R\$ 187,96

1.4.1. 5502144 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.900 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9967	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW	5,00000000	0,9200	0,0800	R\$ 221,0692	R\$ 61,9288	R\$ 1.041,8600
E9515	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 243,4101	R\$ 105,3937	R\$ 243,4101
					TOTAL EQUIPAMENTOS:		R\$ 1.285,1001
MÃO DE OBRA			UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO	
P9824	Serveinte		h	1,00000000	18,4103	18,4103	
					TOTAL MÃO DE OBRA:		18,4103
					Custo Horário da Execução:		R\$ 1.303,5104
					Produção da Equipe:		230,19000
					Custo Unitário da Execução:		R\$ 5,6628
					Custo do FIC (0,0136):		R\$ 0,0770
					Custo Direto Total:		R\$ 5,7398
					VALOR:		R\$ 5,74

1.4.2. C3145 COMPACTAÇÃO DE ATERROS 98% P.N (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CH)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 56,7000	R\$ 0,0000
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00688889	R\$ 157,0200	R\$ 1,0957
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CH)	SEINFRA	H	0,00271111	R\$ 65,8600	R\$ 0,1786
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00173333	R\$ 168,4900	R\$ 0,2920
10625	GRADE DE DISCOS (CH)	SEINFRA	H	0,00075556	R\$ 3,4300	R\$ 0,0026
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00396667	R\$ 4,8200	R\$ 0,0178
10642	MOTO NIVELADORA (CH)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 95,2100	R\$ 0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00444444	R\$ 225,2400	R\$ 1,0011
10667	TRATOR DE PNEUS (CH)	SEINFRA	H	0,00075556	R\$ 32,4300	R\$ 0,0245
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00368889	R\$ 93,8500	R\$ 0,3455
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 3,2678
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,02222222	R\$ 18,4600	R\$ 0,4102
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,4102
					VALOR:	R\$ 3,67

2.1.1. C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	R\$ 61,3200	R\$ 0,0613



CONSTRUTORA
EXITO
"A persistência é o caminho do êxito"



10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 0,8200	R\$ 0,0016
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 1,6200	R\$ 0,0032
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,0661
Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0764
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 26,4400	R\$ 0,0529
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 31,5200	R\$ 0,0630
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,1923
VALOR:						R\$ 0,26

2.2.1. C2789 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m (M3)

Equipamento Custo Horário						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10765	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,05500000	R\$ 104,5700	R\$ 5,7514
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 5,7514
Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 18,4600	R\$ 2,0306
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 2,0306
VALOR:						R\$ 7,78

2.2.2. C0328 ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

Equipamento Custo Horário						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	R\$ 134,6700	R\$ 4,7135
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	R\$ 40,7500	R\$ 1,4263
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 6,1398
Material						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 49,0000	R\$ 53,9000
TOTAL Material:						R\$ 53,9000
Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	R\$ 18,4600	R\$ 19,3830
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 19,3830
VALOR:						R\$ 79,42


2.3.1. 1506055 Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento (m²)

MÃO DE OBRA						
			UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P6621	Pedreiro		h	1,00000000	24,2050	24,2050
P6624	Servente		h	4,00000000	18,4103	73,6412
TOTAL MÃO DE OBRA:						97,8462
Custo Horário da Execução:						R\$ 97,8462
Produção da Equipe:						1,00000
Custo Unitário da Execução:						R\$ 97,8462
MATERIAIS						
			UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M1097	Pedra de mão ou rachão		m²	1,20000000	R\$ 82,3900	R\$ 98,8680
TOTAL MATERIAIS:						R\$ 98,8680
SERVIÇOS						
			UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
110969	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial		m²	0,31559000	R\$ 352,2300	R\$ 111,1603
TOTAL SERVIÇOS:						R\$ 111,1603
TRANSPORTE - TEMPO FIXO						
		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M1097	Pedra de mão ou rachão (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	t	5014647	1,80000000	R\$ 1,2800	R\$ 2,3040
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:						R\$ 2,3040
MOMENTO DE TRANSPORTE						
		UNID	QUANTIDADE	LN	DMT	R\$
					DMT	R\$
					DMT	R\$
M1097	Pedra de mão ou rachão (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	km	1,80000000	0,00	R\$ 0,6900	0,00
					R\$ 0,7100	0,00
					R\$ 0,5800	R\$ 0,0000
MOMENTO DE TRANSPORTE:						R\$ 0,0000
Custo Direto Total:						R\$ 310,1765
VALOR:						R\$ 310,18

2.3.2. C2764 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA) (M3)

Material						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,15000000	R\$ 79,2800	R\$ 91,1720
TOTAL Material:						R\$ 91,1720





CONSTRUTORA
EXITO
"A persistência é o caminho do êxito"



Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 24,1600
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 16,4600	R\$ 46,1500
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 70,3100
				VALOR:	R\$ 161,48

2.3.3. C1809 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,68600000	R\$ 58,5100	R\$ 40,8400
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	R\$ 70,3500	R\$ 81,7673
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R\$ 0,5000	R\$ 110,0000
				TOTAL Material:	R\$ 212,6073

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 48,3200
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	16,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 295,3600
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 343,6800
				VALOR:	R\$ 556,29

2.3.4. C0354 BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO (UN)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10704 CAMINHÃO C/ARROÇERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 93,3600	R\$ 42,0120
				TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 42,0120

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10157 AÇO CA-25	SEINFRA	KG	2,00000000	R\$ 5,7600	R\$ 11,5200
12515 FITA REFLETIVA	SEINFRA	M2	0,01920000	R\$ 243,9000	R\$ 4,6829
12222 TUBO PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 3"	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 67,1900	R\$ 67,1900
				TOTAL Material:	R\$ 83,3929

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 12,0800
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 18,4600
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 30,5400

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268 CONCRETO P/IBR, FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,00500000	R\$ 336,0200	R\$ 1,6801
				TOTAL Serviço:	R\$ 1,6801
				VALOR:	R\$ 167,63

2.3.5. C0219 ARMADURA DE TELA DE AÇO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,01000000	R\$ 11,5700	R\$ 0,1157
12040 TELA SOLDADA EM AÇO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM (3,11KG/M2)	SEINFRA	M2	1,03000000	R\$ 16,7100	R\$ 17,2113
				TOTAL Material:	R\$ 17,3270

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,04000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,7640
10121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,02000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,4832
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 1,2472
				VALOR:	R\$ 19,57

2.3.6. C0105 AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm (M)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10746 GUNDASTE HIDRAULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	SEINFRA	H	0,02700000	R\$ 98,5300	R\$ 2,6603
				TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 2,6603

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00490000	R\$ 58,5100	R\$ 0,2867
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,94000000	R\$ 0,5000	R\$ 0,9700
12186 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 600MM (NBR 8690:2018)	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 150,4500	R\$ 153,4590
				TOTAL Material:	R\$ 154,7157

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 24,1600	R\$ 16,9120
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,74000000	R\$ 18,4600	R\$ 13,6604





CONSTRUTORA EXITO

"A persistência é o caminho do êxito"

755
RUBRICA
JAGUARIBAMA

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 30.8724
VALOR:	R\$ 187,98

2.4.1. 6602144 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW	5,00000000	0,8200	0,0800	R\$ 221,0692	R\$ 61,9268	R\$ 1.041,8900
E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 243,4101	R\$ 105,3937	R\$ 243,4101
TOTAL EQUIPAMENTOS:						R\$ 1.286,1001

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824 Servente	h	1,00000000	18,4103	18,4103
TOTAL MÃO DE OBRA:				18,4103

Custo Horário da Execução:	R\$ 1.303,5104
Produção da Equipe:	230,19000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 5,6628
Custo do FIC (0,0138):	R\$ 0,0770
Custo Direto Total:	R\$ 5,7398
VALOR:	R\$ 5,74


2.4.2. C3148 COMPACTAÇÃO DE ATERROS 98% P.N (M3)


Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)		SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 56,7000	R\$ 0,0000
I0686 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)		SEINFRA	H	0,00888889	R\$ 157,0200	R\$ 1,3957
I0610 COMPAC. PÊ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)		SEINFRA	H	0,00271111	R\$ 65,9600	R\$ 0,1786
I0723 COMPAC. PÊ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)		SEINFRA	H	0,00173333	R\$ 168,4900	R\$ 0,2920
I0625 GRADE DE DISCOS (CHI)		SEINFRA	H	0,00075556	R\$ 3,4300	R\$ 0,0026
I0739 GRADE DE DISCOS (CHP)		SEINFRA	H	0,00368889	R\$ 4,8200	R\$ 0,0178
I0642 MOTO NIVELADORA (CHI)		SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 96,2100	R\$ 0,0000
I0758 MOTO NIVELADORA (CHP)		SEINFRA	H	0,00444444	R\$ 226,2400	R\$ 1,0011
I0667 TRATOR DE PNEUS (CHI)		SEINFRA	H	0,00075556	R\$ 32,4300	R\$ 0,0246
I0780 TRATOR DE PNEUS (CHP)		SEINFRA	H	0,00368889	R\$ 93,6500	R\$ 0,3455
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 3,2578

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,02222222	R\$ 16,4600	R\$ 0,4102
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,4102
VALOR:					R\$ 3,67

JAGUARIBE - CE 23 DE MAIO DE 2024


 CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 Syomara Alves Barboza
 CPF nº 817.428.603-97
 Titular/Administradora


 CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 JOSÉ CELSO PINHEIRO FALCÃO
 CREA Nº 13638-D
 ENGENHEIRO CIVIL






CONSTRUTORA
EXITO


"A persistência é o caminho do êxito"




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
OBRA:		CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO RIACHO DO LIVRAMENTO E RIACHO DA ÁGUA BRANCA - JAGUARETAMA - CE		DATA: 23/05/2024 BDI: 26,85%	
DESCRIÇÃO:		CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO RIACHO DO LIVRAMENTO E RIACHO DA ÁGUA BRANCA - JAGUARETAMA - CE		FORTE	VERSÃO
LOCAL:		JAGUARETAMA - CE		MINIRA	338,1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA - CE		SIORO	302210 COM DESONERAÇÃO
				SIAPV	302214 COM DESONERAÇÃO
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	PASSAGEM MOLHADA NO RIACHO DO LIVRAMENTO	R\$ 107.835,50	53,99%	46,01%	100,00%
			R\$ 58.220,39	R\$ 49.615,11	R\$ 107.835,50
2	PASSAGEM MOLHADA NO RIACHO DA ÁGUA BRANCA	R\$ 94.964,50	54,48%	45,52%	100,00%
			R\$ 51.736,66	R\$ 43.227,84	R\$ 94.964,50
		R\$ 202.800,00	R\$ 109.957,05	R\$ 92.842,95	R\$ 202.800,00
			R\$ 109.957,05	R\$ 202.800,00	

JAGUARIBE - CE 23 DE MAIO DE 2024


CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
Syreys Alves Barboza
CPF Nº 817.428.603-57
Titular/Administradora


CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSÉ CELSO PINHEIRO FALCÃO
CREA Nº 13638-D
ENGENHEIRO CIVIL





COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO RIACHO DO LIVRAMENTO E RIACHO DA AGUA BRANCA - JAGUARETAMA - CE	DATA:	23/05/2024
DESCRÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO RIACHO DO LIVRAMENTO E RIACHO DA AGUA BRANCA - JAGUARETAMA - CE	FORMA DE PAGAMENTO:	À VISTA
LOCAL:	JAGUARETAMA - CE	FORMA DE DESPESAS:	À VISTA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA - CE	FORMA DE DESPESAS:	À VISTA

COD	DESCRIÇÃO	%
Beneficio		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
TOTAL		6,96

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
TOTAL		5,32

I Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
TOTAL		11,15

BDI = 26,85%

$$(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L) - 1$$

$$(1 - I)$$

JAGUARIBE - CE 23 DE MAIO DE 2024


CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 Syomara Alves Barboza
 CPF Nº 817.428.603-97
 Titular/Administradora


CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
 CREA Nº 13638-D
 ENGENHEIRO CIVIL



CONSTRUTORA EXITO

"A persistência é o caminho do êxito"



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE LAMA PASSAGEM MOLHADA NO RACHO DO LIVRAMENTO E RACHO DA AGUA BRANCA - JAGUARETAMA - CE	DATA:	22/05/2024
DESCRICO:	CONSTRUÇÃO DE LAMA PASSAGEM MOLHADA NO RACHO DO LIVRAMENTO E RACHO DA AGUA BRANCA - JAGUARETAMA - CE	PIRTE:	VENIAO
LOCAL:	JAGUARETAMA - CE	SEBRAE:	68,14%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA - CE	INRA:	47,48%
		SEBRAE:	68,14%
		INRA:	47,48%

COD	DESCRICO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxilio - Enfermidade	0,67	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,50	0,00
B8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,38	19,04

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	8,58	3,55

A + B + C + D = 84,44 47,48

JAGUARIBE - CE 23 DE MAIO DE 2024

CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSÉ CELSO PINHEIRO FALCÃO
CREA Nº 13638-D
ENGENHEIRO CIVIL

CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
Syomara Alves Barboza
CPF Nº 817.428.603-97
Titular/Administradora

