



A

PREFEITURA MUNICIPAL JAGUARETAMA/CE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 2018052901

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO
PÚBLICO MUNICIPAL.**

PROPOSTA DE PREÇO



ANEXO D – PROPOSTA DE PREÇOS



Fortaleza, 19 de Junho de 2018

Ao Município de Jaguarétama – CE
Comissão Permanente de Licitações
Ref: TOMADA DE PREÇOS N.º 2018052901-AGRI

Prezados Senhores,

Pela presente submetemos à apreciação de V.S.^a a nossa proposta para contratação de empresa especializada para execução dos serviços de CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL, junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Recursos Naturais e Apoio Comunitário do Município de Jaguarétama – CE pelo valor de **R\$ 1.466.437,24 (Hum Milhão, Quatrocentos e Sessenta e Seis Mil, Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Vinte e Quatro Centavos)**, conforme planilha orçamentaria anexa.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Senhor **Galba Carvalho Carneiro**, sócio - administrador, portador da célula de identidade RG N° 2000002428491 expedida pela SSP de CE, e inscrito no CPF sob o N.º 302.102.833-00 representante legal da empresa.

Informamos que o nosso BDI é de 22,79% (**Vinte e dois vírgula setenta e nove por cento**)

Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA

CNPJ/MF N.º 01.590.549/0001-46

Rua Eng Edmundo Almeida Filho, 206 – Parreao – CEP: 60.410.374


CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA.

Galba Carvalho Carneiro
CPF/MF n° 302.102.833-00




RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO	FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	DATA REF.
LOCAL:	RODOVIA CE-368, SÍTIO GRAVIOLA, JAGUARETAMA - CEARÁ	SEINFRA	024 SEM DESONERAÇÃO	116,33%	0,00%	03/2016
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA	SINAPI	2018/03 SEM DESONERAÇÃO COM	118,19%	74,47%	04/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	29.961,48	2,04%
2	MOVIMENTO DE TERRA	103.431,31	7,05%
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	109.643,79	7,48%
4	SUPERESTRUTURA	57.530,33	3,92%
5	ALVENARIAS	175.843,29	11,99%
6	COBERTURA	51.132,59	3,49%
7	REVESTIMENTO DE PAREDES	182.067,40	12,42%
8	REVESTIMENTO DE FORROS	6.695,83	0,46%
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	2.652,89	0,18%
10	PISOS	252.937,03	17,25%
11	INSTALAÇÕES SANITARIAS	41.016,48	2,80%
12	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	37.944,69	2,59%
13	LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS	5.246,05	0,36%
14	INSTALAÇÕES ELETRICAS	67.335,63	4,59%
15	ESQUADRIAS DE MADEIRA	28.016,70	1,91%
16	ESQUADRIAS E PEÇAS METALICAS	15.606,78	1,06%
17	PEITORIS, RODAPES, SOLEIRAS E BANCADAS	8.731,05	0,60%
18	PINTURA	16.851,99	1,15%
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.619,08	0,11%
20	BENEFICIOS E DESPESAS (INDIRETAS (BDI))	272.172,85	18,56%

VALOR ORÇAMENTO: 1.194.264,39 100,00%

VALOR DO BDI TOTAL: 272.172,85

VALOR TOTAL: 1.466.437,24

01.590.549/0001-46.

CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA.
Rua Eng Edmundo Almeida Filho, 206 - Parreao,
Fone/Fax: (85) 3033-9300/9301 - CEP 60.410-374,
Fortaleza - Ceará.
E-mail: cbc@borgescarneiro.com.br.

CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA.


Galba Carvalho Carneiro,
Sócio - Administrador.
RG 2000002423491 SSP/CE.
CREA 9970-D.

02

PLANILHA ORÇAMENTARIA						
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO	FUNTE	VERSÃO	HORA	MÊS	DATA REF.
LOCAL:	RODOVIA CE-368, SÍTIO GRAVIOLA, JAGUARETAMA - CEARÁ	SEINFRA	024 SEM DE	116,33%	0,00%	03/2016
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA	SINAPI	2018/03 SEM	118,19%	74,47%	04/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						29.961,48
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	12,00	328,79	3.945,48
1.2	73822/002	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	SINAPI	M2	7.000,00	0,49	3.430,00
1.3	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	SINAPI	M2	12,00	587,65	7.051,80
1.4	93584	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	SINAPI	M2	20,00	425,93	8.518,60
1.5	C1622	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA SANITÁRIA	SEINFRA	UN	1,00	1.821,98	1.821,98
1.6	41598	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	SINAPI	UN	1,00	1.315,36	1.315,36
1.7	74077/003	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3	SINAPI	M2	753,06	5,15	3.878,26
2	MOVIMENTO DE TERRA						103.431,31
2.1	89887	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA	SINAPI	M3	1.318,38	7,95	10.481,12
2.2	79473	CORTE E ATERRO COMPENSADO	SINAPI	M3	4.307,10	5,10	21.966,21
2.3	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTE ARGILOSO - EXCLUSIVAMENTE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO, AF	SINAPI	M3	5.625,48	5,24	29.477,52
2.4	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	SINAPI	M3	192,74	56,67	10.922,58
2.5	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	SINAPI	M3	27,53	34,36	945,93
2.6	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2015	SINAPI	M3	353,46	78,02	27.576,95
2.7	83338	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0.78	SINAPI	M3	900,00	2,29	2.061,00
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS						109.643,79
3.1	95467	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. CIM/AREIA 1:4	SINAPI	M3	165,21	332,28	54.895,98
3.2	95474	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS 5X10X20CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO)	SINAPI	M3	58,27	545,99	31.814,84
3.3	96556	CONCRETAGEM DE SAPATA FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_06/2017	SINAPI	M3	12,03	454,94	5.472,93
3.4	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO AF_03/2016	SINAPI	M	18,36	28,55	524,18
3.5	96529	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO, AF_06/2017	SINAPI	M2	67,84	180,79	12.264,79
3.6	74157/004	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	SINAPI	M3	12,03	96,69	1.163,18
3.7	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF_06/2017	SINAPI	KG	449,73	7,80	3.507,89
4	SUPERESTRUTURA						57.530,33
4.1	92410	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU	SINAPI	M2	271,42	99,22	26.930,29
4.2	94971	CONCRETO FCK= 25MPA, TRAÇO 1,2,3: 2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 500L. AF	SINAPI	M3	14,32	260,22	3.726,35
4.3	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015	SINAPI	M3	14,32	151,56	2.170,34
4.4	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO	SINAPI	KG	2.345,23	7,72	18.105,18
4.5	93182	VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO AF_03/2016	SINAPI	M	74,44	19,77	1.471,68
4.6	74141/002	LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VÃO 4, 1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA	SINAPI	M2	69,54	73,72	5.126,49
5	ALVENARIAS						175.843,29
5,1	87483	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM, (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA	SINAPI	M2	424,44	40,64	17.164,35



PLANILHA ORÇAMENTARIA						
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO	FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	DATA REF.
LOCAL:	RODOVIA CE-368, SÍTIO GRAVIOLA, JAGUARETAMA - CEARÁ	SEINFRA	024 SEM DE	116,33%	0,00%	03/2016
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA	SINAPI	2018/03 SEM	118,19%	74,47%	04/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
5,2	87493	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM, (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA	SINAPI	M2	1.083,76	56,06	60.755,59
5,3	73774/001	DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA , POLIMENTO	SINAPI	M2	17,10	266,54	4.557,83
5,4	73937/003	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7 X 50 X 50CM ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1 : 3 (CIMENTO E AREIA)	SINAPI	M2	38,16	92,22	3.519,12
5,5	C4600	MURO DE ALVENARIA COM FUNDAÇÃO , REBOCO 2 FACES ALT UTIL 1,80M COM CERCA DE PROTEÇÃO EM "V" COM ARAME FARPADO	SEINFRA	M	336,00	267,40	89.846,40
6	COBERTURA						51.132,59
6,1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POE RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU	SINAPI	M2	546,67	51,06	27.912,97
6,2	94447	TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL TIPO PAULISTA COM 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016	SINAPI	M2	546,67	22,69	12.403,94
6,3	94221	CUMBEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:0 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2	SINAPI	M	68,73	13,55	931,29
6,4	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1. 2 .9 (CIMENTO , CAL E AREIA) AF_06/2016	SINAPI	M	175,66	16,54	2.905,42
6,5	84093	TABEIRA DE MADEIRA LEI , 1A QUALIDADE 2.5 X 30.0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	SINAPI	M	295,97	23,58	6.978,97
7	REVESTIMENTO DE PAREDES						182.067,40
7.1	87314	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600L AF	SINAPI	M3	11,33	301,11	3.411,58
7.2	87529	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L . APLICADA	SINAPI	M2	1.376,87	23,77	32.728,20
7.3	87274	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45CM APLICADAS EM	SINAPI	M2	888,83	61,12	54.325,29
7.4	87244	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELENA 5 X 5CM (PLACAS DE 30 X 30CM) ALINHADAS A PRUMO,	SINAPI	M2	694,22	131,95	91.602,33
8	REVESTIMENTO DE FORROS						6.695,83
8.1	87314	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600L AF	SINAPI	M3	3,48	301,11	1.047,86
8.2	87529	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L . APLICADA	SINAPI	M2	69,54	23,77	1.652,97
8.3	96486	FORRO DE PVC LISO PARA AMBIENTES COMERCIAIS INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF_05/2017 P	SINAPI	M2	77,86	51,31	3.995,00
9	IMPERMEABILIZAÇÃO						2.652,89
9.1	83741	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM EMULSÃO ASFALTICA COM ELASTOMERO , INCLUSOS PRIMER E VEU DE POLIESTER	SINAPI	M2	40,82	64,99	2.652,89
10	PISOS						252.937,03
10.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO , APLICADO EM PISOS OU RADIERS , ESPESSURA DE 5CM , AF_07 2016	SINAPI	M2	423,69	17,62	7.465,42
10.2	72137	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA , ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	SINAPI	M2	200,28	86,77	17.378,30
10.3	87257	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM APLICADA EM AMBIENTE DE MAIOR	SINAPI	M2	45,27	74,48	3.371,71
10.4	73923/001	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2CM , ARGAMASSA COM PREPARO MANUAL	SINAPI	M2	253,14	34,99	8.857,37
10.5	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO , FEITO EM OBRA ACABAMENTO	SINAPI	M2	44,13	80,47	3.551,14
10.6	92404	EXECUÇÃO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO , COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8CM AF_06/2016	SINAPI	M2	3.560,00	50,03	178.106,80
10.7	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO- FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ - FABRICADO DIMENSÕES	SINAPI	M	471,00	30,04	14.148,84
10.8	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (SINAPI	M2	213,48	73,62	15.716,40
10.9	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO- FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ - FABRICADO DIMENSÕES	SINAPI	M	137,68	31,53	4.341,05
11	INSTALAÇÕES SANITARIAS						41.016,48
11.1	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL , ESGOTO PREDIAL , DN 40MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	SINAPI	M	19,56	13,35	261,13
11.2	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL , ESGOTO PREDIAL , DN 50MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	SINAPI	M	138,80	19,05	2.644,14

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

PLANILHA ORÇAMENTARIA						
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO	FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	DATA REF.
LOCAL:	RODOVIA CE-368, SÍTIO GRAVIOLA, JAGUARETAMA - CEARÁ	SEINFRA	024 SEM DE	116,33%	0,00%	03/2016
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA	SINAPI	2018/03 SEN	118,19%	74,47%	04/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
11,3	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL , ESGOTO PREDIAL , DN 100MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	SINAPI	M	146,52	36,55	5.355,31
11,4	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL , ESGOTO PREDIAL , DN 150MM FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AERREO DE ESGOTO SANITARIO AF	SINAPI	M	155,54	31,91	4.963,28
11,5	89724	JOELHO 90 GRAUS , PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 40MM JUNTA SOLDAVEL , FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA	SINAPI	UN	12,00	5,44	65,28
11,6	89731	JOELHO 90 GRAUS , PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50MM JUNTA ELASTICA , FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA	SINAPI	UN	8,00	7,47	59,76
11,7	89744	JOELHO 90 GRAUS , PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100MM JUNTA ELASTICA , FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA	SINAPI	UN	4,00	16,91	67,64
11,8	89854	JOELHO 90 GRAUS , PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 150MM JUNTA ELASTICA , FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE	SINAPI	UN	3,00	48,14	144,42
11,9	89732	JOELHO 45 GRAUS , PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50MM JUNTA ELASTICA , FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA	SINAPI	UN	4,00	8,01	32,04
11,10	89746	JOELHO 45 GRAUS , PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100MM JUNTA ELASTICA , FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA	SINAPI	UN	1,00	16,97	16,97
11,11	00020138	JUNÇÃO DE REDUÇÃO SIMPLES , COM BOLSA PARA ANEL PVC LEVE, 150 X 100MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	5,00	66,35	331,75
11,12	00029144	JUNÇÃO SIMPLES , SERIE R DN 100 X 100MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00	32,57	32,57
11,13	00020141	JUNÇÃO SIMPLES , SERIE R DN 50 X 50MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	3,00	8,13	24,39
11,14	89710	RALO SECO , PVC , DN 100 X 40MM, JUNTA SOLDAVEL FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO	SINAPI	UN	3,00	7,47	22,41
11,15	89707	CAIXA SIFONADA, PVC , DN 100 X 100 X 50MM , JUNTA ELASTICA FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE	SINAPI	UN	12,00	20,43	245,16
11,16	83624	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANELETA LARG=20CM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	SINAPI	M	27,45	152,85	4.195,73
11,17	72289	CAIXA DE INSPEÇÃO 80 X 80 X 80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	SINAPI	UN	19,20	322,03	6.182,98
11,18	C4331	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	SEINFRA	UN	1,00	16.371,52	16.371,52
12	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS						37.944,69
12.1	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL , AGUA FRIA, DN 25MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA) INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS AF_ 10/2015	SINAPI	M	96,29	30,60	2.946,47
12.2	91786	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL , AGUA FRIA, DN 32MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA) INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS AF_ 10/2015	SINAPI	M	203,07	19,25	3.909,10
12.3	91787	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL , AGUA FRIA, DN 40MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA) INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS AF_ 10/2015	SINAPI	M	151,41	20,41	3.090,28
12.4	91788	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL , AGUA FRIA, DN 50MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA) INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS AF_ 10/2015	SINAPI	M	31,50	27,24	858,06
12.5	C2629	TUBO PVC SOLD MARROM INCL. CONEXÕES D= 60MM (2")	SEINFRA	M	42,00	40,30	1.692,60
12.6	C2631	TUBO PVC SOLD MARROM INCL. CONEXÕES D= 75MM (2 1/2")	SEINFRA	M	6,00	53,06	318,36
12.7	94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO ROSCAVEL 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATORIO DE	SINAPI	UN	1,00	287,55	287,55
12.8	94498	REGISTRO DE GAVETA, LATÃO ROSCAVEL 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATORIO DE	SINAPI	UN	1,00	131,43	131,43
12.9	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO ROSCAVEL 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS FORNECIDO E INSTALADO EM	SINAPI	UN	4,00	71,85	287,40
12.10	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL DE PAREDE 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF	SINAPI	UN	17,00	75,31	1.280,27
12.11	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	SINAPI	UN	14,00	15,36	215,04

PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO	FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	DATA REF.
LOCAL:	RODOVIA CE-368, SÍTIO GRAVIOLA, JAGUARETAMA - CEARÁ	SEINFRA	024 SEM DE	116,33%	0,00%	03/2016
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA	SINAPI	2018/03 SEN	118,19%	74,47%	04/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
12.12	00000731	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0.149 HP BOCAIS 1" X 3/4", DIAMETRO DO ROTOR 110MM, HM/Q:6M /8.3 M3/H A 20M /	SINAPI	UN	2,00	515,72	1.031,44
12.13	85195	CHAVE DE BOIA AUTOMATICA	SINAPI	UN	1,00	65,87	65,87
12.14	88503	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSORIOS	SINAPI	UN	1,00	674,12	674,12
12.15	C3648	RESERVATORIO PRE- MOLDADO ELEVADO CILINDRICO D-2,0M , CAP - 12,0M3, H=9,0CM COMPLETO E CISTEMA CAP=4,5M3	SEINFRA	UN	1,00	21.156,70	21.156,70
13	LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS						5.246,05
13.1	86900	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDAVEL MEDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	SINAPI	UN	4,00	119,88	479,52
13.2	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	SINAPI	UN	4,00	104,93	419,72
13.3	86931	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA , INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO 1/2 X 40CM -	SINAPI	UN	4,00	340,53	1.362,12
13.4	74234/001	MICTORIO SIFINADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO	SINAPI	UN	2,00	448,14	896,28
13.5	9535	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	4,00	71,92	287,68
13.6	00038189	DUCHA METALICA DE PAREDE ARTICULAVEL COM BRAÇO/CANO , SEM DESVIADOR	SINAPI	UN	1,00	143,69	143,69
13.7	95546	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO AF 10/2016	SINAPI	UN	5,00	67,24	336,20
13.8	74125/001	ESPELHO CRISTAL ESPESURA 4MM COM MOLDURA DE MADEIRA	SINAPI	M2	3,00	440,28	1.320,84
14	INSTALAÇÕES ELETRICAS						67.335,63
14.1	73783/017	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO =10M CARGA NOMINAL NO TOPO 500KG INCLUSIVE ESCAVACÃO EXCLUSIVE	SINAPI	UN	13,00	1.361,51	17.699,63
14.2	83475	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W -	SINAPI	UN	13,00	436,08	5.669,04
14.3	74131/005	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR EM CHAPA METALICA PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES,	SINAPI	UN	1,00	485,00	485,00
14.4	74131/001	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR EM CHAPA METALICA PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES,	SINAPI	UN	4,00	61,28	245,12
14.5	74131/006	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR EM CHAPA METALICA PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES,	SINAPI	UN	1,00	952,81	952,81
14.6	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF 04/2016	SINAPI	UN	10,00	9,59	95,90
14.7	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF 04/2016	SINAPI	UN	5,00	10,36	51,80
14.8	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF 04/2016	SINAPI	UN	1,00	75,35	75,35
14.9	74130/004	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA(AMERICANO) 10 A 50A 240V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1,00	79,27	79,27
14.10	83443	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	SINAPI	UN	2,00	41,96	83,92
14.11	83449	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	SINAPI	UN	-	316,00	-
14.12	C0857	CONDULETE DE PVC DE 3/4 TIPO C - E -LL- LR	SEINFRA	UN	86,52	16,84	1.457,00
14.13	91863	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL , PVC , DN 25MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO- FORNECIMENTO E	SINAPI	M	300,00	7,40	2.220,00
14.14	91864	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL , PVC , DN 32MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF	SINAPI	M	450,00	9,77	4.396,50
14.15	91865	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL , PVC , DN 40MM (1 1/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO- FORNECIMENTO E	SINAPI	M	70,00	12,15	850,50
14.16	91179	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40MM COM ABRAÇADEIRA METALICA RIGIDA	SINAPI	M	150,00	7,54	1.131,00
14.17	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 2.5MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF	SINAPI	M	1.800,00	2,47	4.446,00
14.18	91928	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 4MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF	SINAPI	M	120,00	3,91	469,20
14.19	91932	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 10MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF	SINAPI	M	1.400,00	8,72	12.208,00
14.20	91934	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 16MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF	SINAPI	M	210,00	13,31	2.795,10

PLANILHA ORÇAMENTARIA					
OBRA:	FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	DATA REF.
CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO	SEINFRA	024 SEM DE	116,33%	0,00%	03/2016
LOCAL: RODOVIA CE-368, SÍTIO GRAVIOLA, JAGUARETAMA - CEARÁ	SINAPI	2018/03 SEN	118,19%	74,47%	04/2018
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
14.21	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULOS), 10 A 250V, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNEVIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015	SINAPI	UN	21,00	19,88	417,48
14.22	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10 A 250V, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNEVIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015	SINAPI	UN	1,00	31,52	31,52
14.23	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR(1 MODULO) 2P +10A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNEVIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015	SINAPI	UN	4,00	21,05	84,20
14.24	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR(1 MODULO) 2P +10A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNEVIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015	SINAPI	UN	20,00	23,59	471,80
14.25	73953/004	LUMINARIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES DE 36W - FORNEVIMENTO E INSTALACAO AF 11/2017	SINAPI	UN	11,00	159,61	1.755,71
14.26	97593	LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA DE 15W - FORNEVIMENTO E INSTALACAO AF 11/2017	SINAPI	UN	1,00	90,14	90,14
14.27	97586	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES DE 36W - FORNEVIMENTO E INSTALACAO AF 11/2017	SINAPI	UN	37,00	96,43	3.567,91
14.28	72254	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNEVIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	15,00	29,12	436,80
14.29	72289	CAIXA DE INSPECÃO 80 X 80 X 80CM EM ALVENARIA - EXECUCAO	SINAPI	UN	7,00	322,03	2.254,21
14.30	8260	INSTALACAO PARA-RAIOS P/ RESERVATORIO	SINAPI	UN	1,00	2.457,22	2.457,22
14.31	C3909	SOLDA EXOTERMICA	SEINFRA	UN	10,00	35,75	357,50
15	ESQUADRIAS DE MADEIRA						28.016,70
15.1	91299	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA) 80X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM, INCLUSO DOBRADICAS	SINAPI	UN	5,00	800,39	4.001,95
15.2	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA) 60X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM, INCLUSO DOBRADICAS -	SINAPI	UN	8,00	348,93	2.791,44
15.3	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO -	SINAPI	UN	8,00	64,15	513,20
15.4	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO -	SINAPI	UN	5,00	81,97	409,85
15.5	C0741	CERCA DE MADEIRA C/ TRAVESSAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	133,30	152,29	20.300,26
16	ESQUADRIAS E PEÇAS METALICAS						15.606,78
16.1	68054	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	SINAPI	M2	22,52	239,07	5.383,86
16.2	00011456	FECHO/TRINCO/FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR 12" EM AÇO GALVANIZADO/ZINCADO	SINAPI	UN	11,00	9,93	109,23
16.3	73932/001	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	SINAPI	M2	6,91	292,24	2.019,38
16.4	C2423	TELA METALICA AÇO GALVANIZADO, MALHA (13 X13)MM2	SEINFRA	M2	34,32	82,65	2.836,55
16.5	74100/001	PORTÃO DE FERRO COM VARA 1/2" COM REQUADRO	SINAPI	M2	8,00	453,25	3.626,00
16.6	94570	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXACAO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO) COM VIDROS	SINAPI	M2	6,24	261,50	1.631,76
17	PEITORIS, RODAPES, SOLEIRAS E BANCADAS						8.731,05
17.1	73850/001	RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM	SINAPI	M	218,29	22,64	4.942,09
17.2	84088	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4(CIMENTO E AREIA MEDIA) PREPARAO MANUAL	SINAPI	M	4,80	94,99	455,95
17.3	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E =2CM	SEINFRA	M2	2,00	225,60	451,20
17.4	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK= 10MPA 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANÇAMENTO - AF 07/2016	SINAPI	M3	9,41	306,25	2.881,81
18	PINTURA						16.851,99
18.1	95305	TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO AF 09/2016	SINAPI	M2	191,70	10,76	2.062,69
18.2	88489	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAO AF 06/2014	SINAPI	M2	459,73	10,37	4.767,40
18.3	74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA DUAS DEMAO, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	SINAPI	M2	22,29	18,81	419,27
18.4	73924/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO DUAS DEMAO, SOBRE SUPRFICIE METALICA	SINAPI	M2	88,94	21,75	1.934,45


PLANILHA ORÇAMENTARIA						
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO	FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	DATA REF.
LOCAL:	RODOVIA CE-368, SÍTIO GRAVIOLA, JAGUARETAMA - CEARÁ	SEINFRA	024 SEM DE	116,33%	0,00%	03/2016
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA	SINAPI	2018/03 SEM	118,19%	74,47%	04/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
18.5	40905	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	SINAPI	M2	133,30	18,74	2.498,04
18.6	6082	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA TRÊS DEMAOS	SINAPI	M2	351,71	14,70	5.170,14
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						1.619,08
19.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	753,06	2,15	1.619,08
VALOR ORÇAMENTO:						1.194.264,39	
VALOR DO BDI TOTAL:						272.172,85	
VALOR TOTAL:						1.466.437,24	

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO DE R\$ 1.466.437,24 (HUM MILHÃO, QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

01.590.549/0001-46.
CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA.
 Rua Eng Edmundo Almeida Filho, 206 - Parreao.
 Fone/Fax: (85) 3033-9300/9301 - CEP 60.410-374.
 Fortaleza - Ceará.
 E-mail: cbc@borgescarneiro.com.br.

CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA.


 Galba Carvalho Carneiro.
 Sócio - Administrador.
 RG 2000002428491 SSP/CE.



Construtora Borges Carneiro Ltda.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	VERSÃO						DATA REF.
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO LOCAL: RODOVIA CE-368, SÍTIO GRAVIOLA, JAGUARETAMA - CEARA CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA									
			FONTE		HORA				
			SEINFRA		116,33%		0,00%		
			SINAPEI		118,19%		74,47%		
			024 SEM DESONERAÇÃO						
			2018/03 SEM DESONERAÇÃO COMP. PR.				04/2018		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	29.961,48	100,00%	-	-	-	-	100,00%	29.961,48
2	MOVIMENTO DE TERRA	103.431,31	100,00%	-	-	-	-	100,00%	103.431,31
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	109.643,79	100,00%	-	-	-	-	100,00%	109.643,79
4	SUPERESTRUTURAS	57.530,33	40,00%	20,00%	20,00%	-	-	100,00%	57.530,33
5	ALVENARIAS	175.843,29	23,012,13	11.506,07	30,00%	20,00%	-	100,00%	175.843,29
6	COBERTURA	51.132,59	50,00%	35.168,66	70,00%	20,00%	-	100,00%	51.132,59
7	REVESTIMENTO DE PAREDES	182.067,40	87,921,65	52.752,99	35,792,81	10,226,52	80,00%	100,00%	182.067,40
8	REVESTIMENTO DE FORROS	6.695,83	-	-	-	-	145.653,92	100,00%	6.695,83
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	2.652,89	10,00%	20,00%	50,00%	-	-	100,00%	2.652,89
10	PISOS	252.937,03	265,29	530,58	1.326,45	530,58	5,113,26	100,00%	252.937,03
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	41.016,48	30,00%	30,00%	50,00%	15,00%	-	100,00%	41.016,48
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	37.944,69	75,881,11	12.646,85	37,940,55	5,00%	6,152,47	100,00%	37.944,69
13	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	5.246,05	30,00%	20,00%	10,00%	-	-	100,00%	5.246,05
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	67.335,63	1.573,82	1.049,21	524,61	524,61	247,318,46	100,00%	67.335,63
15	ESQUADRIAS DE MADEIRA	28.016,70	50,00%	30,00%	30,00%	-	-	100,00%	28.016,70
16	ESQUADRIAS E PEÇAS METÁLICAS	15.606,78	-	-	33.667,82	20,200,69	-	100,00%	15.606,78
17	PEITORIS, RODAPÉS, SOLEIRAS E BANCADAS	8.731,05	-	-	-	-	-	100,00%	8.731,05
18	PINTURA	16.851,99	-	-	-	-	-	100,00%	16.851,99
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.619,08	-	-	-	-	-	100,00%	1.619,08
20	BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)	272.172,85	22,22%	16,81%	15,91%	11,70%	16,88%	100,00%	272.172,85
		1.466.437,24	60.476,81	45.752,26	43.302,70	31.844,22	45.942,78	44.854,09	1.466.437,24
			326.525,52	246.711,19	233.645,01	170.747,13	247.318,46	241.489,94	
			326.525,52	573.236,71	806.881,72	977.628,85	1.724.947,31	1.466.437,24	



CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA.

01.590.549/0001-46.
 CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA.
 Rua Eng Edmundo Almeida Filho, 206 - Parrao,
 Fortaleza - Ceará.
 Fone/Fax: (85) 3033-9300/9301 - CEP 60.410-374.
 E-mail: cbc@borgescarneiro.com.br.

Galba Carvalho Carneiro,
 Sócio - Administrador.
 RG 200000242849 SSP/CE.

Rua Eng Edmundo Almeida Filho, 206 - Parrao - CEP 60.410-374 Fone/Fax: (085) 3013-8666.
 C.N.P.J.: 01.590.549/0001-46 - C.G.F.: 06.980.736-1 - Inscrição Municipal: 133.927-3
 E-mail: cbc@borgescarneiro.com.br

(Handwritten signatures and initials)



RUMO AO NOVO COM O POVO!

Ceará

Governo Municipal de Jaguaratama

RESUMO DE PROPOSTAS VENCEDORAS - menor valor

Licitação : Tomada de Preços nº 2018052901-AGRI



Pag.: 2

Proponente		Unidade	Marca	Quant.	Vi. unitário	Vi. total	Situação
Seq	Descrição						
CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA							
- DOTAÇÃO : 1.038 - 4.4.90.51.00 - 4.4.90.51.99							
00001	CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO	SERVIÇO		1,0000	1.466.437,24	1.466.437,24	Vencedor
				Total da dotação :		1.466.437,24	
				Total do proponente :		1.466.437,24	
				Total geral :		1.466.437,24	



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA N.º 2018052901-AGRIC ATA DA SESSÃO DE RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS. Aos 19 (dezenove) dias do mês de Junho do ano de 2018, às 09h00m, reuniu-se a Comissão de Licitação, constituída Francisco Jean Barreto de Oliveira - Presidente, Marcelo Junior de Sousa – Secretário, Sebastião Alexandre Lucas de Araújo – Membro, para julgamento da TOMADA DE PREÇOS n.º 2018052901-AGRIC, cujo objeto é a CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL, no município de Jaguaretama, conforme especificações no projeto básico. Oficializada a abertura da sessão, o Sr. Presidente deu bom dia a todos os presentes e iniciou os trabalhos solicitando os envelopes de “Documentos de Habilitação” e “Proposta de Preços” dos licitantes presentes. Após o recebimento, constatou-se a presença dos seguintes licitantes: **01. DOMINIUM CONSTRUÇÕES LTDA** inscrita no CNPJ n.º: 00.441.069/0001-50 representado pelo seu sócio Sr. Raimundo Newton Almeida Silva inscrito no CPF: N.º 477.671.703-49; **02. CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA** inscrita no CNPJ n.º 01.590.549/0001-46 representado pelo seu sócio Sr. Galba Carvalho Carneiro inscrito no CPF n.º 302.102.833-00. Ato contínuo o Sr. Presidente iniciou a abertura do envelope de habilitação das licitantes presentes, passando para que fossem rubricados pelos licitantes e pela comissão. Em seguida a comissão passou a análises dos documentos juntamente com engenheiro da Prefeitura Municipal de Jaguaretama Sr. Thiago Douglas da Costa inscrito CREA-RN n.º 211501802-8 para análises das certidões de acervo técnico com emissão de parecer técnico, após toda análises chegou-se ao seguinte resultado: **Empresa habilitada:** CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA. por cumprir com todas as exigências contidas no edital de convocação. **Empresa Inabilitada** DOMINIUM CONSTRUÇÕES LTDA., por não apresentar a exigência contida no item 5.2.5.7 certidão de falência e concordata, e também por descumprir o item 5.2.4.2.2 do edital, por não apresentar todos os itens conforme exigido em edital e item 5.2.4.1.1 sem registro de atestado, portanto não atendendo ao item em questão, conforme parecer técnico anexo. Anunciado o resultado, o Sr. Presidente, cumprindo a Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações posteriores, em seu art. 109, I, “a”, deu a palavra para os licitantes se pronunciarem sobre o julgamento da habilitação, quando então, os representantes das licitantes concordaram com o mencionado resultado, e renunciaram ao direito de impetrar qualquer recurso administrativo, renuncia esta consignada em ata. Continuando os trabalhos, o Sr. Presidente comunicou que procederá a abertura do envelope de proposta de preços da empresa habilitada. O Presidente efetuou a abertura do envelope de Proposta de Preços da licitante habilitada, tendo a comissão juntamente com engenheiro da Prefeitura Municipal de Jaguaretama – Ceará Sr. Thiago Douglas da Costa inscrito CREA-RN n.º 211501802-8 efetuado a devida análise da proposta levando-se em consideração os termos e anexos do edital. Após análises constatou que proposta estava classificada e em conformidade com o edital, iniciou a leitura, em voz alta, dos preços apresentados, obtendo-se assim o seguinte resultado: conforme apuração do mapa comparativo de preços, restou vencedora a licitante: CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA com valor total R\$ 1.466.437,24 (um milhão, quatrocentos sessenta seis mil, quatrocentos e trinta sete reais e vinte quatro centavos). Anunciado o resultado, o Sr. Presidente, cumprindo a Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações posteriores, agora em seu art. 109, I, “b”, deu a


www.jaguaretama.ce.gov.br

Rua Tristão Gonçalves, 185 | Jaguaretama-CE
CEP: 63480-000 | Tel.: (88) 3576-1305





palavra a para os licitantes se pronunciarem sobre o julgamento da proposta de preços, quando então, os representantes das licitantes concordaram com o mencionado resultado, e renunciaram ao direito de impetrar qualquer recurso administrativo, renuncia esta consignada em ata. Dando seguimento o Presidente constatando que nada mais havia a declarar lavrou a presente ata que lida e achada em conformidade com os acontecimentos segue assinada pelo presidente e membros e pelos licitante presentes, Jaguaratama - Ceará 19 de Junho de 2018.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO


FRANCISCO JEAN BARRETO DE
OLIVEIRA
Presidente da C.P.L


MARCELO JUNIOR DE SOUSA
Secretário da C.P.L


SEBASTIÃO ALEXANDRE LUCAS
DE ARAÚJO
Membro da C.P.L


THIAGO DOUGLAS DA COSTA
Eng. Prefeitura Municipal de Jaguaratama
CREA-RN nº 211501802-8

LICITANTES

DOMINIUM CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ Nº: 00.441.069/0001-50
Raimundo Newton Almeida Silva
CPF: Nº 477.671.703-49



CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA
CNPJ nº 01.590.549/0001-46
Galba Carvalho Carneiro
CPF nº 302.102.833-00



www.jaguaratama.ce.gov.br

Rua Tristão Gonçalves, 185 | Jaguaratama-CE
CEP: 63480-000 | Tel.: (88) 3576-1305



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARETAMA
SEC. DO DESENV. RURAL, EMPREEND. E APOIO COMUNIT.



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO


Pelo presente termo, a Comissão de Licitação do Município de JAGUARETAMA, através da(o) SEC. DO DESENV. RURAL, EMPREEND. E APOIO COMUNIT. torna público para conhecimento dos interessados, o julgamento das propostas de que trata o processo licitatório nº 2018052901-AGRI que teve como objetivo a seleção da melhor proposta para Construção de Abatedouro Público Municipal, conforme projeto básico.. Foi em toda sua tramitação atendida a legislação pertinente.

Desse modo, satisfazendo à lei e ao mérito, HOMOLOGO o processo licitatório nº 2018052901-AGRI e ADJUDICO à(s) proponente(s) CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA, com o valor total de R\$ 1.466.437,24(Um Milhão, Quatrocentos e Sessenta e Seis Mil, Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Vinte e Quatro Centavos)., vencedora(s) desse certame nos termos da Ata de Sessão de Julgamento, o seu objeto.

Publique-se. Ao departamento competente para as providências de costume.

JAGUARETAMA - CE, 21 de Junho de 2018

RAIMUNDO EUDIVAN DA SILVA
Sec. Munc. Des. Rural, Rec. Nat. e Apo



E-mail: prefeituramunicipaldeiguatucpl@gmail.com / Fone: (88) 9 9203-6169.

Publicado por:
Débora dos Santos Lavor Albuquerque
Código Identificador:FC9250B1

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DECRETA OS DIAS 31 DE MAIO DE 2018 E 01 DE JUNHO DE
2018, PONTO FACULTATIVO, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO
DE ITAPIÚNA, EM VIRTUDE DO FERIADO DE CORPUS
CHRISTI, NA FORMA QUE INDICA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

DECRETO Nº 015/2018 ITAPIÚNA, 29 DE MAIO DE 2018.

Decreta os dias 31 de maio de 2018 e 01 de junho de 2018, ponto facultativo, no âmbito do Município de Itapiúna, em virtude do Feriado de Corpus Christi, na forma que indica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPIÚNA/CE, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município;

Considerando que o Município de Itapiúna celebra o Dia de Corpus Christi data religiosa, no dia 31 de maio do corrente ano;

Considerando as solenidades a serem realizadas pela Paróquia de Itapiúna, proporcionando aos munícipes a comemoração, dentre outras;

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica decretado PONTO FACULTATIVO para os Órgãos da Administração Direta e Indireta do Município de Itapiúna os dias 31/05/2018 e 01/06/2018, excetuados para os serviços de natureza essencial, que, por sua natureza, não permitem paralisação.

Art. 2º - A medida ora adotada decorre da comemoração do Dia de Corpus Christi no Município de Itapiúna.

Art. 3º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA, em 29 de maio de 2018.

FRANCISCO DÁRIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leticiane Alves Amorim dos Santos
Código Identificador:317734EB

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DECRETA O DIA 08 DE JUNHO DE 2018, PONTO
FACULTATIVO, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE
ITAPIÚNA, EM VIRTUDE DO FERIADO DE
CELEBRAÇÃO DO JUBILEU DE OURO DA PARÓQUIA
DA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NA FORMA QUE
INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DECRETO Nº 017/2018 ITAPIÚNA, 06 DE JUNHO DE 2018.

Decreta o dia 08 de junho de 2018, ponto facultativo, no âmbito do Município de Itapiúna, em virtude do Feriado de Comemoração do Jubileu de Ouro da Paróquia da Nossa Senhora da Conceição, na forma que indica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPIÚNA/CE, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município;

Considerando que o Município de Itapiúna comemorará a data de 08/06/2018, o Jubileu de Ouro da Paróquia Nossa Senhora da Conceição;

Considerando as solenidades a serem realizadas pela Paróquia de Itapiúna, proporcionando aos munícipes a comemoração, dentre outras;

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica decretado PONTO FACULTATIVO para os Órgãos da Administração Direta e Indireta do Município de Itapiúna o dia 08/06/2018, excetuados para os serviços de natureza essencial, que, por sua natureza, não permitem paralisação.

Art. 2º - A medida ora adotada decorre da comemoração do Jubileu de Ouro da Paróquia Nossa Senhora da Conceição.

Art. 3º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA, em 06 de junho de 2018.

FRANCISCO DÁRIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leticiane Alves Amorim dos Santos
Código Identificador:7D30C43F

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL,
EMPREENDEDORISMO E APOIO COMUNITÁRIO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA
DE PREÇOS Nº 2018052901-AGRI

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Aviso de Homologação e Adjudicação. Modalidade: TOMADA DE PREÇOS nº 2018052901-AGRI. Objeto: Construção de Abatedouro Público Municipal, conforme projeto básico. Vencedor: CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA, com o valor total de R\$ 1.466.437,24 (Um Milhão, Quatrocentos e Sessenta e Seis Mil, Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Vinte e Quatro Centavos). Conforme mapa comparativo anexado aos autos. Homologo a Licitação na forma da Lei nº 8.666/93 - RAIMUNDO EUDIVAN DA SILVA – Sec. Desenvolvimento Rural, Rec. Naturais e Apoio Comunitário.

Jaguetama/CE, 21 de Junho de 2018.

FRANCISCO JEAN BARRETO DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão de Licitação.

Publicado por:
Marcelo Júnior de Sousa
Código Identificador:5653293A

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
PREFEITURA DE JAGUARETAMA EXTRATO DE
CONTRATO Nº: 20180536 CONCORRÊNCIA Nº 2018051501-
SEIN

Extrato de Contrato Nº: 20180536 Origem.: Concorrência Nº 2018051501-SEIN CONTRATANTE: Secretaria de Infraestrutura Urbanismo CONTRATADA(O): LITORANEA EMPREENDIMIENTOS LTDA; Objeto: Serviços de recuperação de estradas vicinais no Assentamento Serrote Branco, município de Jaguetama; Valor Total: R\$ 2.964.718,28 (dois milhões, novecentos e sessenta e quatro mil, setecentos e dezoito reais e vinte e oito centavos); Programa de Trabalho: Exercício 2018 Projeto 0505.267821502.1.015 Ampliação, recuperação, recapeação e abaluação de vias, classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e