



CONSTRUÇÕES

E SERVIÇOS EIRELI - ME



PROPOSTA DE PREÇOS

À COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO da Prefeitura Municipal de Jaguaratama.

O Licitante G7 Construções e Serviços EIRELI – ME, CNPJ/MF nº 10.572.609/0001-99, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei:

Que acata inteiramente os preceitos e legais em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e as alterações e condições da TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.09.15.03-SEIN

Que até a presente data não existe fato que invalide o seu Certificado de Registro Cadastral – CRC, ora apresentado para fins de habilitação;

Que para fins de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (inciso V do art. 27 da Lei Nº 8.666/93), não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;

Que não existem fatos que nos impeça de participar deste processo licitatório. Assim assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução do objeto abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores.

Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especificados no anexo I, caso sejamos vencedores da presente licitação.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO BÁSICO .

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$: 247.590,91 (Duzentos e Quarenta e Sete Mil, Quinhentos e Noventa Reais e Noventa e Um Centavos).

Proponente: G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME
Endereço: RUA CORONEL BOTELHO Nº 454, ANDAR 1, SALA 02 CENTRO
Cidade: CARIRIAÇU – CE
CNPJ: 10.5726.906/0001-99
Validade da Proposta: De acordo com o Edital.
Prazo de Execução dos Serviços: De acordo com o Edital.

Caririçu – CE, 05 de Outubro de 2020.

G7 Construções e Serviços Eireli - ME
George Quintino Araújo Sousa
Sócio Administrador
CPF 634.926.773-12

Marcos Augusto Fontelene
Diretor Geral / CE 38614 / D
CPF 050147260-8

G7-Fls 01/101

G7 CONSTRUÇÕES		RESUMO DO ORÇAMENTO				
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA-CE	DATA:	05/10/2020		BDI : 26,85%	
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DA CIDADE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	8.353,40	3,37
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.660,77	1,48
3	MOVIMENTO DE TERRA	10.866,96	4,39
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	160.923,80	65,00
5	DRENAGEM	58.216,66	23,51
6	SERVIÇOS DIVERSOS	5.569,32	2,25
		VALOR ORÇAMENTO:	195.197,02 100,00
		VALOR BDI TOTAL:	52.393,89
		VALOR TOTAL:	247.590,91



Duzentos e Quarenta e Sete Mil Quinhentos e Noventa reais e Noventa e Um centavos

G7 Construções e Serviços EIRELI - ME

Georgio George Quintino Araújo Sousa
Sócio Administrador
CPF 634.926.773-12

31/2020
Marcel Mesquita Fontelene
ENGR CIVIL - CREA / CE 38614 / D
RNP 080147280-8

G7-Fls 02/101

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA-CE	DATA : 05/10/2020	BDI : 26,85%	
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DA CIDADE	FONTE	VERSÃO	HORA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-
				12/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					8.353,40
1.1	COMP-531499	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MES	5,00	1.670,68	8.353,40
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					3.660,77
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	195,64	2.347,68
2.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	4.527,90	0,29	1.313,09
3		MOVIMENTO DE TERRA					10.866,96
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	4.527,90	2,40	10.866,96
4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					160.923,80
4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	4.020,08	40,03	160.923,80
		DRENAGEM					58.216,66
5.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	1.415,88	25,33	35.864,24
5.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	46,62	48,13	2.243,82
5.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	46,62	431,33	20.108,60
6		SERVIÇOS DIVERSOS					5.569,32
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	4.527,90	1,23	5.569,32
VALOR ORÇAMENTO:							195.197,02
VALOR BDI TOTAL:							52.393,89
VALOR TOTAL:							247.590,91
Duzentos e Quarenta e Sete Mil Quinhentos e Noventa reais e Noventa e Um centavos							



G7 Construções e Serviços Eireli-ME
 César George Quintan Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF 034.926.773-12

Mirabel Mesquita Fontelupa
 ENGRº CIVIL-CPREA / CE 35614/D
 RNP 060147260-8

G7-Fis 03/10/1

CONSTRUÇÕES		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA-CE	DATA :	05/10/2020	BDI :	26,85%	
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DA CIDADE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018	
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				



1.1. COMP-531499 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MES)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18583	SEINFRA	HxMÉS	0,05000000	15445,68	772,28
18590	SEINFRA	HxMÉS	0,10000000	5447,69	544,77
TOTAL MAO DE OBRA:					1317,05
VALOR:					1.317,05
VALOR SEM ENCARGOS:					1.317,05
VALOR COM ENCARGOS:					1.317,05
VALOR BDI (26.85%):					353,63
VALOR COM BDI:					1.670,68

2.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	2,00000000	12,95	25,90
TOTAL MAO DE OBRA:					25,90

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	SEINFRA	M2	1,02000000	32,50	33,15
11100	SEINFRA	L	1,00000000	21,03	21,03
11691	SEINFRA	M	4,50000000	16,11	72,50
11725	SEINFRA	KG	0,15000000	11,03	1,65
TOTAL MATERIAL:					128,33
VALOR:					154,23
VALOR SEM ENCARGOS:					142,31
VALOR COM ENCARGOS:					154,23
VALOR BDI (26.85%):					41,41
VALOR COM BDI:					195,64

2.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	SEINFRA	H	0,00100000	69,41	0,07
10758	SEINFRA	H	0,00200000	0,55	0,00
10775	SEINFRA	H	0,00200000	1,41	0,00
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,07


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	SEINFRA	H	0,00400000	14,23	0,06
12382	SEINFRA	H	0,00200000	21,03	0,04
12445	SEINFRA	H	0,00200000	28,13	0,06
TOTAL MAO DE OBRA:					0,16
VALOR:					0,23
VALOR SEM ENCARGOS:					0,14
VALOR COM ENCARGOS:					0,23
VALOR BDI (26.85%):					0,06
VALOR COM BDI:					0,29

G7 Construções e Serviços EIRELI - ME
 George Eireli Araújo Sousa
 CPF 034.926.773-12

Marcel Mesquita Vasconcelos
 ENGR CIVIL-CREA / CE 34.111-0
 RNP 06014/200-3

[Handwritten signature]
 G7-Fls 05/30/1

G7 CONSTRUÇÕES		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA/CE	DATA:	05/10/2020		BDI:	26,85%
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DA CIDADE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MEB:	REF:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				



3.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0590	SEINFRA	H	0,00112821	39,23	0,04
I0607	SEINFRA	H	0,00220513	61,79	0,14
I0610	SEINFRA	H	0,00169231	55,55	0,09
I0625	SEINFRA	H	0,00038462	3,04	0,00
I0642	SEINFRA	H	0,00000000	80,36	0,00
I0667	SEINFRA	H	0,00038462	25,58	0,01
I0698	SEINFRA	H	0,00400000	127,38	0,51
I0721	SEINFRA	H	0,00035897	165,24	0,06
I0723	SEINFRA	H	0,00087179	156,98	0,14
I0739	SEINFRA	H	0,00217949	4,28	0,01
I0756	SEINFRA	H	0,00256410	206,32	0,53
I0780	SEINFRA	H	0,00217949	87,30	0,19
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,72

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SEINFRA	H	0,01282051	12,95	0,17
TOTAL MAO DE OBRA:					0,17

VALOR:	1,89
VALOR SEM ENCARGOS:	1,66
VALOR COM ENCARGOS:	1,89
VALOR BDI (26.85%):	0,51
VALOR COM BDI:	2,40

4.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	SEINFRA	H	0,05000000	23,81	1,19
I0726	SEINFRA	H	0,01000000	76,88	0,77
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,96

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	SEINFRA	H	0,30000000	17,47	5,24
I2543	SEINFRA	H	0,60000000	12,95	7,77
TOTAL MAO DE OBRA:					13,01

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	SEINFRA	M3	0,15000000	45,08	6,76
I1600	SEINFRA	M3	0,15000000	65,51	9,83
TOTAL MATERIAL:					16,59

VALOR:	31,56
VALOR SEM ENCARGOS:	25,11
VALOR COM ENCARGOS:	31,56
VALOR BDI (26.85%):	8,47
VALOR COM BDI:	40,03

G7 Construções e Serviços EIRELI - ME
 Osvaldo George Gil de Araújo Sousa
 CPF: 034.926.773-12

Marcel Mesquita Costa
 ENGRº CIVIL-CREA / CE 35010-0
 RNP: 060147260-8

G7-Fis.06/10/1

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSTADA DE RUAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA-CE	DATA:	05/10/2020	BDI:	26,85%
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DA CIDADE	FONTE:	VERGÃO	HORA:	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA	SEINFRA:	026.1 COM DESONERAÇÃO	REF:	12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

026.1
 2281
 0 FIs
 Rubrica
 M. JAGUARETAMA

5.1. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	17,47	2,62
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	12,95	3,24
TOTAL MAO DE OBRA:					5,86

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544 FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	2,94	2,94
TOTAL MATERIAL:					2,94

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	3,82	0,96
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	34,32	0,51
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,82	0,14
C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	281,03	9,56
TOTAL SERVICO:					11,17

VALOR:	19,97
VALOR SEM ENCARGOS:	14,90
VALOR COM ENCARGOS:	19,97
VALOR BDI (26.85%):	5,36
VALOR COM BDI:	25,33

5.2. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	12,95	37,94
TOTAL MAO DE OBRA:					37,94

VALOR:	37,94
VALOR SEM ENCARGOS:	20,48
VALOR COM ENCARGOS:	37,94
VALOR BDI (26.85%):	10,19
VALOR COM BDI:	48,13

5.3. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	12,95	129,50
TOTAL MAO DE OBRA:					129,50

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	49,98	38,88
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	75,22	72,65
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,45	99,00
TOTAL MATERIAL:					210,53


G7 Construções e Serviços EIRELI ME
 Rua Coronel Botelho 454, Andar 1, Sala 02, Centro Caririçu-CE
 CEP: 069.926.773-12

Marcel Mesquita
 ENGE CIVIL-CREA/CE 111.111-1
 RNP: 080147260-0

VALOR:	340,03
VALOR SEM ENCARGOS:	280,43
VALOR COM ENCARGOS:	340,03

G7-Fis 07/10/

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA-CE	DATA:	05/10/2020		
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DA CIDADE	BDI:	26,85%		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-



VALOR BDI (26.85%):	91,30
VALOR COM BDI:	431,33

6.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	12,95	0,97
TOTAL MAO DE OBRA:					0,97

VALOR:	0,97
VALOR SEM ENCARGOS:	0,52
VALOR COM ENCARGOS:	0,97
VALOR BDI (26.85%):	0,26
VALOR COM BDI:	1,23

G7 Construções e Serviços EIRELI - ME
 Manoel George Oliveira Sampaio
 Diretor Geral
 CPF: 059.928.773-12

Marcel Masquini
 ENGRº CIVIL-CREA 10633/01
 RNP 080147200-5


(Handwritten signatures and initials)

(Handwritten signature)
 G7-Fis 08/30/

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA-CE	DATA : 05/10/2020	BDI : 26,85%		
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DA CIDADE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	TOTAL	6,96
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,50
DF	Despesas financeiras	0,85
R	Riscos	0,97
	TOTAL	5,32
I	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	PIS	0,65
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL	11,15



BDI = 26,85%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

G7 Construções e Serviços Eireli - ME
 George Gilmar Araújo Sousa
 CPF: 098.928.773-12

Marcel Mesquita
 ENGR CIVIL-CREA/CE 17000
 RNP: 080147200-0

(Handwritten signatures and initials)

G7-Fis 09/10/1

